



PIANO COPERTURA



Via Fiesolana

Via di Mezzo



Comune di Firenze

Ambito Lode Fiorentino



INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN EDIFICIO POSTO NEL COMUNE DI FIRENZE IN VIA FIESOLANA 5 - SEDE DEGLI UFFICI DI CASA SPA

Frazionamento: Forzi derivanti dal bilancio di Casa Spa

Operatore: CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO IL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE

ASO: Mario Spini

CON: Mario Spini

TAU, N°

DISSEGNO:

Layout del cantiere

SCALA:

1:100

ES-SIC

01.1

DATA:

Novembre 2021

ASO: Mario Spini

ADDETTO ALLA VERIFICA Geom. Alessio Romagnoli



1	REINIZIONE DI CANTIERE SULLA STRADA CHIUSA CON PANNELLATURA LEGNO
1A	REINIZIONE DI CANTIERE SULLA CORTE INTERNA
2	2A - ACCESSO ESISTENTE
2A	2B - ACCESSO CARRABILE E PEDONALE DI CANTIERE - FARE RICHIESTA DI PASSO CARABAO ALL'UFFICIO COMPETENTE - DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DEI MEZZI PRESENZA DI UOMO A TERRA CON INDIRIZZI AD ALTA VISIBILITA'
2B	
3	AREA PER IL POSIZIONAMENTO SERVIZI E BARACCHE
4	AREA DI STOCCAGGIO - PORRE ATTENZIONE ALLE MODALITA' DI STOCCAGGIO, EVITARE ACCASTAMENTI ECCESSIVI IN ALTEZZA TAL DA ENTARE CROLLI O CEDIMENTI PERICOLOSI NONCHE' CREARE UNA SCALA NATURALE CON IL MATERIALE PER ESSERE USATA PER ACCEDERE DA PARTE DI ESTRANEI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
5	FARE USO DI CASSON APPOSITI PER IL DEPOSITO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O SCARTI PARTICOLARI DI LAVORAZIONI - SMALTIRE QUOTIDIANAMENTE GLI SCARTI DI LAVORAZIONI DERIVANTI DALE DIVERSE FASI - TENERE IL CANTIERE PULITO DOPO LE VARE FASI DI LAVORAZIONE
6	
7	AREA DI CANTIERE SU STRADA
8	AREA DI CANTIERE SULLA CORTE INTERNA, L'ACCESSO A QUESTA PARTE DI CANTIERE POTRA' AVVENIRE SOLO USANDO IL PONTEGGIO SENZA PASSARE DALL'INTERNO DEL FABBRICATO. LE OPERAZIONI DA ESEGUIRSI SUL LATO DELLA VIA PUBBLICA SE EFFETTUATE IN PRESSIONE DI LAVORO NON PREVEDONO LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA DEL SITOLO PUBBLICO EXTRA CANTIERE. L'INGRESSO DI USUORI DEI MEZZI AVVERA' SEMPRE DALLA VIA PUBBLICA. GARANTIRE SEMPRE L'INGRESSO PEDONALE ALLA BIBLIOTECA, PROTEGTO GLI SPAZI EXTRA CANTIERE DOVRANNO ESSERE DELIMITATI E SEGNALEATI. DOVANTE L'INGRESSO E L'USCITA DEI MEZZI PRESENZA DI UOMO A TERRA CON INDIRIZZI AD ALTA VISIBILITA'
10	INSTALLARE PROGETTI DI ALTEZZA MINIMA DI 1,10 LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DEL TETTO SU TUTTE LE APERTURE VERSO IL VUOTO CON ALTEZZA SUPERIORE A 1,10 IN PARTICOLARE LUNGO IL CORNICE DELLA COPERTURA
11	PONTEGGIO SULLA FACCIATA FRONTALE: PARTENZA PASTREMIATA FINO A 1 ML. TUNNEL PER MANOVARE PER PERMETTERE PASSAGGIO PERSONE, PANNELLATURA DI LEGNO A CHIUSURA SOTTO SULLA COPERTURA PER SCOSTARSI RISPETTO ALLA GRONDA, PREVEDO DOPO PONTE IN COPERTURA, VIETATO PASSAGGIO DEGLI OPERAI DALL'INTERNO DELLA SEDE. PONTEGGIO DA UTILIZZARE PER LA DISCESA AL PIANO CANTIERE DALLA COPERTURA DALLA STRADA PER RAGGIUNGERE IL RETRO FABBRICATO
12	PONTEGGIO LATO CORTE INTERNA - SINALZO SULLA COPERTURA PER SCOSTARSI RISPETTO ALLA GRONDA, PREVEDO DOPO PONTE IN COPERTURA, E PREVEDO CASTELLO DI TIRO. PONTEGGIO DA UTILIZZARE PER LA DISCESA AL PIANO CANTIERE DALLA COPERTURA, VIETATO PASSAGGIO DEGLI OPERAI DALL'INTERNO DELLA SEDE.