



PIANTA PIANO COPERTURA




SEZIONE




PARTICOLARE 01 collegamento in opera profilo HEA220


FORN PASTRE 0715 - BULLON M14




PARTICOLARE 02 appoggio travì esistenti in legno su HEA220



PARTICOLARE 03 appoggio travì esistenti in legno su HEA220



PARTICOLARE 04 appoggio travì nuove in legno su HEA220



MATERIALI

- C15 PER OPERE DI ELEVAZIONE
- Classe di resistenza a compressione C25/30
- Classe di esposizione XC3
- Classe di consistenza S4
- ACCIAIO IN BARE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE
- Acciaio B450C (FeB44K Controllo)
- $f_{ynom} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ ;  $f_{tnom} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
- $1,15 < (f_t/f_y)_k < 1,35$ ;  $(f_y/f_{tnom})_k < 1,25$
- LEGNO nuova orditura
- Abete di classe C24 secondo UNI 11035
- CARPENTERIA METALLICA
- Acciaio classe S275J ( $f_{ym} = 1,05$ )
- Viti e barre filettate cl. 8.8 Dadi 8 o 10

N.B. Tutte le misure sono da velficare in cantiere

Comune di Firenze

Ambito Lode Fiorentino



INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN EDIFICIO POSTO NEL COMUNE DI FIRENZE IN VIA FIESOLANA 5 - SEDE DEGLI UFFICI DI CASA SPA

Finanziamento: Fondi derivanti dal bilancio di Casa Spa

Operatore: CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Angela Derivaque

Acq. Marco Barone

TAV. N°

STATO DI PROGETTO

COPERTURA - PIANTA, SEZIONE E PARTICOLARI

ES-ST  
1.1

SCALA:  
VARIE  
DATA:  
Novembre 2021

M207-ES-ST-01.1-01

ADDETTO ALLA VERIFICA  
Geom. Alessio Romagnoli