



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
10	02.A03.010 02.A03.010.001	Via Moravia 60/h 00430145 0507 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 RIVESTIMENTO CUCINA  Totale m²	4,550000	1,600000			7,280000 7,280000	0,022750	0,165620
20	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con  Totale m²	7,280000				7,280000 7,280000	0,000000	0,000000
30	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera SOLO LA PARTE DELLA PARETE ATTREZZATA A SERVIZIO DEL PIANO COTTURA  Totale cad	0,500000				0,500000 0,500000	0,000000	0,000000
40	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i TRACCE PER GAS E SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO CUCINA  Totale m	10,000000				10,000000 10,000000	0,000000	0,000000
50	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA  Totale cad	1,000000				1,000000 1,000000	0,760000	0,760000
60	RU.M11.001 RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI PER POSA TRATTO BATTISCOPA PER INSTALLAZIONE GRUPPO VASCA PER RIPRESA SMALTO VASCA  Totale ora	4,000000 4,000000 4,000000 4,000000				4,000000 4,000000 4,000000 4,000000 16,000000	0,000000	0,000000
	TOS21_PR.P29.102	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.							
A RIPORTARE									0,925620



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
70	TOS21_PR.P29.102.006	Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcina orientabile a parete, con maniglie del tipo normale							0,925620
		RIPORTO							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
71	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
			1,000000				1,000000		
		Totale m³					1,000000	0,000000	0,000000
80	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
			70,000000				70,000000		
		Totale m²					70,000000	0,007250	0,507500
90	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		INGRESSO	12,100000	2,700000			32,670000		
			4,250000	3,250000			13,812500		
		ANGOLO COTTURA	9,950000	2,700000			26,865000		
			2,000000	1,950000			3,900000		
			3,000000	1,500000			4,500000		
		RIPOSTIGLIO	5,700000	2,700000			15,390000		
			0,950000	1,900000			1,805000		
		CORRIDOIO	5,100000	2,700000			13,770000		
			1,100000	2,000000			2,200000		
			3,800000	2,700000			10,260000		
			1,700000	1,050000			1,785000		
		BAGNO	8,160000	1,100000			8,976000		
			2,400000	1,680000			4,032000		
		CAMERA	15,000000	2,700000			40,500000		
			3,950000	3,550000			14,022500		
		Totale m²					194,488000	0,003970	0,772117
		Oneri speciali							
		A RIPORTARE							2,205237



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	C.01	Cantierizzazione forfettaria							2,205237
		RIPORTO							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	573,388065	573,388065
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Via Moravia 60/h 00430145 0507 Euro							575,593302
110	C.03	Via Signorini 16/d C0430111 0406							
		Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio							
		ELIMINAZIONE MOBILIO	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
120	RU.M11.001 RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria							
		RIPRISTINO FILO TERRA DEL CENTRO VANO INGRESSO	6,000000				6,000000		
		RIPARAZIONE 2 AVVOLGIBILI	2,000000	4,000000			8,000000		
		PER SOSTITUZIONE VETRO CUCINA VETRO COMPRESO	8,000000				8,000000		
		Totale ora					22,000000	0,000000	0,000000
130	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		Totale m²	60,000000				60,000000		
							60,000000	0,007250	0,435000
140	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		INGRESSO	12,500000	2,700000			33,750000		
			4,200000	3,200000			13,440000		
		ANGOLO COTTURA	9,700000	2,700000			26,190000		
			1,500000	2,700000			4,050000		
			1,600000	1,600000			2,560000		
		RIPOSTIGLIO	5,120000	2,700000			13,824000		
			1,000000	1,560000			1,560000		
		CORRIDOIO	9,400000	2,700000			25,380000		
			1,050000	1,950000			2,047500		
			1,100000	1,700000			1,870000		
		CAMERA	15,000000	2,700000			40,500000		
			3,650000	3,850000			14,052500		
		A RIPORTARE							576,028302



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
100	C.01	BAGNO	9,300000	2,700000			25,110000	0,003970	576,028302
			2,700000	1,950000			5,265000		
		Totale m²					209,599000		0,832108
		<b>Oneri speciali</b>						573,388065	
		Cantierizzazione forfettaria	1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000		573,388065
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Via Signorini 16/d C0430111 0406 Euro							574,655173
		Viale Ariosto 19 00430143 0308							
		Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari							
151	02.A03.035.001	lavabo	2,000000				2,000000	0,054100	0,108200
		Totale Cadauno					2,000000		
152	02.A03.035.002	lavello da cucina	1,000000				1,000000	0,070010	0,070010
		Totale Cadauno					1,000000		
153	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet	3,000000				3,000000	0,073200	0,219600
		Totale Cadauno					3,000000		
154	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						0,160290	0,160290
154	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000		
160	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :							
	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50							
		CUCINA	4,600000	1,600000			7,360000		
		BAGNO	7,300000	1,600000			11,680000		
		A RIPORTARE							1.150,806575



01/01/2021

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
161	02.A03.009 02.A03.009.002	BAGNO	5,000000	1,600000			8,000000	0,022750	1.150,806575
		Totale m²					27,040000		0,615160
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5							
		BAGNO	1,800000	1,400000			2,520000		
170	RU.M10.001 RU.M10.001.004	BAGNO	2,800000	1,700000			4,760000	0,053860	0,392101
		Totale m²					7,280000		
		Operaio edile Comune							
		RIMOZIONE DELLE PANNELLATURE PRESENTI NEI DUE BAGNI COMPRESO STRUTTURE DI SOSTEGNO	2,000000	10,000000			20,000000		
171	D.03	Totale ora					20,000000	0,000000	0,000000
		Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
		Totale m	40,000000				40,000000	0,000000	0,000000
							40,000000		
180	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finita a velo co malta di calce.							
		COSTRUZIONE PARETE IN SOSTITUZIONE DELLE PANNELLATURE PRESENTI NEI VANI BAGNO							
		BAGNO	1,400000	2,700000			3,780000	0,000000	0,000000
		BAGNO	1,700000	2,700000			4,590000		
190	R.03	Totale m²					8,370000	0,000000	0,000000
		Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore							
		Totale m²	7,280000				7,280000	0,000000	0,000000
							7,280000		
200	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con							
		A RIPORTARE							1.151,813836



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.151,813836
		Totale m²	27,040000				27,040000		
							27,040000	0,000000	0,000000
210	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
220	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
230	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
250	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		Totale cad	2,000000				2,000000		
							2,000000	0,000000	0,000000
260	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
270	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		Totale cad	2,000000				2,000000		
							2,000000	0,000000	0,000000
280	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :							
		A RIPORTARE							1.151,813836



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
281	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 RIPORTO							1.151,813836
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,212090	0,212090
290	RU.M10.001 RU.M10.001.004	Operaio edile Comune							
		PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN CARTONGESSO DI CONTENIMENTO AI CANALI ARIA FUMO	4,000000				4,000000		
		Totale ora					4,000000	0,000000	0,000000
300	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
310	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.							
320	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 PER CONTENIMENTO CANALI ARIA FUMO E GAS	4,000000	1,000000			4,000000		
		Totale m²					4,000000	0,138930	0,555720
330	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	1,040000	1,040000
340	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		Totale cad	2,000000				2,000000		
							2,000000	0,400000	0,800000
350	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione PER RIFACI,ENTO SOLO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE	0,330000				0,330000		
		A RIPORTARE							1.155,579946



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
360	RU.M11.001 RU.M11.001.003	RIPORTO							1.155,579946
		Totale cad					0,330000	3,510000	1,158300
		Installatore/Operaio metalmeccanico							
		4^ categoria							
		PER SOSTITUZIONE DI TUTTI I FRUTTI E PLACCHE DELL'ALLOGGIO	15,000000				15,000000		
361	T.01	PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI	3,000000				3,000000		
		PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI	8,000000				8,000000		
		Totale ora					26,000000	0,000000	0,000000
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
		Totale m³	4,000000				4,000000		
370	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..							
		PULIZIA ALLOGGIO	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
		Preparazione di fondo da tinteggiare							
		Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
380	01.F04.002 01.F04.002.001	Totale m²	60,000000				60,000000		
							60,000000	0,007250	0,435000
390	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		INGRESSO	5,200000	2,700000			14,040000		
			1,900000	1,400000			2,660000		
		CUCINA TINELLO	19,800000	2,700000			53,460000		
			6,000000	3,900000			23,400000		
		CORRIDOIO	10,800000	2,700000			29,160000		
			4,200000	1,200000			5,040000		
		BAGNO	9,000000	1,100000			9,900000		
			1,700000	2,800000			4,760000		
		BAGNO	6,400000	1,100000			7,040000		
			1,400000	1,800000			2,520000		
		CAMERA	15,600000	2,700000			42,120000		
		A RIPORTARE							1.156,014946





01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.156,014946
		CAMERA	3,300000	4,500000			14,850000		
			14,200000	2,700000			38,340000		
			1,300000	3,300000			4,290000		
			1,300000	4,500000			5,850000		
		CAMERA	16,800000	2,700000			45,360000		
			4,500000	2,400000			10,800000		
			1,500000	1,100000			1,650000		
		Totale m²					315,240000	0,003970	1,251503
150	C.01	<b>Oneri speciali</b>							
		Cantierizzazione forfettaria							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	573,388065	573,388065
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Viale Ariosto 19 00430143 0308 Euro							580,406039
		Viale Ariosto 1 00430141 0116							
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari							
410	02.A03.035.001	lavabo							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,054100	0,054100
420	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet							
			2,000000				2,000000		
		Totale Cadauno					2,000000	0,073200	0,146400
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico							
430	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,160290	0,160290
440	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :							
	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50							
		CUCINA	5,740000	1,600000			9,184000		
		A RIPORTARE							1.731,015304



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.731,015304
		BAGNO	11,000000	1,600000			17,600000		
		Totale m²					26,784000	0,022750	0,609336
450	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5							
		BAGNO	4,190000	1,310000			5,488900		
		Totale m²					5,488900	0,053860	0,295632
460	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
		Totale m	40,000000				40,000000	0,000000	0,000000
470	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore							
		Totale m²	5,480000				5,480000	0,000000	0,000000
480	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con							
		Totale m²	26,780000				26,780000	0,000000	0,000000
490	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina							
		Totale cad	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
500	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.							
		Totale cad	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
510	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina							
			1,000000				1,000000		
		A RIPORTARE							1.731,920272



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
520	IS.04	RIPORTO							1.731,920272
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
		Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
530	IS.05	Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
		Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
540	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
		Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
550	IS.08	Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
		Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Con tubo in multistrato Ø16	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
551	06.I01.005 06.I01.005.003	Totale Cadauno					1,000000	0,212090	0,212090
		Operaio edile	4,000000				4,000000	0,000000	0,000000
		Comune	4,000000				4,000000	0,000000	0,000000
560	RU.M10.001 RU.M10.001.004	PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN CARTONGESSO DI CONTENIMENTO CANALI ARIA FUMO	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale ora					1,000000	0,000000	0,000000
		Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guaina, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
570	IT.01	Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE							1.732,132362



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
580	IT.02	RIPORTO Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.	1,000000				1,000000		1.732,132362
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
590	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.							
600	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 CASSONETTO PER MASCHERARE TUBAZIONE GAS E CANALIA ARIA FUMO CASSONETTO PER MASCHERARE LE TUBAZIONI IDRICHE DI COLLEGAMENTO FRA BANO E CUCINA	5,400000 7,440000	1,000000 1,000000			5,400000 7,440000		
		Totale m²					12,840000	0,138930	1,783861
610	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA	1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	1,040000	1,040000
620	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO	1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,400000	0,400000
630	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione PER RIFACIMENTO SOLO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE	4,000000				4,000000		
		Totale cad					4,000000	3,510000	14,040000
640	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
		Totale m³					0,000000	0,000000	0,000000
	RU.M10.001	Operaio edile							
A RIPORTARE									1.749,396223



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
641	RU.M10.001.004	Comune RIPARAZIONE AVVOLGIBILE SISTEMAZIONE ZOCCOLINO RIMOZIONE CAVI ELETTRICI	6,000000 3,000000 3,000000				6,000000 3,000000 3,000000		1.749,396223
		Totale ora					12,000000	0,000000	0,000000
650	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	60,000000				60,000000		
		Totale m²					60,000000	0,007250	0,435000
660	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo INGRESSO SOGGIORNO  ANGOLO COTTURA  DISIMPEGNO CAMERA  CAMERA  CORRIDOIO  BAGNO	18,280000 4,200000 5,740000 1,200000  15,200000 4,420000 15,320000 3,060000 10,700000 1,100000 11,000000 4,190000	2,700000 4,940000 1,100000 2,540000  5,390000 2,700000 3,180000 2,700000 4,600000 2,700000 4,250000 1,100000 1,310000	2,700000		49,356000 20,748000 6,314000 3,048000  14,553000 41,040000 14,055600 41,364000 14,076000 28,890000 4,675000 12,100000 5,488900		
		Totale m²					255,708500	0,003970	1,015163
400	C.01	<b>Oneri speciali</b> Cantierizzazione forfettaria							
		Totale cad					0,000000	573,388065	0,000000
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b> Totale Viale Ariosto 1 00430141 0116 Euro							<b>0,000000</b> 20,191872
	02.A03.035	Viale Togliatti 182 C0430101 0301 Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature,							
		A RIPORTARE							1.750,846386



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
680	02.A03.035.001	<p>RIPORTO</p> <p>attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari</p> <p>lavabo</p> <p>Totale Cadauno</p>	1,000000				1,000000	0,054100	1.750,846386
690	02.A03.035.003	<p>lavatoi, pilozzi e simili</p> <p>Totale Cadauno</p>	1,000000				1,000000	0,066830	0,054100
700	02.A03.035.004	<p>vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet</p> <p>Totale Cadauno</p>	2,000000				2,000000	0,073200	0,066830
710	02.A03.035.006	<p>piatto doccia</p> <p>Totale Cadauno</p>	1,000000				1,000000	0,076380	0,146400
720	02.A03.010 02.A03.010.001	<p>Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :</p> <p>in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50</p> <p>cucina</p> <p>bagno</p> <p>Totale m²</p>	4,300000 8,320000	1,600000 1,600000			6,880000 13,312000 20,192000	0,022750	0,076380
730	02.A03.009 02.A03.009.002	<p>Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoria</p> <p>pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5</p> <p>bagno</p> <p>Totale m²</p>	2,460000	1,700000			4,182000 4,182000	0,053860	0,459368
740	D.03	<p>Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i</p> <p>Totale m</p>	100,000000				100,000000 100,000000	0,000000	0,225243
750	IS.01	<p>Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina</p> <p>A RIPORTARE</p>	1,000000				1,000000		0,000000
									1.751,874707



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
760	IS.02	RIPORTO							1.751,874707
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
770	IS.03	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
780	IT.01	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
790	IT.02	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
800	IT.05	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
801	IT.08	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
802	IT.07	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.	5,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					5,000000		
810	IS.04	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	1,000000					0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
		Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici							
		A RIPORTARE							1.751,874707



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.751,874707
		dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			1,000000				1,000000		
		PILOZZO RIPOSTIGLIO	1,000000				1,000000		
		Totale cad					2,000000	0,000000	0,000000
820	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
830	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
840	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
841	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :							
	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,212090	0,212090
850	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.							
	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5							
		VELETTA CARTONGESSO PER MASCHERARE TUBAZIONE DEL GAS	5,430000				5,430000		
		VELETTA CARTONGESSO PER MASCHERARE TUBAZIONI IDRICHE DI COLLEGAMENTO FRA BAGNO E CUCINA	5,500000				5,500000		
		Totale m²					10,930000	0,138930	1,518505
860	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione							
			1,000000				1,000000		
		A RIPORTARE							1.757,115302





01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
870	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	RIPORTO						1.757,115302
			Totale cad					3,510000	3,510000
			1,000000						
			Totale cad					0,430000	0,430000
880	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO	1,000000						
			Totale cad					0,180000	0,180000
890	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA	1,000000						
			Totale cad					1,040000	1,040000
900	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO	1,000000						
			Totale cad					0,200000	0,200000
910	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1,000000						
			Totale cad					0,860000	0,860000
920	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	2,000000						
			Totale cad					0,700000	1,400000
930	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO	1,000000						
			Totale cad					0,400000	0,400000
940	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore	1,000000						
			Totale cad					0,630000	0,630000
950	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	100,000000						
			A RIPORTARE						1.762,980302



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
960	01.F04.004 01.F04.004.004	RIPORTO Totale m²					100,000000	0,007250	1.762,980302 0,725000
		Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		INGRESSO	7,960000	2,700000			21,492000		
			2,340000	1,690000			3,954600		
		CUCINA	14,660000	2,700000			39,582000		
			4,230000	2,010000			8,502300		
			1,150000	2,340000			2,691000		
		RIPOSTIGLIO	5,720000	2,700000			15,444000		
			1,070000	1,790000			1,915300		
		SOGGIORNO	15,920000	2,700000			42,984000		
			3,730000	4,230000			15,777900		
		DISIMPEGNO	12,355100	2,700000			33,358770		
			2,500000	1,270000			3,175000		
			1,690000	1,790000			3,025100		
		Totale m²					191,901970	0,003970	0,761851
670	C.01	<b>Oneri speciali</b>							
		Cantierizzazione forfettaria							
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	573,388065	573,388065
980	C.03	<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Viale Togliatti 182 C0430101 0301 Euro							586,283832
		Via del Mandorlo 19 00430101 0106							
		Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio	1,000000				1,000000		
990	RU.M11.001 RU.M11.001.005	Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
		Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria							
		per rimozione condizionatori e tenda	2,000000	6,000000			12,000000		
		Totale ora					12,000000	0,000000	0,000000
02.A03.001		Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto							
		A RIPORTARE							2.337,130218



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1000	02.A03.001.004	del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra demolizione tamponatura porta finestra soggiorno RIPORTO							2.337,130218
		Totale m³	1,500000	2,200000			3,300000 3,300000	0,594450	1,961685
1010	RU.M10.001 RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato per rifacimento mazzette porta finestra soggiorno							
		Totale ora	10,000000				10,000000 10,000000	0,000000	0,000000
1020	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k porta finestra soggiorno							
		Totale m²	1,200000	2,200000			2,640000 2,640000	0,000000	0,000000
1021	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
		Totale m	100,000000				100,000000 100,000000	0,000000	0,000000
1030	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera							
		Totale cad	1,000000				1,000000 1,000000	0,000000	0,000000
1031	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno							
		Totale m²	9,280000	1,600000			14,848000 14,848000	0,022750	0,337792
1032	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 bagno							
		Totale m²	1,620000	3,020000			4,892400 4,892400	0,053860	0,263505
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di							
A RIPORTARE									2.339,693200



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.339,693200
1040	02.A03.035.001	adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo	1,000000				1,000000	0,054100	0,054100
		Totale Cadauno					1,000000		
1050	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet	2,000000				2,000000	0,073200	0,146400
		Totale Cadauno					2,000000		
1060	02.A03.035.006	piatto doccia	1,000000				1,000000	0,076380	0,076380
		Totale Cadauno					1,000000		
1070	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
1080	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
1090	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
1100	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
1110	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Totale cad					1,000000		
1120	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		A RIPORTARE							2.339,970080



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1130	IS.08	RIPORTO	1,000000				1,000000	0,000000	2.339,970080
		Totale cad					1,000000		0,000000
		Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		Totale cad					1,000000		0,000000
1140	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :	1,000000				1,000000	0,000000	0,000000
		Con tubo in multistrato Ø16					1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000		
1150	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con	14,840000				14,840000	0,000000	0,000000
		BAG					14,840000		
		Totale m²					14,840000		
1160	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore	4,890000				4,890000	0,000000	0,000000
		Totale m²					4,890000		
1170	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.	5,500000	1,000000			5,500000	0,138930	0,764115
		spessore lastra in cartongesso mm. 12,5					5,500000		
		per mascherare tubazioni idriche fra ingresso e cucina bagno							
		Totale m²							
1180	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1,000000				1,000000	3,510000	3,510000
		Totale cad					1,000000		
1190	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO							
A RIPORTARE									2.344,456285



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.344,456285
		Totale cad	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,430000	0,430000
1210	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO							
		Totale cad	1,000000				1,000000	0,860000	0,860000
							1,000000		
1220	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
		Totale cad	1,000000				1,000000	1,040000	1,040000
							1,000000		
1230	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		Totale cad	1,000000				1,000000	0,400000	0,400000
							1,000000		
1240	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
		Totale cad	2,000000				2,000000	0,700000	1,400000
							2,000000		
1250	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
		Totale cad	1,000000				1,000000	0,110000	0,110000
							1,000000		
1251	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
		Totale m <sup>3</sup>	3,000000				3,000000	0,000000	0,000000
							3,000000		
1260	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		Totale m <sup>2</sup>	100,000000				100,000000	0,007250	0,725000
							100,000000		
1270	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo INGRESSO							
			18,438000	2,700000			49,782600		
			1,400000	1,600000			2,240000		
			3,400000	1,800000			6,120000		
		A RIPORTARE							2.349,421285



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.349,421285
		CUCINA	14,140000	2,700000			38,178000		
			2,830000	4,240000			11,999200		
		SOGGIORNO	17,140000	2,700000			46,278000		
			5,560000	3,010000			16,735600		
		CAMERA	16,140000	2,700000			43,578000		
			4,990000	3,080000			15,369200		
		CAMERA	15,120000	2,700000			40,824000		
			4,510000	3,050000			13,755500		
		BAGNO	9,280000	1,100000			10,208000		
			1,620000	3,020000			4,892400		
		Totale m²					299,960500	0,003970	1,190843
		<b>Oneri speciali</b>							
970	C.01	Cantierizzazione forfettaria							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	573,388065	573,388065
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Via del Mandorlo 19 00430101 0106 Euro							586,869975
1290	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1300	RU.M03.001	Falegname serramentista - Settore Artigianato							
	RU.M03.001.002	Operaio specializzato 'C'							
		PER RIPARAZIONE TELAIO PORTA INTERNA	10,000000				10,000000		
		Totale ora					10,000000	0,000000	0,000000
1310	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari							
	02.A03.035.001	lavabo							
			1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,054100	0,054100
1320	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet							
		A RIPORTARE							2.924,054293



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.924,054293
		Totale Cadauno	2,000000				2,000000		
							2,000000	0,073200	0,146400
1330	PR.P29.100.010	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1340	PR.P29.100.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1350	PR.P29.100.018	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1360	PR.P29.102	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.							
		Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1370	PR.P29.102.007	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1380	PR.P29.102.020	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico							
		Totale Cadauno	1,000000				1,000000		
							1,000000	0,000000	0,000000
1390	RU.M11.001	Installatore/Operaio metalmeccanico							
	RU.M11.001.003	4^ categoria							
		A RIPORTARE							2.924,200693





01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1400	IT.01	RIPORTO							2.924,200693
		PER MONTAGGIO SANITARI E RUBINETTERIE	12,000000				12,000000	0,000000	0,000000
		Totale ora					12,000000		
1410	RU.M10.001 RU.M10.001.002	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						0,000000	0,000000
		SOLO PARTE PIANO COTTURA. CONCORDARE CON DL	1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	0,000000	0,000000
1420	01.F04.002 01.F04.002.001	Operaio edile						0,000000	0,000000
		Specializzato							
		PER INSTALLAZIONE DIFFERENZIALE SELETTIVO AL CONTATORE COMPRESO LA FORNITURA	6,000000				6,000000	0,000000	0,000000
		RIMOZIONE PARABOLA E CAVI VOLANTI	4,000000				4,000000		
1430	01.F04.004 01.F04.004.004	Totale ora					10,000000	0,007250	0,725000
		Preparazione di fondo da tinteggiare						0,007250	0,725000
		Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	100,000000				100,000000		
1430	01.F04.004 01.F04.004.004	Totale m²					100,000000	0,003970	1,190843
		Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						0,003970	1,190843
		INGRESSO	18,438000	2,700000			49,782600		
			1,400000	1,600000			2,240000	0,003970	1,190843
			3,400000	1,800000			6,120000		
		CUCINA	14,140000	2,700000			38,178000	0,003970	1,190843
			2,830000	4,240000			11,999200		
		SOGGIORNO	17,140000	2,700000			46,278000	0,003970	1,190843
			5,560000	3,010000			16,735600		
		CAMERA	16,140000	2,700000			43,578000	0,003970	1,190843
			4,990000	3,080000			15,369200		
		CAMERA	15,120000	2,700000			40,824000	0,003970	1,190843
			4,510000	3,050000			13,755500		
		BAGNO	9,280000	1,100000			10,208000	0,003970	1,190843
			1,620000	3,020000			4,892400		
		Totale m²					299,960500	0,003970	1,190843
		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,						0,003970	1,190843
		A RIPORTARE							2.926,116536



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1530	PR.P29.100.010	ammaccature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica	1,000000				1,000000		2.926,116536
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1540	PR.P29.100.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1550	PR.P29.100.018	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1560	PR.P29.102.002	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1570	PR.P29.102.007	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1580	PR.P29.102.020	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1590	RU.M11.001 RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria PER MONTAGGIO SANITARI E RUBINETTERIE	12,000000				12,000000		
		Totale ora					12,000000	0,000000	0,000000
	PR.P29.100	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, A RIPORTARE							2.926,116536



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1600	PR.P29.100.010	ammaccature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica	1,000000				1,000000		2.926,116536
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1610	PR.P29.100.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1620	PR.P29.100.018	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1630	PR.P29.102.002	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1640	PR.P29.102.007	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1650	PR.P29.102.020	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1660	RU.M11.001 RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria PER MONTAGGIO SANITARI E RUBINETTERIE	12,000000				12,000000		
		Totale ora					12,000000	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE							2.926,116536



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1280	C.01	<b>Oneri speciali</b> Cantierizzazione forfettaria  RIPORTO  Totale cad  <b>Totale Oneri speciali Euro</b> Totale Via del Mandorlo 19 00430101 0101 Euro	1,000000				1,000000 1,000000	573,388065	2.926,116536 573,388065
1450	C.03	Via Moravia 58/b 00430144 0207 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio  Totale Cadauno	1,000000				1,000000 1,000000	0,000000	0,000000
1460	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 RIVESTIMENTO CUCINA  Totale m²	4,700000	1,600000			7,520000 7,520000	0,022750	0,171080
1470	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con  Totale m²	7,500000				7,500000 7,500000	0,000000	0,000000
1480	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera  Totale cad	1,000000				1,000000 1,000000	0,000000	0,000000
1490	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i SCARICO CONDENZA, GAS, IM ELETTRICO CUCINA SPOSTARE QUADRO ELETTRICO  Totale m	20,000000				20,000000 20,000000	0,000000	0,000000
1500	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA  A RIPORTARE	1,000000				1,000000		3.500,715681



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1510	IT.02	RIPORTO Totale cad					1,000000	1,040000	3.500,715681 1,040000
		Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.							
		Totale cad	1,000000				1,000000 1,000000	0,000000	0,000000
1520	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.							
		Totale cad	6,000000				6,000000 6,000000	0,000000	0,000000
1670	02.A03.035 02.A03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo							
		Totale Cadauno	2,000000				2,000000 2,000000	0,054100	0,108200
1680	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet							
		Totale Cadauno	4,000000				4,000000 4,000000	0,073200	0,292800
1690	PR.P29.100 PR.P29.100.018	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm							
		Totale Cadauno	2,000000				2,000000 2,000000	0,000000	0,000000
1700	PR.P29.100.010	Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica							
		Totale Cadauno	2,000000				2,000000 2,000000	0,000000	0,000000
1710	PR.P29.100.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata							
		A RIPORTARE	2,000000				2,000000		3.501,116681



01/01/2021

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.501,116681
		Totale Cadauno					2,000000	0,000000	0,000000
1720	PR.P29.102	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.							
	PR.P29.102.002	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico	2,000000				2,000000		
		Totale Cadauno					2,000000	0,000000	0,000000
1730	PR.P29.102.007	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1740	PR.P29.102.020	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico	2,000000				2,000000		
		Totale Cadauno					2,000000	0,000000	0,000000
1750	PR.P29.102.006	Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcina orientabile a parete, con maniglie del tipo normale	1,000000				1,000000		
		Totale Cadauno					1,000000	0,000000	0,000000
1760	RU.M11.001	Installatore/Operaio metalmeccanico							
	RU.M11.001.003	4^ categoria	15,000000				15,000000		
		PER INSTALLAZIONE SANITARI							
		Totale ora					15,000000	0,000000	0,000000
1770	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :							
	02.A03.010.003	in carta da parati							
		INGRESSO	17,180000	2,700000			46,386000		
		CUCINA	12,800000	2,700000			34,560000		
		CORRIDOIO	11,200000	2,700000			30,240000		
		Totale m²					111,186000	0,030750	3,418970
1780	01.F04.002	Preparazione di fondo da tinteggiare							
	01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	100,000000				100,000000		
		A RIPORTARE							3.504,535651



01/01/2021

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1790	01.F04.004 01.F04.004.004	RIPORTO							3.504,535651
		Totale m²					100,000000	0,007250	0,725000
		Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato							
		con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		ingresso	17,170000	2,700000			46,359000		
			2,600000	3,770000			9,802000		
			8,250000				8,250000		
		corridoio	11,200000	2,700000			30,240000		
			3,700000	1,900000			7,030000		
		cucina	12,800000	2,700000			34,560000		
			3,500000	2,900000			10,150000		
		ripostiglio	5,400000	2,700000			14,580000		
			1,100000	1,600000			1,760000		
		bagno	10,800000	2,700000			29,160000		
			3,100000	1,200000			3,720000		
			1,500000	1,100000			1,650000		
		bagno	8,100000	2,700000			21,870000		
1440	C.01		2,200000	1,850000			4,070000		
		camera	15,000000	2,700000			40,500000		
			3,500000	4,000000			14,000000		
		camera	15,200000	2,700000			41,040000		
			4,100000	3,500000			14,350000		
		camera	14,800000	2,700000			39,960000		
			4,100000	2,400000			9,840000		
		Totale m²					382,891000	0,003970	1,520077
		<b>Oneri speciali</b>							
		Cantierizzazione forfettaria							
			1,000000				1,000000		
		Totale cad					1,000000	573,388065	573,388065
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>							<b>573,388065</b>
		Totale Via Moravia 58/b 00430144 0207 Euro							580,664192
		<b>Importo Lavori Euro</b>							<b>4.080,168793</b>



01/01/2021

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) Oneri</b>		
Via Moravia 60/h 00430145 0507	575,593302	
Via Signorini 16/d C0430111 0406	574,655173	
Viale Ariosto 19 00430143 0308	580,406039	
Viale Ariosto 1 00430141 0116	20,191872	
Viale Togliatti 182 C0430101 0301	586,283832	
Via del Mandorlo 19 00430101 0106	586,869975	
Via del Mandorlo 19 00430101 0101	575,504408	
Via Moravia 58/b 00430144 0207	580,664192	
Oneri generici Euro		66,452338
Oneri speciali Euro		4.013,716455
Totale oneri Euro		4.080,168793

01/01/2021

Il Progettista

-----