



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
1	<b>Analisi 01.C02.010.001 (Prezzo)</b> Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5					
	1 - PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 12,5mm	m <sup>2</sup>	1,050000	2,046950	2,149298	0,000000
	2 - PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a "C" mm 50x27x0,6	m	2,100000	0,750680	1,576428	0,000000
	3 - PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a "U" mm 27-28x30x0,6	m	0,400000	0,567980	0,227192	0,000000
	4 - PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore	Cadauno	1,800000	0,134210	0,241578	0,000000
	5 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello universale Ø.8x49	Cadauno	1,800000	0,013970	0,025146	0,000000
	6 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo	Cadauno	15,000000	0,004850	0,072750	0,000000
	7 - PR.P23.011.050 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti di congiunzione 6x90/110	Cadauno	1,800000	0,063470	0,114246	0,000000
	8 - PR.P23.012.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in fibra di vetro	m	1,200000	0,037290	0,044748	0,000000
	9 - PR.P26.101.001 - Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)	kg	0,400000	10,345890	4,138356	0,000000
	10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,400000	28,890000	11,556000	0,000000
	11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato	ora	0,400000	26,820000	10,728000	0,000000
	Totale Parziale				30,873742	
	Spese Generali 15,000000%				3,964424	
	Utile Impresa 10,000000%				3,039392	
	Totale analizzato	m <sup>2</sup>	1,000000		37,877558	57,060000
	Arrotondamento				1,177722	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / m<sup>2</sup> 39,055280</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
2	<b>Analisi 01.F04.002.001 (Prezzo)</b> Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco					
	1 - PR.P02.006.002 - Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) scagliola	Tn	0,000500	122,810000	0,061405	0,000000
	2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,090000	28,890000	2,600100	0,000000
	3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,090000	24,150000	2,173500	0,000000
	Totale Parziale				4,835005	
	Spese Generali 15,000000%				0,722340	
	Utile Impresa 10,000000%				0,553794	
	Totale analizzato	m²	1,000000		6,111139	78,050000
	Arrotondamento				0,005141	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / m² 6,116280</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
3	<b>Analisi 01.F04.004.004 (Prezzo)</b> Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo					
	1 - PR.P26.106.002 - Idropitture Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)	l	0,350000	4,796430	1,678751	0,000000
	2 - PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)	l	0,100000	4,754460	0,475446	0,000000
	3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato	ora	0,117000	26,820000	3,137940	0,000000
	Totale Parziale				5,292137	
	Spese Generali 15,000000%				0,661657	
	Utile Impresa 10,000000%				0,507270	
	Totale analizzato	m²	1,000000		6,461064	46,870000
	Arrotondamento				0,233486	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m² 6,694550</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
4	<b>Analisi 02.A03.001.004 (Prezzo)</b> Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra					
	1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	m <sup>3</sup>	1,000000	46,710720	46,710720	73,640000
	2 - AT.N01.065.011 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese	ora	0,450000	2,081250	0,936563	0,000000
	3 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.	ora	0,500000	0,260000	0,130000	0,000000
	4 - AT.N10.025.002 - Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete	m <sup>3</sup>	0,015000	19,020910	0,285314	0,000000
	5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,500000	28,890000	14,445000	0,000000
	6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,450000	28,890000	13,000500	0,000000
	7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,450000	24,150000	10,867500	0,000000
	Totale Parziale				86,375597	
	Spese Generali 15,000000%				12,829443	
	Utile Impresa 10,000000%				9,835906	
	Totale analizzato	m <sup>3</sup>	1,000000		109,040946	74,970000
	Arrotondamento				2,362664	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m<sup>3</sup> 111,403610</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
5	<b>Analisi 02.A03.009.002 (Prezzo)</b> Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5					
	1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere	m³	0,020000	33,810000	0,676200	79,050000
	2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese	ora	0,110000	3,946560	0,434122	0,000000
	3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese	ora	0,110000	1,617760	0,177954	0,000000
	4 - AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.	ora	0,110000	13,090000	1,439900	0,000000
	5 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.	ora	0,100000	0,260000	0,026000	0,000000
	6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,110000	28,890000	3,177900	0,000000
	7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,250000	24,150000	6,037500	0,000000
	Totale Parziale				11,969576	
	Spese Generali 15,000000%				1,773669	
	Utile Impresa 10,000000%				1,359813	
	Totale analizzato	m²	1,000000		15,103058	65,330000
	Arrotondamento				0,038452	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m² 15,141510</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
6	<b>Analisi 02.A03.010.001 (Prezzo)</b> Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50					
	1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere	m <sup>3</sup>	0,010000	33,810000	0,338100	79,050000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,300000	24,150000	7,245000	0,000000
	Totale Parziale				7,583100	
	Spese Generali 15,000000%				1,134168	
	Utile Impresa 10,000000%				0,869529	
	Totale analizzato	m <sup>2</sup>	1,000000		9,586797	79,050000
	Arrotondamento				0,005823	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m<sup>2</sup> 9,592620</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
7	<b>Analisi 02.A03.010.003 (Prezzo)</b> Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati					
	1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere	m <sup>3</sup>	0,010000	33,810000	0,338100	79,050000
	2 - PR.P26.101.005 - Stucchi con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)	kg	0,100000	2,976500	0,297650	0,000000
	3 - PR.P26.128.006 - Prodotti per tappezzeria distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)	kg	0,400000	5,000000	2,000000	0,000000
	4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,080000	28,890000	2,311200	0,000000
	5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,100000	28,890000	2,889000	0,000000
	6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,100000	24,150000	2,415000	0,000000
	Totale Parziale				10,250950	
	Spese Generali 15,000000%				1,495878	
	Utile Impresa 10,000000%				1,146840	
	Totale analizzato	m <sup>2</sup>	1,000000		12,893668	61,330000
	Arrotondamento				0,073782	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / m<sup>2</sup> 12,967450</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
8	<b>Analisi 02.A03.035.001 (Prezzo)</b> Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acciacamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,340000	28,890000	9,822600	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,340000	24,150000	8,211000	0,000000
	Totale Parziale				18,033600	
	Spese Generali 15,000000%				2,694840	
	Utile Impresa 10,000000%				2,066044	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		22,794484	79,050000
	Arrotondamento				0,018016	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 22,812500</b>					





08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
9	<b>Analisi 02.A03.035.002 (Prezzo)</b> Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acceccamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavello da cucina					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,440000	28,890000	12,711600	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,440000	24,150000	10,626000	0,000000
	Totale Parziale				23,337600	
	Spese Generali 15,000000%				3,487440	
	Utile Impresa 10,000000%				2,673704	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		29,498744	79,050000
	Arrotondamento				0,023316	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 29,522060</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
10	<b>Analisi 02.A03.035.003 (Prezzo)</b> Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acciacamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi e simili					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,420000	28,890000	12,133800	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,420000	24,150000	10,143000	0,000000
	Totale Parziale				22,276800	
	Spese Generali 15,000000%				3,328920	
	Utile Impresa 10,000000%				2,552172	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		28,157892	79,050000
	Arrotondamento				0,022258	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 28,180150</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
11	<b>Analisi 02.A03.035.004 (Prezzo)</b> Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acciacamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,460000	28,890000	13,289400	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,460000	24,150000	11,109000	0,000000
	Totale Parziale				24,398400	
	Spese Generali 15,000000%				3,645960	
	Utile Impresa 10,000000%				2,795236	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		30,839596	79,050000
	Arrotondamento				0,024384	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 30,863980</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
12	<b>Analisi 02.A03.035.006 (Prezzo)</b> Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acciacamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari piatto doccia					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,480000	28,890000	13,867200	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,480000	24,150000	11,592000	0,000000
	Totale Parziale				25,459200	
	Spese Generali 15,000000%				3,804480	
	Utile Impresa 10,000000%				2,916768	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		32,180448	79,050000
	Arrotondamento				0,025442	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 32,205890</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
13	<b>Analisi 02.A03.036.001 (Prezzo)</b> Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto					
	1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.	ora	0,060000	0,260000	0,015600	0,000000
	2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	0,060000	28,890000	1,733400	0,000000
	3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	1,070000	24,150000	25,840500	0,000000
	4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	1,070000	24,150000	25,840500	0,000000
	Totale Parziale				53,430000	
	Spese Generali 15,000000%				7,990860	
	Utile Impresa 10,000000%				6,126326	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		67,547186	79,030000
	Arrotondamento				0,041764	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 67,588950</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
14	<b>Analisi 06.I01.005.003 (Prezzo)</b> Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16					
	1 - PR.P29.036.001 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25	m	2,000000	0,901550	1,803100	0,000000
	2				0,805000	
	3 - PR.P29.083.002 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 40 mm.	m	2,000000	1,300000	2,600000	0,000000
	4				3,250000	
	5 - PR.P29.101.045 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato	Cadauno	1,000000	3,960000	3,960000	0,000000
	6 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale	Cadauno	1,000000	19,400000	19,400000	0,000000
	7 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore	ora	0,880000	25,100000	22,088000	0,000000
	8 - RU.M11.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria	ora	0,880000	18,970000	16,693600	0,000000
	Totale Parziale				70,599700	
	Spese Generali 15,000000%				10,506435	
	Utile Impresa 10,000000%				8,054934	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		89,161069	43,360000
	Arrotondamento				0,269691	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / Cadauno 89,430760</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
15	<b>Analisi C.01 (Prezzo)</b> Cantierizzazione forfettaria					
	1 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - Allacci di cantiere idraulici	ora	4,000000	21,000000	84,000000	0,000000
	2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - Allacci di cantiere elettrici	ora	4,000000	21,000000	84,000000	0,000000
	3 - 17.N05.002.014 - Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	Cadauno	6,000000	14,235000	85,410000	0,000000
	4 - 17.N05.002.017 - Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	Cadauno	6,000000	6,100830	36,604980	0,000000
	5 - 17.N06.005.001 - WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile	Cadauno	1,000000	108,857140	108,857140	0,000000
	6 - 17.P06.006.002 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50	Cadauno	1,000000	13,405000	13,405000	0,000000
	7 - 17.P07.003.002 - Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	Cadauno	1,000000	27,578420	27,578420	0,000000
	8 - 17.P07.004.001 - Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	Cadauno	1,000000	35,000000	35,000000	0,000000
	9 - Incidenza percentuale di: materiali di montaggio (es. silicone, colla viti, ecc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) trasporti fornitura. 474,855540*5%				23,742777	
	Totale Parziale				498,598317	
	Spese Generali 15,000000%				74,789748	
	Totale analizzato	cad	1,000000		573,388065	34,186195
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 573,388065</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
16	<b>Analisi C.03 (Prezzo)</b> Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio					
	1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	m <sup>3</sup>	3,000000	46,710720	140,132160	73,640000
	2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere	m <sup>3</sup>	3,000000	33,810000	101,430000	79,050000
	3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune - facchino	ora	8,000000	24,150000	193,200000	0,000000
	4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune - facchino	ora	8,000000	24,150000	193,200000	0,000000
	5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc...) 627,962160*5%				31,398108	
	Totale Parziale				659,360268	
	Spese Generali 15,000000%				98,904040	
	Utile Impresa 10,000000%				75,826431	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		834,090739	68,308170
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 834,090739</b>					





08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
17	<b>Analisi C.04 (Prezzo)</b> Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..					
	1 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	m <sup>3</sup>	1,000000	46,710720	46,710720	73,640000
	2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere	m <sup>3</sup>	1,000000	33,810000	33,810000	79,050000
	3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune - operaio per esecuzione pulizia	ora	4,000000	24,150000	96,600000	0,000000
	4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune - operaio per esecuzione pulizia	ora	4,000000	24,150000	96,600000	0,000000
	5 - Incidenza percentuale di: materiali per la pulizia (disinfettanti, detergenti, etc.) 273,720720*10%				27,372072	
	Totale Parziale				301,092792	
	Spese Generali 15,000000%				45,163919	
	Utile Impresa 10,000000%				34,625671	
	Totale analizzato	Cadauno	1,000000		380,882382	66,770651
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / Cadauno 380,882382</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
18	<b>Analisi D.03 (Prezzo)</b> Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i					
	1 - 02.A03.053.002 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e .....no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq	m	1,000000	3,501250	3,501250	74,840000
	2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	m <sup>2</sup>	0,150000	25,133110	3,769967	74,750000
	3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 7,271217*3%				0,218137	
	Totale Parziale				7,489354	
	Spese Generali 15,000000%				1,123403	
	Utile Impresa 10,000000%				0,861276	
	Totale analizzato	m	1,000000		9,474033	56,959253
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / m 9,474033</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
19	<b>Analisi IE.01 (Prezzo)</b> Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione					
	(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce aggiunto incasso IP40	cad	1,000000	16,365150	16,365150	84,039525
	(*) 2 - NPC.EL.009.047.001 - Plafoniera emergenza LED 2x0,5W incassato IP40	cad	1,000000	49,540000	49,540000	22,103351
	(*) 3 - NPC.EL.300.001.001 - Quadro generale appartamento < 75mq	cad	1,000000	660,570420	660,570420	15,875070
	4 - NPC.EL.400.001.002 - Punto alimentazione caldaia e collegamento incassato IP40	m	1,000000	66,710000	66,710000	0,000000
	(*) 5 - NPC.EL.002.001.001 - Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm	m	50,000000	1,840530	92,026500	40,269197
	(*) 6 - NPC.EL.002.001.002 - Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm	m	50,000000	2,095010	104,750500	38,120104
	7 - NPC.EL.001.002.111 - Cavo FS17 2x2,5mmq	m	50,000000	1,480000	74,000000	0,000000
	8 - NPC.EL.001.002.121 - Cavo FS17 2x4mmq	m	40,000000	1,850000	74,000000	0,000000
	9 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1x6mmq	m	30,000000	1,480000	44,400000	0,000000
	10 - NPC.EL.001.002.150 - Cavo FS17 1x16mmq	m	15,000000	2,380000	35,700000	0,000000
	11 - 06.I05.009.001 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq	a corpo	1,000000	84,096660	84,096660	52,220000
	12 - 06.I05.012.001 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R	m	20,000000	0,593160	11,863200	53,300000
	13 - 06.I05.012.003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	m	20,000000	1,100930	22,018600	54,250000
	14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	15 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	Totale Parziale				1.357,941030	
	Spese Generali 15,000000%				203,691155	
	Utile Impresa 10,000000%				156,163219	
	Totale analizzato	cad	1,000000		1.717,795404	17,086838
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 1.717,795404</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
20	<b>Analisi IE.03 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	1,000000	47,337160	47,337160	41,770000
	2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	1,000000	35,935570	35,935570	23,590000
	(*) 3 - NPC.EL.400.001.001 - Predisposizione cronotermistato + allacciamento	cad	1,000000	47,339425	47,339425	71,858133
	4 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente	Cadauno	1,000000	33,023530	33,023530	24,440000
	(*) 5 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40	cad	1,000000	27,334960	27,334960	64,591803
	Totale Parziale				190,970645	
	Spese Generali 15,000000%				28,645597	
	Utile Impresa 10,000000%				21,961624	
	Totale analizzato	cad	1,000000		241,577866	40,602303
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 241,577866</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
21	<b>Analisi IE.04 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	2,000000	47,337160	94,674320	41,770000
	2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	3,000000	35,935570	107,806710	23,590000
	3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente	Cadauno	3,000000	33,023530	99,070590	24,440000
	(*) 4 - NPC.EL.006.005.002 - Punto prese 2x (2P+T 10/16A) bivalente incassata IP40	cad	1,000000	37,970700	37,970700	57,740087
	5 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	Cadauno	1,000000	38,465130	38,465130	20,090000
	(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40	cad	1,000000	27,334960	27,334960	64,591803
	Totale Parziale				405,322410	
	Spese Generali 15,000000%				60,798362	
	Utile Impresa 10,000000%				46,612077	
	Totale analizzato	cad	1,000000		512,732849	30,921794
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 512,732849</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
22	<b>Analisi IE.05 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	1,000000	47,337160	47,337160	41,770000
	2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	2,000000	35,935570	71,871140	23,590000
	3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente	Cadauno	3,000000	33,023530	99,070590	24,440000
	4 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	Cadauno	1,000000	38,465130	38,465130	20,090000
	5 - 06.I05.002.004 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato	Cadauno	1,000000	54,121860	54,121860	31,960000
	(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa telefonica incassata IP40	cad	1,000000	27,334960	27,334960	64,591803
	Totale Parziale				338,200840	
	Spese Generali 15,000000%				50,730126	
	Utile Impresa 10,000000%				38,893097	
	Totale analizzato	cad	1,000000		427,824063	28,684965
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 427,824063</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
23	<b>Analisi IE.07 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	1,000000	47,337160	47,337160	41,770000
	(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione cappa	cad	1,000000	27,456840	27,456840	83,303537
	3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione	Cadauno	1,000000	26,334510	26,334510	43,010000
	(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T 10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL incassata IP40	cad	5,000000	50,072432	250,362160	42,580188
	(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55	cad	2,000000	41,208412	82,416824	35,523608
	Totale Parziale				433,907494	
	Spese Generali 15,000000%				65,086124	
	Utile Impresa 10,000000%				49,899362	
	Totale analizzato	cad	1,000000		548,892980	35,486077
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 548,892980</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
24	<b>Analisi IE.08 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - CUCINA					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	1,000000	47,337160	47,337160	41,770000
	(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione cappa	cad	1,000000	27,456840	27,456840	83,303537
	3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione	Cadauno	1,000000	26,334510	26,334510	43,010000
	(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T 10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL incassata IP40	cad	7,000000	50,072432	350,507024	42,580188
	(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55	cad	3,000000	41,208412	123,625236	35,523608
	6 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	Cadauno	1,000000	38,465130	38,465130	20,090000
	Totale Parziale				613,725900	
	Spese Generali 15,000000%				92,058885	
	Utile Impresa 10,000000%				70,578479	
	Totale analizzato	cad	1,000000		776,363264	33,502953
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 776,363264</b>					





08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
25	<b>Analisi IE.09 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO					
	1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione	Cadauno	1,000000	26,334510	26,334510	43,010000
	2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	1,000000	35,935570	35,935570	23,590000
	3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente	Cadauno	1,000000	33,023530	33,023530	24,440000
	Totale Parziale				95,293610	
	Spese Generali 15,000000%				14,294042	
	Utile Impresa 10,000000%				10,958765	
	Totale analizzato	cad	1,000000		120,546417	28,960844
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 120,546417</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
26	<b>Analisi IE.10 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - BAGNO					
	1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione	Cadauno	2,000000	26,334510	52,669020	43,010000
	(*) 2 - NPC.EL.006.001.002 - Punto luce interrotto + presa 2P+T 10/16A bivalente incassato IP40	cad	1,000000	46,621200	46,621200	65,566837
	3 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	1,000000	35,935570	35,935570	23,590000
	(*) 4 - NPC.EL.006.001.050 - Pulsante di chiamata a tirante incassato IP40	cad	1,000000	25,719870	25,719870	44,249774
	(*) 5 - NPC.EL.006.002.001 - Punto ronzatore incasso IP40	cad	1,000000	31,728110	31,728110	34,094565
	Totale Parziale				192,673770	
	Spese Generali 15,000000%				28,901066	
	Utile Impresa 10,000000%				22,157484	
	Totale analizzato	cad	1,000000		243,732320	37,117444
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 243,732320</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
27	<b>Analisi IE.11 (Prezzo)</b> Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore					
	(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce aggiunto incasso IP40	cad	1,000000	16,365150	16,365150	84,039525
	(*) 2 - NPC.EL.600.001.001 - Aspiratore centrifugo 125/170 mc/h da condotto con timer (escluso PL aggiunto)	cad	1,000000	186,260000	186,260000	11,757758
	Totale Parziale				202,625150	
	Spese Generali 15,000000%				30,393773	
	Utile Impresa 10,000000%				23,301892	
	Totale analizzato	cad	1,000000		256,320815	13,719773
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / cad 256,320815</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
28	<b>Analisi IE.12 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO					
	1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato	Cadauno	1,000000	47,337160	47,337160	41,770000
	2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente	Cadauno	1,000000	35,935570	35,935570	23,590000
	Totale Parziale Spese Generali 15,000000% Utile Impresa 10,000000% Totale analizzato				83,272730 12,490910 9,576364 105,340004	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 105,340004</b>	cad	1,000000			32,336036



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
29	<b>Analisi IE.13 (Prezzo)</b> Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO					
	(*) 1 - NPC.EL.006.001.001 - Punto luce luminoso a semplice interruzione incassato IP40	cad	1,000000	30,567910	30,567910	58,087324
	(*) 2 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T 10/16A UNEL bipasso incassata IP55	cad	1,000000	41,208412	41,208412	35,523608
	Totale Parziale				71,776322	
	Spese Generali 15,000000%				10,766448	
	Utile Impresa 10,000000%				8,254277	
	Totale analizzato	cad	1,000000		90,797047	35,509072
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / cad 90,797047</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
30	<b>Analisi IS.01 (Prezzo)</b> Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina					
	1 - 06.I01.003.003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato .....co sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0	m	7,000000	10,392120	72,744840	40,230000
	2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"	Cadauno	2,000000	18,400000	36,800000	0,000000
	3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,250000	23,440000	5,860000	0,000000
	4 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore	ora	0,250000	25,100000	6,275000	0,000000
	5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 121,679840*3%				3,650395	
	Totale Parziale				125,330235	
	Spese Generali 15,000000%				18,799535	
	Utile Impresa 10,000000%				14,412977	
	Totale analizzato	cad	1,000000		158,542747	27,787602
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 158,542747</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
31	<b>Analisi IS.02 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.					
	1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,250000	21,900000	5,475000	0,000000
	2 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,250000	23,440000	5,860000	0,000000
	3 - NP15 - CONTATORE VOLUMETRICO DIVISIONALE PER SINGOLO ALLOGGIO	cad	1,000000	35,000000	35,000000	0,000000
	4 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 46,335000*3%				1,390050	
	Totale Parziale				47,725050	
	Spese Generali 15,000000%				7,158758	
	Utile Impresa 10,000000%				5,488381	
	Totale analizzato	cad	1,000000		60,372189	18,775201
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / cad 60,372189</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
32	<b>Analisi IS.03 (Prezzo)</b> Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina					
	1 - 06.I01.003.001 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato .....co sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25	m	7,000000	4,888000	34,216000	49,890000
	2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"	Cadauno	2,000000	18,400000	36,800000	0,000000
	3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,250000	21,900000	5,475000	0,000000
	4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,250000	23,440000	5,860000	0,000000
	5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 82,351000*3%				2,470530	
	Totale Parziale				84,821530	
	Spese Generali 15,000000%				12,723230	
	Utile Impresa 10,000000%				9,754476	
	Totale analizzato	cad	1,000000		107,299236	27,787146
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 107,299236</b>					





08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
33	<b>Analisi IS.04 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico					
	1 - 06.I01.004.001 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a.....ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..	Cadauno	1,000000	142,760900	142,760900	32,210000
	2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse	Cadauno	1,000000	73,983560	73,983560	62,160000
	3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm	m	4,000000	15,210300	60,841200	66,420000
	4 - PR.P29.100.020 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammacature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Colonna per lavabo in porcellana vetrificata	Cadauno	1,000000	30,575000	30,575000	0,000000
	5 - PR.P29.102.021 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4	Cadauno	1,000000	53,887500	53,887500	0,000000
	6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,500000	23,440000	11,720000	0,000000
	8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 384,718160*3%				11,541545	
	Totale Parziale				396,259705	
	Spese Generali 15,000000%				59,438956	
	Utile Impresa 10,000000%				45,569866	
	Totale analizzato	cad	1,000000		501,268527	33,792866
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 501,268527</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
34	<b>Analisi IS.05 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico					
	1 - 06.I01.004.003 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti.....alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.	Cadauno	1,000000	161,204580	161,204580	24,720000
	2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse	Cadauno	1,000000	73,983560	73,983560	62,160000
	3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm	m	2,000000	15,210300	30,420600	66,420000
	4 - PR.P29.102.003 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4	Cadauno	1,000000	94,725000	94,725000	0,000000
	5 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,500000	23,440000	11,720000	0,000000
	7 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..)				11,490112	
	383,003740*3%					
	Totale Parziale				394,493852	
	Spese Generali 15,000000%				59,174078	
	Utile Impresa 10,000000%				45,366793	
	Totale analizzato	cad	1,000000		499,034723	33,159737
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 499,034723</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
35	<b>Analisi IS.06 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico					
	1 - 06.I01.004.007 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas.....lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.	Cadauno	1,000000	254,267400	254,267400	18,090000
	2 - 06.I01.006.003 - Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai .....i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi	Cadauno	0,500000	46,534930	23,267465	65,880000
	3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm	m	2,000000	27,190800	54,381600	56,370000
	4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,500000	23,440000	11,720000	0,000000
	6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 354,586465*3%				10,637594	
	Totale Parziale				365,224059	
	Spese Generali 15,000000%				54,783609	
	Utile Impresa 10,000000%				42,000767	
	Totale analizzato	cad	1,000000		462,008435	27,613543
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 462,008435</b>					



08/02/2022

### ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
36	<b>Analisi IS.07 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrico dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico					
	1 - 06.I01.004.008 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del ti.....mento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.	Cadauno	1,000000	441,921200	441,921200	13,870000
	2 - 06.I01.006.003 - Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai .....i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi	Cadauno	0,500000	46,534930	23,267465	65,880000
	3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm	m	2,000000	27,190800	54,381600	56,370000
	4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,500000	23,440000	11,720000	0,000000
	6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..)				16,267208	
	542,240265*3%					
	Totale Parziale				558,507473	
	Spese Generali 15,000000%				83,776121	
	Utile Impresa 10,000000%				64,228359	
	Totale analizzato	cad	1,000000		706,511953	29,587057
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 706,511953</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
37	<b>Analisi IS.08 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico					
	1 - 06.I01.004.005 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, forniture.....e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.	Cadauno	1,000000	158,011930	158,011930	19,400000
	2 - 06.I01.006.006 - Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse	Cadauno	1,000000	73,983560	73,983560	62,160000
	3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm	m	2,000000	15,210300	30,420600	66,420000
	4 - PR.P29.102.008 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo	Cadauno	1,000000	246,600000	246,600000	0,000000
	5 - PR.P29.102.011 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"	Cadauno	1,000000	52,333330	52,333330	0,000000
	6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria	ora	0,500000	21,900000	10,950000	0,000000
	7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	0,500000	23,440000	11,720000	0,000000
	8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 584,019420*3%				17,520583	
	Totale Parziale				601,540003	
	Spese Generali 15,000000%				90,231000	
	Utile Impresa 10,000000%				69,177100	
	Totale analizzato	cad	1,000000		760,948103	17,021154
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 760,948103</b>					



08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
38	<b>Analisi IT.01 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera					
	1 - 06.I04.075.006 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante" Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22	m	10,000000	14,476360	144,763600	27,680000
	2 - 06.I04.075.005 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante" Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18	m	5,000000	10,836990	54,184950	24,110000
	3 - 06.I04.035.001 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 15 (1/2")	Cadauno	1,000000	6,879080	6,879080	24,650000
	4 - 06.I04.035.002 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 20 (3/4")	Cadauno	1,000000	9,856270	9,856270	24,090000
	5 - PR.P15.055.002 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 50 mm spess. 4,2 mm	m	15,000000	0,548550	8,228250	0,000000
	6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	4,000000	23,440000	93,760000	0,000000
	7 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria	ora	4,000000	21,000000	84,000000	0,000000
	8 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc.) 401,672150*3%				12,050165	
	Totale Parziale				413,722315	
	Spese Generali 15,000000%				62,058347	
	Utile Impresa 10,000000%				47,578066	
	Totale analizzato	cad	1,000000		523,358728	45,349384
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 523,358728</b>					




08/02/2022

**ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"**


N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
39	<b>Analisi IT.02 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.					
	1 - 06.I01.008.001 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32 mm	m	4,000000	11,255400	45,021600	68,090000
	2 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	2,000000	42,510000	85,020000	53,720000
	3 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 CM M/F	cad	2,000000	6,230000	12,460000	0,000000
	4 - NP3 - FLESSIBILI CQUA 3/4" 10-20 CM M/F	cad	2,000000	9,400000	18,800000	0,000000
	5 - NP4 - FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F	cad	1,000000	11,300000	11,300000	0,000000
	6 - NP5 - FILTRO A Y OTTONE 3/4"	cad	1,000000	5,160000	5,160000	0,000000
	7 - NP6 - TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F	m	5,000000	12,100000	60,500000	0,000000
	8 - NP7 - CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F	cad	2,000000	7,300000	14,600000	0,000000
	9 - NP8 - COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM	cad	2,000000	3,680000	7,360000	0,000000
	10 - NP46 - DOSATORE DI POLIFOSFATI COMPLETO	cad	1,000000	46,000000	46,000000	0,000000
	11 - PR.P30.304.001 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI-Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco	Cadauno	2,000000	28,650000	57,300000	0,000000
	12 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale	Cadauno	1,000000	19,400000	19,400000	0,000000
	13 - PR.P30.171.001 - Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox.....o della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore: potenza resa 24 kW	Cadauno	1,000000	1.272,250000	1.272,250000	0,000000
	14 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	2,000000	28,890000	57,780000	0,000000
	15 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	2,000000	24,150000	48,300000	0,000000
	16 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria	ora	6,000000	21,000000	126,000000	0,000000
	17 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	6,000000	23,440000	140,640000	0,000000
	18 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 2027,891600*2%				40,557832	









N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
40	<b>Analisi IT.05 (Prezzo)</b> Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini					
	1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	ora	4,000000	28,890000	115,560000	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	4,000000	24,150000	96,600000	0,000000
	3 - NP9 - TUBAZIONE ARIA/FUMI DI TIPO FLESSIBILE IN PPS BIANCO DIAM 80 MM F/F	m	10,000000	15,050000	150,500000	0,000000
	4 - NP10 - TERMINALE SCARICO IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONI FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM	cad	1,000000	6,910000	6,910000	0,000000
	5 - NP11 - GRIGLIA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONE ARIA DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM	cad	1,000000	6,160000	6,160000	0,000000
	6 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 375,730000*2%				7,514600	
	Totale Parziale				383,244600	
	Spese Generali 15,000000%				57,486690	
	Utile Impresa 10,000000%				44,073129	
	Totale analizzato	cad	1,000000		484,804419	43,689987
<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 484,804419</b>						




N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
41	<b>Analisi IT.07 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie					
	1 - PR.P62.004.032 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	Cadauno	1,000000	196,245000	196,245000	0,000000
	2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune	ora	0,500000	24,150000	12,075000	0,000000
	3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria	ora	1,000000	23,440000	23,440000	0,000000
	4 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 231,760000*3%				6,952800	
	Totale Parziale				238,712800	
	Spese Generali 15,000000%				35,806920	
	Utile Impresa 10,000000%				27,451972	
	Totale analizzato	cad	1,000000		301,971692	11,751220
	<b>Prezzo di applicazione Euro / cad 301,971692</b>					


[illegible]




N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
43	<p><b>Analisi NI.02.02 (Prezzo)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k</p>					
	<p>1 - 01.E04.002.001 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm</p>	Cadauno	1,000000	38,263410	38,263410	78,900000
	<p>2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. finestre e porte finestre</p>	m²	1,000000	35,876610	35,876610	78,890000
	<p>3 - PR.P70.001.017 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 1.....rispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k</p>	m²	1,000000	346,533410	346,533410	0,000000
	<p>4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.</p>	Cadauno	1,000000	103,428330	103,428330	0,000000
	<p>5 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 524,101760*5%</p>				26,205088	
	<p>Totale Parziale</p>				550,306848	
	<p>Spese Generali 15,000000%</p>				82,546027	
	<p>Utile Impresa 10,000000%</p>				63,285288	
	<p>Totale analizzato</p>	m²	1,000000		696,138163	10,571332
	<p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro / m² 696,138163</b></p>					




N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
44	<b>Analisi R.01 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.					
	1 - 01.C01.013.002 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)	m²	1,000000	22,209030	22,209030	64,480000
	2 - 01.E01.006.001 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce	m²	2,000000	21,884460	43,768920	58,040000
	3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 65,977950*5%				3,298898	
	Totale Parziale				69,276848	
	Spese Generali 15,000000%				10,391527	
	Utile Impresa 10,000000%				7,966838	
	Totale analizzato	m²	1,000000		87,635213	46,700041
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m² 87,635213</b>					



N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
45	<p><b>Analisi R.02 (Prezzo)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con</p>					
	<p>1 - 01.E01.003.001 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce</p>	m²	1,000000	14,567250	14,567250	50,070000
	<p>2 - 01.E03.014.010 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita</p>	m²	1,000000	14,190920	14,190920	70,910000
	<p>3 - PR.P22.043.001 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20</p>	m²	1,000000	7,750000	7,750000	0,000000
	<p>4 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 36,508170*5%</p>				1,825409	
	<p>Totale Parziale</p>				38,333579	
	<p>Spese Generali 15,000000%</p>				5,750037	
	<p>Utile Impresa 10,000000%</p>				4,408362	
	<p>Totale analizzato</p>	m²	1,000000		48,491978	37,349383
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro / m² 48,491978</b></p>					



N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
46	<b>Analisi R.03 (Prezzo)</b> Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore					
	1 - 01.E02.003.001 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similiari, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali	m²	1,000000	9,547720	9,547720	65,870000
	2 - 01.E05.012.001 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5	m²	1,000000	10,797760	10,797760	75,780000
	3 - PR.P22.043.002 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30	m²	1,000000	7,500000	7,500000	0,000000
	4 - Incidenza percentuale di: materiali per la posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 27,845480*5%				1,392274	
	Totale Parziale Spese Generali 15,000000% Utile Impresa 10,000000% Totale analizzato				29,237754 4,385663 3,362342	
	<b>Prezzo di applicazione Euro / m² 36,985759</b>	m²	1,000000		36,985759	39,976185



N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% MANODOPERA
47	<b>Analisi T.01 (Prezzo)</b> Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50  1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere  2 - 02.A07.001.001 - Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50  3 - Incidenza percentuale di: materiali di smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..) 80,520720*2%  Totale Parziale Spese Generali 15,000000% Utile Impresa 10,000000% Totale analizzato  <b>Prezzo di applicazione Euro / m³ 103,895884</b>	m³         m³	1,000000         1,000000	33,810000         46,710720	33,810000         1,610414   82,131134 12,319670 9,445080 103,895884	79,050000         58,823814

Firenze lì, 08/02/2022

## Il Progettista