

COMUNE DI FIRENZE

**Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3**



Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 – Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81 (€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore: CASA SPA



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO
Ufficio Progetti e Cantieri
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N°	TAVOLE DI PROGETTO:	SCALA:
DF-EG 06.3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Opere edili e impiantistiche non incentivabili (finanziamento di programma POR 2018)	-
		DATA: Giugno 2022
FI36-DF-EG-06.3-01		

ADDETTO ALLA VERIFICA

Ing. Leonardo Boschi

geom. Alessio Romagnoli



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**VANO SCALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8710	TOS22_01.F04.002.00 1	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5	1.008,000000 84,375000 75,000000 158,355000 42,750000 Totale m² 1.368,480000	6,186352	8.465,898985
8720	TOS22_01.F04.004.00 3	con idropittura a tempera murale fine VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5	1.008,000000 84,375000 75,000000 158,355000 42,750000 Totale m² 1.368,480000	3,905787	5.344,991394
A RIPORTARE					13.810,890379



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.810,890379
8850	TOS22_06.I05.032 TOS22_06.I05.032.006	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in...niera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO Vano scala 14/1 24 Vano scala 14/2 24 Vano scala 14/3 24	24,000000 24,000000 24,000000 Totale Cadauno 72,000000	16,716965	1.203,621480
8860	NPC.EL.006.001.053	Punto luce a pulsante luminoso incasso IP40 Vano scala 14/1 10 Vano scala 14/2 10 Vano scala 14/3 10	10,000000 10,000000 10,000000 Totale cad 30,000000	54,958035	1.648,741050
8870	NPC.EL.006.001.057	Punto luce a pulsante incasso IP40 Vano scala 14/1 1 Vano scala 14/2 1 Vano scala 14/3 1	1,000000 1,000000 1,000000 Totale cad 3,000000	46,237433	138,712299
8880	NPC.EL.006.001.041	P.L. Interrotto PVC Vista IP55 Vano scala 14/1 2 Vano scala 14/2 2 Vano scala 14/3 2	2,000000 2,000000 2,000000 Totale cad 6,000000	71,146776	426,880656
8890	NPC.EL.400.200.003	P.L. Aggiunto PVC ext IP55 Vano scala 14/1 5 Vano scala 14/2 2 Vano scala 14/3 2	5,000000 2,000000 2,000000 Totale cad 9,000000	37,518281	337,664529
		A RIPORTARE			17.566,510393



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8900	NPC.EL.006.005.020	Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC vista IP40 Vano scala 14/1 2 Vano scala 14/2 1 Vano scala 14/3 1	RIPORTO 2,000000 1,000000 1,000000 Totale cad 4,000000	56,598605	17.566,510393 226,394420
8910	NPC.EL.006.001.052	Pulsante di chiamata di piano con targa portanome incassato IP40 Vano scala 14/1 16 Vano scala 14/2 16 Vano scala 14/3 16	16,000000 16,000000 16,000000 Totale cad 48,000000	39,908600	1.915,612800
8920	NPC.EL.009.047.101	Plafoniera Emergenza Autotest LED 24W 3h IP65 275l Vano scala 14/1 13 Vano scala 14/2 12 Vano scala 14/3 12	13,000000 12,000000 12,000000 Totale cad 37,000000	190,347713	7.042,865381
8930	NPC.EL.009.028.008	Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W Vano scala 14/1 16 Vano scala 14/2 15 Vano scala 14/3 15	16,000000 15,000000 15,000000 Totale cad 46,000000	78,613425	3.616,217550
8940	NPC.EL.006.001.046	Punto luce con rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1 110° 10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350lx 10s..... 12min tubo a vista IP55 Vano scala 14/1 3 Vano scala 14/2 3 Vano scala 14/3 3	3,000000 3,000000 3,000000 Totale cad 9,000000	95,749748	861,747732
8950	NPC.EL.003.003.004	Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica portacavi in filo di acciaio zincato dim. 200x54mm, completa di tut.....er il fissaggio delle mensole e tutti gli accessori necessari a rendere l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte. Vano scala 14/1 30 Vano scala 14/2 30 Vano scala 14/3 30	30,000000 30,000000 30,000000 A RIPORTARE		31.229,348276



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8960	NPC.EL.003.003.002	Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm Vano scala 14/1 40 Vano scala 14/2 30 Vano scala 14/3 30	RIPORTO		31.229,348276
			Totale m	90,000000	4.163,241780
				40,000000	
				30,000000	
8970	NPC.EL.002.002.001	Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista pesante diam. 20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC, elementi di raccordo e quanto altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. Vano scala 14/1 20 Vano scala 14/2 20 Vano scala 14/3 20		30,000000	
				30,000000	
				30,000000	
			Totale m	100,000000	35,705612
					3.570,561200
8980	TOS22_06.I05.019	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali...gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con...e sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm			
				20,000000	
				20,000000	
				20,000000	
			Totale m	60,000000	8,767204
8990	NPC.EL.003.006.002	Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm Vano scala 14/1 15 Vano scala 14/2 15 Vano scala 14/3 15			
				20,000000	
				15,000000	
				15,000000	
			Totale m	45,000000	64,891976
8990	TOS22_06.I05.110	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali...gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
			Totale m	45,000000	64,891976
A RIPORTARE					2.920,138920
					42.858,502396



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9000	TOS22_06.I05.110.01 8	2 x 1,5 mmq. Vano scala 14/1 50 Vano scala 14/2 50 Vano scala 14/3 50	RIPORTO		42.858,502396
			50,000000		
			50,000000		
			50,000000		
			Totale m	150,000000	2,186125
9010	TOS22_06.I05.110.02 7	3 x 1.5 mmq. Vano scala 14/1 60 Vano scala 14/2 60 Vano scala 14/3 60			327,918750
			60,000000		
			60,000000		
			60,000000		
			Totale m	180,000000	2,722474
9020	TOS22_06.I05.110.02 8	3 x 2.5 mmq. Cantine 14/1 16 * 45 Cantine 14/2 16 * 45 Cantine 14/3 16 * 45 Vani scala 3 * 20			490,045320
			720,000000		
			720,000000		
			720,000000		
			60,000000		
			Totale m	2.220,000000	3,661620
9030	TOS22_06.I05.110.02 9	3 x 4 mmq. Vano scala 14/1 50 Vano scala 14/2 40 Vano scala 14/3 40			8.128,796400
			50,000000		
			40,000000		
			40,000000		
			Totale m	130,000000	4,874112
9040	TOS22_06.I05.110.03 1	3 x 10 mmq. Vano scala 14/1 400 Vano scala 14/2 400 Vano scala 14/3 400			633,634560
			400,000000		
			400,000000		
			400,000000		
			Totale m	1.200,000000	9,812495
			A RIPORTARE		64.213,891426



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9050	TOS22_06.I05.110.05 6	5 G 10 mmq. Vano scala 14/1 40 Vano scala 14/2 40 Vano scala 14/3 40	RIPORTO 40,000000 40,000000 40,000000 Totale m 120,000000	14,690987	64.213,891426 1.762,918440
9060	TOS22_06.I05.110.05 7	5 G 16 mmq. Vano scala 14/1 50 Vano scala 14/2 0 Vano scala 14/3 0	50,000000 0,000000 0,000000 Totale m 50,000000	21,645126	1.082,256300
9070	NPC.EL.050.005.001	Piastra equipotenziale in scatola a vista con coperchio in PVC compreso attestatura e marcatura cavi Vano scala 14/1 1 Vano scala 14/2 1 Vano scala 14/3 1	1,000000 1,000000 1,000000 Totale cad 3,000000	69,593040	208,779120
9080	NPC.EL.400.001.005	Punto alimentazione elettroserratura Vano scala 14/1 1 Vano scala 14/2 1 Vano scala 14/3 1	1,000000 1,000000 1,000000 Totale cad 3,000000	23,418756	70,256268
9090	NPC.EL.300.002.004	Quadro fornitura appartamento > 75 mq con cantina/garage Vano scala 14/1 16 Vano scala 14/2 16 Vano scala 14/3 16	16,000000 16,000000 16,000000 Totale cad 48,000000	502,796316	24.134,223168
9100	NPC.EL.300.002.023	Quadro generale vano scala (rif. Torre Agli) Vano scala 14/1 1 Vano scala 14/2 1	1,000000 1,000000		
A RIPORTARE					91.472,324722



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
9110	NPC.EL.006.001.042	Vano scala 14/3 1	RIPORTO		91.472,324722	
			1,000000			
		Totale cad	3,000000	2.134,350378	6.403,051134	
9120	NPC.EL.009.028.008	P.L. Interrotto Luminoso PVC Vista IP55				
		Vano scala 14/1 16	16,000000			
		Vano scala 14/2 16	16,000000			
		Vano scala 14/3 16	16,000000			
9120	NPC.EL.009.028.008	Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W	Totale cad	48,000000	76,547984	3.674,303232
		Vano scala 14/1 16	16,000000			
		Vano scala 14/2 16	16,000000			
9130	NPC.EL.002.002.011	Vano scala 14/3 16	16,000000			
		Totale cad	48,000000	78,613425	3.773,444400	
		Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm				
9130	NPC.EL.002.002.011	Vano scala 14/1 16 * 3	48,000000			
		Vano scala 14/2 16 * 3	48,000000			
		Vano scala 14/3 16 * 3	48,000000			
		Totale m	144,000000	9,744530	1.403,212320	
9140	TOS22_06.I05.110	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.				
		IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.				
		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.				
		3 x 2.5 mmq.				
9140	TOS22_06.I05.110.028	Vano scala 14/1 16 * 3	48,000000			
		Vano scala 14/2 16 * 3	48,000000			
		Vano scala 14/3 16 * 3	48,000000			
		Totale m	144,000000	3,661620	527,273280	
9150	NPC.EL.510.001.014	Impianto citofonico 1 posti esterno e 16 interni (rif. FI16)				
		Vano scala 14/1 1	1,000000			
		Vano scala 14/2 1	1,000000			
		A RIPORTARE			107.253,609088	



IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

- 8 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			120.881,020490
		Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3290	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	34,819147	69,638294
3291	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2	2,000000		
		Totale cad	2,000000	60,309293	120,618586
		Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3292	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	47,945203	95,890406
3310	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3311	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
		Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3312	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3313	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
3314	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			121.167,167776



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			121.167,167776
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
3320	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3321	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
3322	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
3323	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	22,258245	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3324	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3325	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	2,641915	0,000000
3326	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	3,006551	0,000000
	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
3327	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			121.167,167776



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			121.167,167776
		Totale m	0,000000	5,151067	0,000000
3338	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	5,951502	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3520	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	62,788717	62,788717
3521	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	72,751765	72,751765
3522	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	45,879314	183,517256
3523	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	47,945203	47,945203
3524	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	49,395654	49,395654
3525	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	32,067915	32,067915
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3530	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	34,819147	34,819147
		A RIPORTARE			121.650,453433



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			121.650,453433
3531	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	45,879314	183,517256
3532	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	47,945203	47,945203
3533	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	49,395654	49,395654
3534	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	32,067915	32,067915
3540	NPC.EL.400.001.001	Predisposizione cronotermostato + allacciamento alloggio SFITTO VARIE 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	49,263996	49,263996
3541	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio SFITTO VARIE 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	89,491919	89,491919
3550	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	34,819147	34,819147
		Totale Piano Primo Euro			1.255,934033
3616	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2	4,000000		
		A RIPORTARE			122.136,954523



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			122.136,954523
		Totale Cadauno	4,000000	34,819147	139,276588
3626	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2	4,000000		
		Totale cad	4,000000	60,309293	241,237172
3636	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	47,945203	191,780812
3646	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3656	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
3666	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3676	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
3686	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
3696	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
		A RIPIANTARE			122.709,249095



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			122.709,249095
3706	06.I05.002.003	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
3716	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
3726	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	22,258245	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
3736	06.I05.002.012	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3746	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	2,641915	0,000000
3756	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	3,006551	0,000000
	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
3766	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	5,151067	0,000000
3776	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	5,951502	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
		A RIPORTARE			122.709,249095



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3786	06.I05.002.003	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1	RIPORTO		122.709,249095
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
3796	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
3806	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4			
			4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	45,879314	183,517256
3816	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3826	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	49,395654	0,000000
3836	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	32,067915	0,000000
3846	06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3856	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
3866	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		A RIPORTARE			122.892,766351



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1			
			0,000000		122.892,766351
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3876	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.			
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	49,395654	0,000000
3886	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40			
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1	0,000000		
		Totale cad	0,000000	32,067915	0,000000
3896	NPC.EL.400.001.001	Predisposizione cronotermostato + allacciamento			
		alloggio SFITTO VARIE 0 * 1	0,000000		
		alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	49,263996	49,263996
3906	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio SFITTO VARIE 0 * 1	0,000000		
		alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	89,491919	89,491919
3916	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4356	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4366	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
4546	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		A RIPORTARE			123.031,522266



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1			123.031,522266
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			894,567743
		Piano Quarto-oltre			
4306	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	34,819147	348,191470
4316	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5	10,000000		
		Totale cad	10,000000	60,309293	603,092930
4326	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	47,945203	479,452030
4336	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4346	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
4376	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
4386	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
		A RIPORTARE			124.462,258696



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4396	06.I05.002.003	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0	RIPORTO		124.462,258696
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
4406	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
4416	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	22,258245	0,000000
4426	06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4436	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	2,641915	0,000000
4446	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	3,006551	0,000000
4456	06.I05.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	5,151067	0,000000
4466	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	5,951502	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
		A RIPIANTARE			124.462,258696



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4476	06.I05.002.003	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1	RIPORTO		124.462,258696
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
4486	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
4496	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4506	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	49,395654	0,000000
4516	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	32,067915	0,000000
4526	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
	06.I05.002.001	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4536	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
4556	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	49,395654	0,000000
4566	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40			
		A RIPORTARE			124.462,258696



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
4576	NPC.EL.400.001.001	alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1	RIPORTO		124.462,258696	
				0,000000		
			Totale cad	0,000000	32,067915	0,000000
4586	NPC.EL.006.001.007	Predisposizione cronotermostato + allacciamento alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1		0,000000		
				6,000000		
			Totale cad	6,000000	49,263996	295,583976
4596	06.I05.002 06.I05.002.001	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1 06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1		0,000000		
				6,000000		
			Totale cad	6,000000	89,491919	536,951514
			Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
			Totale Piano Quarto - oltre Euro			2.263,271920
			A RIPORTARE			125.294,794186



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			125.294,794186
220	TOS22_06.I01.003.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5			
			7,000000		
			Totale m	13,208284	92,457988
221	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5			
			2,000000		
			Totale Cadauno	23,478400	46,956800
222	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5			
			0,250000		
			Totale h	29,679760	7,419940
223	TOS22_RU.M11.001.001	5^ categoria di livello superiore alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5			
			0,250000		
			Totale h	31,785160	7,946290
240	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5			
			7,000000		
			Totale m	6,206719	43,447033
241	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5			
			2,000000		
			Totale Cadauno	23,478400	46,956800
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
			A RIPORTARE		125.539,979037



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
242	TOS22_RU.M11.001.003	Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5	<div>RIPORTO</div> <div>Totale h0,2500000,250000</div>	27,727480	125.539,979037 6,931870
243	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5	<div>Totale h0,2500000,250000</div>		7,419940
250	TOS22_06.I01.004.001	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	<div>Totale Cadauno2,0000002,000000</div>	181,590240	363,180480
251	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	<div>Totale Cadauno2,0000002,000000</div>		187,660702
252	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4	<div>Totale m8,0000008,000000</div>	19,282529	154,260232
253	TOS22_PR.P29.100.020	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	<div>Totale Cadauno2,0000002,000000</div>		78,027400
254	TOS22_PR.P29.102.021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	<div>Totale Cadauno2,0000002,000000</div>	68,760450	137,520900
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il	<div>A RIPORTARE</div>		126.474,980561



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			126.474,980561
255	TOS22_RU.M11.001.003	lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	1,000000		
		Totale h	1,000000	27,727480	27,727480
256	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	1,000000		
		Totale h	1,000000	29,679760	29,679760
260	TOS22_06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	205,200731	0,000000
261	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	93,830351	187,660702
262	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2	4,000000		
		Totale m	4,000000	19,282529	77,130116
263	TOS22_PR.P29.102.003	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	120,869100	241,738200
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
		A RIPORTARE			127.038,916819



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
264	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	RIPORTO 1,000000 Totale h 1,000000	27,727480	127.038,916819 27,727480
265	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	 1,000000 Totale h 1,000000	29,679760	29,679760
270	TOS22_06.I01.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	 2,000000 Totale Cadauno 2,000000	323,872534	647,745068
271	TOS22_06.I01.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	 1,000000 Totale Cadauno 1,000000	58,996792	58,996792
272	TOS22_06.I01.008.007	Ø110 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2	 4,000000 Totale m 4,000000	34,504571	138,018284
273	TOS22_RU.M11.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	 1,000000 Totale h 1,000000	27,727480	27,727480
274	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	 1,000000		
A RIPORTARE					127.968,811683



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			127.968,811683
		Totale h	1,000000	29,679760	29,679760
280	TOS22_06.I01.004.00 5	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antidrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	201,241444	402,482888
281	TOS22_06.I01.006.00 6	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	93,830351	187,660702
282	TOS22_06.I01.008.00 3	Ø50 mm alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2 * 2	4,000000		
		Totale m	4,000000	19,282529	77,130116
283	TOS22_PR.P29.102.00 8	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	314,661600	629,323200
284	TOS22_PR.P29.102.01 1	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	66,777330	133,554660
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
285	TOS22_RU.M11.001.0 03	4^ categoria alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 2 * 0,5	1,000000		
		Totale h	1,000000	27,727480	27,727480
286	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		A RIPORTARE			129.456.370489



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
6836	TOS22_RU.M11.001.002	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	RIPORTO		129.456,370489	
				1,000000		
			Totale h		29,679760	29,679760
		5^ categoria				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5		1,000000		
			Totale h		29,679760	29,679760
6186	TOS22_06.I01.003.003	Piano Secondo-Terzo	Totale Piano Primo Euro		4.220,935823	
		Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5		14,000000		
			Totale m		13,208284	184,915976
6196	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5		4,000000		
			Totale Cadauno		23,478400	93,913600
6206	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico				
		5^ categoria				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5		0,500000		
			Totale h		29,679760	14,839880
6216	TOS22_RU.M11.001.001	5^ categoria di livello superiore				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5		0,500000		
			Totale h		31,785160	15,892580
6226	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5		14,000000		
		A RIPORTARE			129.825,292045	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6236	TOS22_PR.P29.101.002	RIPORTO			129.825,292045
		Totale m	14,000000	6,206719	86,894066
6246	TOS22_RU.M11.001	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	23,478400	93,913600
6246	TOS22_RU.M11.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5	0,500000		
		Totale h	0,500000	27,727480	13,863740
6256	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5	0,500000		
		Totale h	0,500000	29,679760	14,839880
6266	TOS22_06.I01.004.001	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	181,590240	726,360960
6276	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	93,830351	375,321404
6286	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4	16,000000		
		Totale m	16,000000	19,282529	308,520464
6296	TOS22_PR.P29.100.020	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata			
		A RIPORTARE			131.445,006159



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2			
			4,000000		131.445,006159
		Totale Cadauno	4,000000	39,013700	156,054800
6306	TOS22_PR.P29.102.021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	68,760450	275,041800
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
6316	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000		
		Totale h	2,000000	27,727480	55,454960
6326	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000		
		Totale h	2,000000	29,679760	59,359520
6336	TOS22_06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	205,200731	0,000000
6346	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	93,830351	375,321404
6356	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000		
		Totale m	8,000000	19,282529	154,260232
6366	TOS22_PR.P29.102.00	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4			
		A RIPORTARE			132.520,498875



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	3	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2			132.520,498875
			4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	120,869100	483,476400
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
6376	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000		
		Totale h	2,000000	27,727480	55,454960
6386	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000		
		Totale h	2,000000	29,679760	59,359520
6396	TOS22_06.I01.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	323,872534	1.295,490136
6406	TOS22_06.I01.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	58,996792	117,993584
6416	TOS22_06.I01.008.007	Ø110 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000		
		Totale m	8,000000	34,504571	276,036568
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
		A RIPORTARE			134.808,310043



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6426	TOS22_RU.M11.001.03	4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	RIPORTO 2,000000 Totale h 2,000000	27,727480	55,454960
6436	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	2,000000 Totale h 2,000000	29,679760	59,359520
6446	TOS22_06.I01.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000 Totale Cadauno 4,000000	201,241444	804,965776
6456	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000 Totale Cadauno 4,000000	93,830351	375,321404
6466	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000 Totale m 8,000000	19,282529	154,260232
6476	TOS22_PR.P29.102.008	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000 Totale Cadauno 4,000000	314,661600	1.258,646400
6486	TOS22_PR.P29.102.011	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2	4,000000 Totale Cadauno 4,000000	66,777330	267,109320
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
A RIPORTARE					137.783,427655



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6496	TOS22_RU.M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	RIPORTO 2,000000 Totale h 2,000000	27,727480	137.783,427655 55,454960
6506	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5	 2,000000 Totale h 2,000000		59,359520
Totale Piano Secondo - Terzo Euro				29,679760	8.382,512126
6516	TOS22_06.I01.003.003	Piano Quarto-oltre Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5	 35,000000 Totale m 35,000000	13,208284	462,289940
6526	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5	 10,000000 Totale Cadauno 10,000000		234,784000
6536	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5	 1,250000 Totale h 1,250000	29,679760	37,099700
6546	TOS22_RU.M11.001.001	5^ categoria di livello superiore alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5	 1,250000 Totale h 1,250000		39,731450
A RIPORTARE					138.672,147225



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6556	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5	RIPORTO 35,000000 Totale m 35,000000	6,206719	138.672,147225 217,235165
6566	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5	10,000000 Totale Cadauno 10,000000	23,478400	234,784000
6576	TOS22_RU.M11.001 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5	1,250000 Totale h 1,250000	27,727480	34,659350
6586	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5	1,250000 Totale h 1,250000	29,679760	37,099700
6596	TOS22_06.I01.004.00 1	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000 Totale Cadauno 10,000000	181,590240	1.815,902400
6606	TOS22_06.I01.006.00 6	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000 Totale Cadauno 10,000000	93,830351	938,303510
6616	TOS22_06.I01.008.00 3	Ø50 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4	40,000000 A RIPORTARE		141.950,131350



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			141.950,131350
		Totale m	40,000000	19,282529	771,301160
6626	TOS22_PR.P29.100.020	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	39,013700	390,137000
6636	TOS22_PR.P29.102.021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	68,760450	687,604500
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Installatore/Operaio metalmeccanico			
6646	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5	5,000000		
		Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
6656	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5	5,000000		
		Totale h	5,000000	29,679760	148,398800
6666	TOS22_06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	205,200731	0,000000
6676	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	93,830351	938,303510
6686	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		A RIPORTARE			145.024,513720



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6696	TOS22_PR.P29.102.003	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2	RIPORTO		145.024,513720
			20,000000		
		Totale m	20,000000	19,282529	385,650580
6706	TOS22_RU.M11.00103	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5		10,000000	
		Totale Cadauno	10,000000	120,869100	1.208,691000
6716	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5		5,000000	
		Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
6726	TOS22_06.I01.004.007	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5		5,000000	
		Totale h	5,000000	29,679760	148,398800
6736	TOS22_06.I01.006.003	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5		10,000000	
		Totale Cadauno	10,000000	323,872534	3.238,725340
6746	TOS22_06.I01.008.007	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5		5,000000	
		Totale Cadauno	5,000000	58,996792	294,983960
	TOS22_RU.M11.001	Ø110 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2		20,000000	
		Totale m	20,000000	34,504571	690,091420
		A RIPIANTARE			151.129,692220



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			151.129,692220
6756	TOS22_RU.M11.001.03	<p>lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Installatore/Operaio metalmeccanico</p> <p>4^ categoria</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5	5,000000		
		Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
6766	TOS22_RU.M11.001.02	<p>5^ categoria</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5	5,000000		
		Totale h	5,000000	29,679760	148,398800
6776	TOS22_06.I01.004.005	<p>piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5</p>	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	201,241444	2.012,414440
6786	TOS22_06.I01.006.006	<p>Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5</p>	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	93,830351	938,303510
6796	TOS22_06.I01.008.003	<p>Ø50 mm</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2</p>	20,000000		
		Totale m	20,000000	19,282529	385,650580
6806	TOS22_PR.P29.102.008	<p>Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5</p>	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	314,661600	3.146,616000
6816	TOS22_PR.P29.102.011	<p>Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5</p>	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	66,777330	667,773300
		A RIPORTARE			158.567,486250



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6826	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			158.567,486250
	TOS22_RU.M11.001.03	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5	5,000000		
		Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			20.807,881515
		A RIPORTARE			158.706,123650



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			158.706,123650
310	TOS22_06.I01.008.00 1	Ø32 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4			
			8,000000		
		Totale m	8,000000	14,266446	114,131568
	TOS22_AT.N02.014	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)			
311	TOS22_AT.N02.014.0 09	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
		Totale h	4,000000	54,666137	218,664548
	A02.3.53.463	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI			
312	A02.3.53.463.a	[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate: [023463a] Ø 20 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
		Totale l	4,000000	62,500000	250,000000
313	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
		Totale l	4,000000	67,000000	268,000000
314	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale l	2,000000	67,000000	134,000000
	A02.3.49.448	FILTRI PER VALVOLE			
315	A02.3.49.448.b	[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16: [023448b] Ø 20 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale l	2,000000	5,750000	11,500000
	A02.3.15.093	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI [023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:			
		A RIPORTARE			159.702,419766



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
316	A02.3.15.093.b	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5	RIPORTO		159.702,419766
			10,000000		
			Totale I	10,000000	160,700000
	A02.3.15.094	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
317	A02.3.15.094.b	[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45° alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
			Totale I	4,000000	46,000000
	A02.3.18.160	CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX			
318	A02.3.18.160.a	[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
			Totale I	4,000000	43,440000
	A01.3.57.549	ADDOLCITORI			
319	A01.3.57.549.b	[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1			
			2,000000		
			Totale I	2,000000	113,400000
320	TOS22_PR.P30.304.00 1	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2			
			4,000000		
			Totale Cadauno	4,000000	146,229600
321	TOS22_PR.P29.101.04 6	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1			
			2,000000		
			Totale Cadauno	2,000000	49,508800
322	TOS22_PR.P30.171.00 1	potenza resa 24 kW alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
			Totale Cadauno	2,000000	3.206,332800
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il			
		A RIPIANTARE			163.468,030966



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		<div> <div></div> <div>RIPORTO</div> </div>			163.468,030966
323	TOS22_RU.M10.001.002	<div> <div> <div>lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</div> <div>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</div> <div>Operaio edile</div> <div>Specializzato</div> </div> <div>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2</div> </div>	<div>4,000000</div> <div>Totale h4,000000</div>	36,863640	147,454560
324	TOS22_RU.M10.001.004	<div> <div>Comune</div> <div>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2</div> </div>	<div>4,000000</div> <div>Totale h4,000000</div>	30,815400	123,261600
325	TOS22_RU.M11.001.004	<div> <div> <div>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</div> <div>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</div> <div>Installatore/Operaio metalmeccanico</div> <div>3^ categoria</div> </div> <div>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6</div> </div>	<div>12,000000</div> <div>Totale h12,000000</div>	26,591840	319,102080
326	TOS22_RU.M11.001.002	<div> <div>5^ categoria</div> <div>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6</div> </div>	<div>12,000000</div> <div>Totale h12,000000</div>	29,679760	356,157120
330	TOS22_PR.P62.004.032	<div> <div>Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie</div> <div>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2</div> </div>	<div>2,000000</div> <div>Totale Cadauno2,000000</div>	250,408620	500,817240
	TOS22_RU.M10.001	<div> <div> <div>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</div> <div>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</div> <div>Operaio edile</div> </div> </div>			164.914,823566
		A RIPORTARE			



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
331	TOS22_RU.M10.001.004	Comune alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5	RIPORTO 1,000000 Totale h 1,000000	30,815400	164.914,823566 30,815400
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
332	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2	2,000000 Totale h 2,000000	29,679760	59,359520
335	TOS22_PR.P30.038.012	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4	8,000000 Totale Cadauno 8,000000	31,916320	255,330560
336	TOS22_PR.P30.038.013	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4	8,000000 Totale Cadauno 8,000000	10,979160	87,833280
337	TOS22_PR.P30.038.019	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4	8,000000 Totale Cadauno 8,000000	17,556030	140,448240
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
338	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 * 0,5	4,000000 Totale h 4,000000 A RIPORTARE	29,679760	118,719040 165.607,329606



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
350	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 14 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 14	RIPORTO 0,000000 14,000000 56,000000 Totale m 70,000000	 6,206719	165.607,329606 434,470330
351	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,1 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,1	 0,000000 0,100000 0,400000 Totale m² 0,500000	 12,142416	 6,071208
352	TOS22_RU.M11.001 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5	 0,000000 0,500000 2,000000 Totale h 2,500000	 27,727480	 69,318700
353	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5	 0,000000 0,500000 2,000000 Totale h 2,500000	 26,591840	 66,479600
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	 A RIPORTARE		166.183,669444



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
354	TOS22_RU.M10.001.003	Operaio edile Qualificato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25	RIPORTO 0,000000 0,250000 1,000000 Totale h 1,250000	34,222320	166.183,669444 42,777900
355	TOS22_RU.M10.001.004	Comune alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25	0,000000 0,250000 1,000000 Totale h 1,250000	30,815400	38,519250
4986	TOS22_06.I01.008.001	Piano Secondo-Terzo Ø32 mm alloggio civico 14/3 1 * 4	Totale Piano Primo Euro 4,000000 Totale m 4,000000	14,266446	7.558,842944 57,065784
4996	TOS22_AT.N02.014.009	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000 Totale h 2,000000	54,666137	109,332274
5006	A02.3.53.463 A02.3.53.463.a	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI [023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate: [023463a] Ø 20 mm alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000 Totale l 2,000000 A RIPORTARE	62,500000	125,000000 166.556,364652



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5016	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm alloggio civico 14/3 1 * 2	RIPORTO		166.556,364652
				2,000000	
			Totale I	2,000000	67,000000
5026	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm alloggio civico 14/3 1		1,000000	
			Totale I	1,000000	67,000000
	A02.3.49.448	FILTRI PER VALVOLE			
5036	A02.3.49.448.b	[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16: [023448b] Ø 20 mm alloggio civico 14/3 1		1,000000	
			Totale I	1,000000	5,750000
	A02.3.15.093	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
5046	A02.3.15.093.b	[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco: [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm alloggio civico 14/3 1 * 5		5,000000	
			Totale I	5,000000	16,070000
	A02.3.15.094	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
5056	A02.3.15.094.b	[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45° alloggio civico 14/3 1 * 2		2,000000	
			Totale I	2,000000	11,500000
	A02.3.18.160	CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX			
5066	A02.3.18.160.a	[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm alloggio civico 14/3 1 * 2		2,000000	
			Totale I	2,000000	10,860000
	A01.3.57.549	ADDOLCITORI			
5076	A01.3.57.549.b	[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima alloggio civico 14/3 1 * 1		1,000000	
			Totale I	1,000000	56,700000
			A RIPIANTARE		166.944,884652



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5086	TOS22_PR.P30.304.00 1	alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000	36,557400	73,114800
		Totale Cadauno	2,000000		
5096	TOS22_PR.P29.101.04 6	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale alloggio civico 14/3 1 * 1	1,000000	24,754400	24,754400
		Totale Cadauno	1,000000		
5106	TOS22_PR.P30.171.00 1	potenza resa 24 kW alloggio civico 14/3 1	1,000000	1.603,166400	1.603,166400
		Totale Cadauno	1,000000		
5116	TOS22_RU.M10.001.0 02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000	36,863640	73,727280
		Totale h	2,000000		
5126	TOS22_RU.M10.001.0 04	Comune alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000	30,815400	61,630800
		Totale h	2,000000		
5136	TOS22_RU.M11.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria alloggio civico 14/3 1 * 6	6,000000		
		A RIPORTARE			168.781,278332



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5146	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/3 1 * 6	RIPORTO		168.781,278332
			Totale h	6,000000	159,551040
5156	TOS22_PR.P62.004.032	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie alloggio civico 14/3 1			
			Totale h	6,000000	178,078560
5166	TOS22_RU.M10.001.004	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Comune alloggio civico 14/3 1 * 0,5			
			Totale Cadauno	1,000000	250,408620
5176	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civico 14/3 1			
			Totale h	0,500000	15,407700
5186	TOS22_PR.P30.038.012	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" alloggio civico 14/3 1 * 4			
			Totale h	1,000000	29,679760
5196	TOS22_PR.P30.038.013	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"			
			Totale Cadauno	4,000000	127,665280
			A RIPORTARE		169.542,069292



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5206	TOS22_PR.P30.038.019	alloggio civico 14/3 1 * 4	RIPORTO		169.542,069292
			4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	10,979160	43,916640
5216	TOS22_RU.M11.001	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza			
		alloggio civico 14/3 1 * 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	17,556030	70,224120
5216	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria			
		alloggio civico 14/3 1 * 4 * 0,5	2,000000		
		Totale h	2,000000	29,679760	59,359520
5226	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 14 * 0	0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 14	56,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14	0,000000		
5236	TOS22_06.I04.012.001	Totale m	56,000000	6,206719	347,576264
		spessore mm 0,35			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,1 * 0	0,000000		
5236	TOS22_06.I04.012.001	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1	0,400000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1	0,000000		
		Totale m²	0,400000	12,142416	4,856966
5246	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
5246	TOS22_RU.M11.001.003				
		A RIPORTARE			170.068,002802



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
5256	TOS22_RU.M11.001.004	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 * 0	0,000000	27,727480	55,454960		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5	2,000000				
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5	0,000000				
		Totale h	2,000000				
		3^ categoria					
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 * 0	0,000000			26,591840	53,183680
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5	2,000000				
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5	0,000000				
		Totale h	2,000000				
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.					
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.							
Operaio edile							
Qualificato							
5266	TOS22_RU.M10.001.003	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0	0,000000	34,222320	34,222320		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25	1,000000				
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25	0,000000				
		Totale h	1,000000				
		Comune					
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0	0,000000			30,815400	30,815400
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25	1,000000				
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25	0,000000				
		Totale h	1,000000				
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.					
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.							
Installatore/Operaio metalmeccanico							
5^ categoria							
5476	TOS22_RU.M11.001.002	A RIPORTARE			170.241,679162		



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5486	TOS22_PR.P30.038.01 2	alloggio civico 14/3 1	RIPORTO		170.241,679162
				1,000000	
		Totale h		1,000000	29,679760
					29,679760
		Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"			
		alloggio civico 14/3 1 * 4		4,000000	
		Totale Cadauno		4,000000	31,916320
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			127,665280
5286	TOS22_06.I01.008.00 1	Piano Quarto-oltre			4.134,057608
		Ø32 mm			
		alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4		24,000000	
		Totale m		24,000000	14,266446
5296	TOS22_AT.N02.014 09	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.			
		MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.			
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)			
		Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)			
		alloggio civico 14/3 1 * 2		2,000000	
		Totale h		2,000000	54,666137
5306	A02.3.53.463 A02.3.53.463.a	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI			
		[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:			
		[023463a] Ø 20 mm			
		alloggio civico 14/3 1 * 2		2,000000	
5316	A02.3.53.463.b		Totale l	2,000000	62,500000
		[023463b] Ø 25 mm			
		alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		12,000000	
5326	A02.3.53.463.b		Totale l	12,000000	67,000000
		[023463b] Ø 25 mm			
		alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6		6,000000	
		A RIPORTARE			171.779,751180



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5336	A02.3.49.448.b	FILTRI PER VALVOLE [023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16: [023448b] Ø 20 mm alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6	RIPORTO		171.779,751180
			Totale I	6,000000	402,000000
			Totale I	6,000000	34,500000
5346	A02.3.15.093.b	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI [023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco: [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 5		5,750000	
			Totale I	6,000000	482,100000
			Totale I	30,000000	
5356	A02.3.15.094.b	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI [023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45° alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		16,070000	
			Totale I	30,000000	138,000000
			Totale I	12,000000	
5366	A02.3.18.160.a	CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX [023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		11,500000	
			Totale I	12,000000	130,320000
			Totale I	12,000000	
5376	A01.3.57.549.b	ADDOLCITORI [013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1		10,860000	
			Totale I	6,000000	340,200000
			Totale I	6,000000	
5386	TOS22_PR.P30.304.00 1	alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		56,700000	
			Totale I	6,000000	438,688800
			Totale Cadauno	12,000000	
5396	TOS22_PR.P29.101.04	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40		36,557400	
			A RIPIANTARE		173.745,559980



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5406	6 TOS22_PR.P30.171.001	mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1	RIPORTO		173.745,559980	
				6,000000		
			Totale Cadauno	6,000000	24,754400	148,526400
5416	TOS22_RU.M10.001 TOS22_RU.M10.001.02	potenza resa 24 kW alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6		6,000000		
			Totale Cadauno	6,000000	1.603,166400	9.618,998400
5426	TOS22_RU.M10.001.04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		12,000000		
			Totale h	12,000000	36,863640	442,363680
5436	TOS22_RU.M11.001 TOS22_RU.M11.001.04	Comune alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2		12,000000		
			Totale h	12,000000	30,815400	369,784800
5446	TOS22_RU.M11.001.02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6		36,000000		
			Totale h	36,000000	26,591840	957,306240
	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6		36,000000		
			Totale h	36,000000	29,679760	1.068,471360
		A RIPORTARE			186.351,010860	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5456	TOS22_PR.P62.004.03 2	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6	6,000000	250,408620	1.502,451720
		Totale Cadauno	6,000000		
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Comune		30,815400	92,446200
5466	TOS22_RU.M10.001.0 04	alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 0,5	3,000000		
		Totale h	3,000000		
5496	TOS22_PR.P30.038.01 3	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4	24,000000	10,979160	263,499840
		Totale Cadauno	24,000000		
5506	TOS22_PR.P30.038.01 9	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza alloggio civico 14/3 1 * 4	4,000000	17,556030	70,224120
		Totale Cadauno	4,000000		
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico		29,679760	356,157120
5516	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 * 0,5	12,000000		
		Totale h	12,000000		
5526	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 * 0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14	0,000000 140,000000		
		A RIPORTARE			188.635,789860



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5536	TOS22_06.I04.012.001	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14	RIPORTO		188.635,789860	
				0,000000		
			Totale m	140,000000	6,206719	868,940660
			spessore mm 0,35			
	TOS22_RU.M11.001	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 * 0		0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1		1,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1		0,000000		
			Totale m²	1,000000	12,142416	12,142416
5546	TOS22_RU.M11.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0		0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5		5,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5		0,000000		
			Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
5556	TOS22_RU.M11.001.004	3^ categoria				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0		0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5		5,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5		0,000000		
			Totale h	5,000000	26,591840	132,959200
5566	TOS22_RU.M10.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato				
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0		0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25		2,500000		
			A RIPORTARE		189.788,469536	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5576	TOS22_RU.M10.001.004	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25	RIPORTO		189.788,469536	
				0,000000		
			Totale h	2,500000	34,222320	85,555800
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0		0,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25		2,500000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25		0,000000		
			Totale h	2,500000	30,815400	77,038500
			Totale Piano Quarto - oltre Euro			19.552,039634
A RIPORTARE					189.951,063836	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			189.951,063836
		Piano Primo			
	TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali			
10	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		ingresso 2 * 0 * 8,55	0,000000		
		ripostiglio 2 * 3,55	7,100000		
		camera 2 * 18,30	36,600000		
		bagno 2 * 5,63	11,260000		
		soggiorno 2 * 15,75	31,500000		
		cucina 2 * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	86,460000	16,098810	1.391,903113
20	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso 2 * 0 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 2 * 9,05	18,100000		
		camera 2 * 17,60	35,200000		
		soggiorno 2 * 16,10	32,200000		
		cucina 2 * 0 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m	85,500000	4,285701	366,427436
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :			
30	TOS22_02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
		cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	0,000000	9,676036	0,000000
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa			
		A RIPORTARE			191.709,394385



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		REPORTO			191.709,394385
40	TOS22_02.A03.011.00 1	manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
		cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	0,000000	11,762934	0,000000
50	TOS22_02.A03.035.00 1	lavabo			
		1+1	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	23,010874	46,021748
60	TOS22_02.A03.035.00 4	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		vaso + bidet 2 * 2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	31,132358	124,529432
70	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto			
		1+1	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	68,176680	136,353360
80	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		2 * 25	50,000000		
		Totale Cadauno	50,000000	4,760501	238,025050
	TOS22_02.A03.038	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
90	TOS22_02.A03.038.00 1	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"			
		A RIPORTARE			192.254,323975



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
100	TOS22_02.A03.053	rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75	RIPORTO		192.254,323975
			150,000000		
			Totale m	0,695930	104,389500
			150,000000		
101	TOS22_02.A03.053.002	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
		per impianto elettrico (1+1) * 60	120,000000		
		per riscaldamento (1+1) * 10	20,000000		
		gas (1+1) * 6 * 0	0,000000		
110	TOS22_02.E06.006.003	idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0	0,000000		
			Totale m	4,513896	631,945440
			140,000000		
110	TOS22_02.E06.006.003	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			
		per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0,15	18,000000		
		per riscaldamento (1+1) * 10 * 0,15	3,000000		
		gas (1+1) * 6 * 0 * 0,15	0,000000		
210	TOS22_02.A03.053	idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0 * 0,15	0,000000		
			Totale m²	32,417512	680,767752
			21,000000		
110	TOS22_02.A03.053.004	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita			
		per fori areazione e ventilazione (1+1) * 2 * 0	0,000000		
			Totale m	71,087981	0,000000
			0,000000		
210	TOS22_06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16			
A RIPORTARE					193.671,426667



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
290	TOS22_06.I04.021.00 4	(1+1) * 0	0,000000	89,826636	193.671,426667
		per ogni elemento H = 780/95	0,000000		0,000000
		(1+1) * 25	50,000000		1.236,595550
360	TOS22_01.E01.003.00 1	con malta di calce	50,000000	24,731911	1.236,595550
		cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
361	TOS22_01.E03.014.01 0	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita	0,000000	23,295677	0,000000
		cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
362	TOS22_PR.P22.043 1	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20	0,000000	18,468406	0,000000
		cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
370	TOS22_01.E02.003 1	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali	0,000000	9,889000	0,000000
		ingresso 2 * 0 * 8,55	0,000000		
		A RIPORTARE			194.908,022217



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
371	TOS22_01.E05.012.00 1	ripostiglio 2 * 3,55	7,100000	12,632492	194.908,022217
		camera 2 * 18,30	36,600000		
		bagno 2 * 5,63	11,260000		
		soggiorno 2 * 15,75	31,500000		
		cucina 2 * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	86,460000		
		spessore fino a cm. 5			
		ingresso 2 * 0 * 8,55	0,000000		
		ripostiglio 2 * 3,55	7,100000		
		camera 2 * 18,30	36,600000		
372	TOS22_PR.P22.043 TOS22_PR.P22.043.00 2	bagno 2 * 5,63	11,260000	13,826011	1.195,396911
		soggiorno 2 * 15,75	31,500000		
		cucina 2 * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	86,460000		
		PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.			
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
		Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
		Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
		ingresso 2 * 0 * 8,55	0,000000		
		ripostiglio 2 * 3,55	7,100000		
380	TOS22_01.E01.006 TOS22_01.E01.006.00	camera 2 * 18,30	36,600000	9,570000	827,422200
		bagno 2 * 5,63	11,260000		
		soggiorno 2 * 15,75	31,500000		
		cucina 2 * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	86,460000		
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.			
		INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.			
		Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo			
		con malta di calce			
		A RIPORTARE			



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1		RIPORTO		198.023,046586
		ingresso 2 * 0 * 0,1 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 2 * 0,1 * 9,05	1,810000		
		camera 2 * 0,1 * 17,60	3,520000		
		soggiorno 2 * 0,1 * 16,10	3,220000		
		cucina 2 * 0 * 0,1 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m²	8,550000	32,882068	281,141681
381	TOS22_01.E03.016.00 1	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso 2 * 0 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 2 * 9,05	18,100000		
		camera 2 * 17,60	35,200000		
		soggiorno 2 * 16,10	32,200000		
		cucina 2 * 0 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m	85,500000	4,305822	368,147781
382	TOS22_PR.P22.055.00 3	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso 2 * 0 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 2 * 9,05	18,100000		
		camera 2 * 17,60	35,200000		
		soggiorno 2 * 16,10	32,200000		
		cucina 2 * 0 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m	85,500000	3,036880	259,653240
390	TOS22_01.F04.002.00 1	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco			
		interno appartamenti 2 * 50 * 0	0,000000		
		Totale m²	0,000000	6,186352	0,000000
400	TOS22_01.F04.004.00 3	con idropittura a tempera murale fine			
		ingresso soffitto (1+1) * 0 * 8,55	0,000000		
		ingresso pareti (1+1) * 0 * 12,5 * 2,8	0,000000		
		A RIPORTARE			198.931,989288



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
410	TOS22_02.A07.011	ripostiglio soffitto (1+1) * 0 * 3,55	0,000000	3,905787	198.931,989288
		ripostiglio pareti (1+1) * 0 * 9,05 * 2,8	0,000000		
		camera soffitto (1+1) * 0 * 18,3	0,000000		
		camera pareti (1+1) * 0 * 17,60 * 2,8	0,000000		
		soggiorno soffitto (1+1) * 0 * 15,75	0,000000		
		soggiorno pareti (1+1) * 0 * 16,10 * 2,8	0,000000		
		bagno soffitto (1+1) * 0 * 5,63	0,000000		
		bagno pareti (1+1) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6)	0,000000		
		cucina soffitto (1+1) * 0 * 13,05	0,000000		
		cucina pareti (1+1) * 0 * 14,65 * 2,8	0,000000		
		cucina rivestimento (-1-1) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		RIPORTO	0,000000		
		Totale m²	0,000000		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
411	TOS22_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.		43,141560	591,414704
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti 86,46 * 0,07	6,052200		
		battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03	0,256500		
		rivestimenti 0 * 0,04	0,000000		
		sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5	4,000000		
		elementi radianti 2 * 0,5	1,000000		
		tubi ferro 2 * 0,5	1,000000		
		tracce 140 * 0,1 * 0,1	1,400000		
		Totale m³	13,708700		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		A RIPORTARE			199.523,403992



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
420	TOS22_PPREC.P17.00 1	pavimenti 86,46 * 0,07	6,052200	59,702288	818,440756		
		battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03	0,256500				
		rivestimenti 0 * 0,04	0,000000				
		sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5	4,000000				
		elementi radianti 2 * 0,5	1,000000				
		tubi ferro 2 * 0,5	1,000000				
		tracce 140 * 0,1 * 0,1	1,400000				
		Totale m³	13,708700				
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)					
		430	TOS22_PPREC.P17.00 4			pavimenti 570 kg/mc 86,46 * 0,07 * 0,57	3,449754
battiscopa 570 kg/mc 85,50 * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,146205						
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57	0,000000						
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,075	0,600000						
tracce 570 kg/mc 140 * 0,1 * 0,1 * 0,57	0,798000						
Totale ton	4,993959						
COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)							
tubi ferro 100*2	200,000000			0,012760	6,635200		
radiatori (40*2) * 4	320,000000						
Totale ton	520,000000						
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano							
A RIPORTARE							



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2420	TOS22_02.A03.033.001	risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno porte interne 2 * 5 * 0,8 * 2,1	RIPORTO 16,800000 Totale m² 16,800000	20,956833	200.458,578965 352,074794
2421	TOS22_RU.M03.001.001	Operaio provetto 'B' rimontaggio porte interne 2 * 4	8,000000 Totale h 8,000000		244,582480
		Piano Secondo-Terzo	Totale Piano Primo Euro	30,572810	11.104,172403
		TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoria		
7466	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 ingresso (2*2) * 0 * 8,55 ripostiglio 0 * 3,55 camera 0 * 18,30 bagno (2*2) * 5,63 soggiorno (2*2) * 15,75 cucina (2*2) * 0 * 13,05	0,000000 0,000000 0,000000 22,520000 63,000000 0,000000 Totale m² 85,520000	16,098810	1.376,770231
7476	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore ingresso (2*2) * 0 * 12,50 ripostiglio 0 * 9,05 camera 0 * 17,60 soggiorno (2*2) * 16,10 cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35)	0,000000 0,000000 0,000000 64,400000 0,000000 Totale m 64,400000		
		A RIPORTARE		4,285701	275,999144
					202.708,005614



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			202.708,005614
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
7486	TOS22_02.A03.010.001	cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000 0,000000		
		Totale m²	0,000000	9,676036	0,000000
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
7496	TOS22_02.A03.011.001	cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000 0,000000		
		Totale m²	0,000000	11,762934	0,000000
7506	TOS22_02.A03.035.001	lavabo 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	23,010874	92,043496
7516	TOS22_02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet vaso + bidet (2*2) * 2	8,000000		
		Totale Cadauno	8,000000	31,132358	249,058864
7526	TOS22_02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 2*2	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	68,176680	272,706720
7536	TOS22_02.A03.037.00	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		A RIPORTARE			203.321,814694



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1	RIPORTO			203.321,814694
		(2*2) * 25	100,000000		
		Totale Cadauno	100,000000	4,760501	476,050100
7546	TOS22_02.A03.038.001	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*2) * 75	300,000000		
		Totale m	300,000000	0,695930	208,779000
7556	TOS22_02.A03.053.002	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq per impianto elettrico (2*2) * 60 per riscaldamento (2*2) * 10 gas (2*2) * 6 * 0 idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0	240,000000 40,000000 0,000000 0,000000		
		Totale m	280,000000	4,513896	1.263,890880
7566	TOS22_02.E06.006.003	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0,15 per riscaldamento (2*2) * 10 * 0,15 gas (2*2) * 6 * 0 * 0,15 idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0 * 0,15	36,000000 6,000000 0,000000 0,000000		
		Totale m²	42,000000	32,417512	1.361,535504
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		A RIPORTARE			206.632,070178



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		<p>DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.</p> <p>Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso</p> <p>per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita</p> <p>per fori areazione e ventilazione (2*2) * 2 * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>Totale m</p> <p>0,000000</p>	<p>71,087981</p>	<p>206.632,070178</p> <p>0,000000</p>
7586	TOS22_06.I01.005.003	<p>Con tubo in multistrato Ø16</p> <p>(2*2) * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>Totale Cadauno</p> <p>0,000000</p>	<p>89,826636</p>	<p>0,000000</p>
7596	TOS22_06.I04.021.004	<p>per ogni elemento H = 780/95</p> <p>(2*2) * 25</p>	<p>100,000000</p> <p>Totale Cadauno</p> <p>100,000000</p>	<p>24,731911</p>	<p>2.473,191100</p>
7606	TOS22_01.E01.003.001	<p>con malta di calce</p> <p>cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>Totale m²</p> <p>0,000000</p>	<p>23,295677</p>	<p>0,000000</p>
7616	TOS22_01.E03.014.010	<p>piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita</p> <p>cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>Totale m²</p> <p>0,000000</p>	<p>18,468406</p>	<p>0,000000</p>
7626	TOS22_PR.P22.043.001	<p>PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.</p> <p>PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</p> <p>Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:</p> <p>Monocottura smaltata liscia, cm 20x20</p> <p>cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p>	<p>0,000000</p>		<p>209.105,261278</p>
A RIPORTARE					



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
7636	TOS22_01.E02.003	bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6	RIPORTO		209.105,261278		
			0,000000				
		Totale m²	0,000000	9,889000	0,000000		
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali					
7646	TOS22_01.E02.003.001	ingresso (2*2) * 0 * 8,55	0,000000				
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000				
		camera 0 * 18,30	0,000000				
		bagno (2*2) * 5,63	22,520000				
		soggiorno (2*2) * 15,75	63,000000				
		cucina (2*2) * 0 * 13,05	0,000000				
		Totale m²	85,520000	12,632492	1.080,330716		
		7646	TOS22_01.E05.012.001	spessore fino a cm. 5			
				ingresso (2*2) * 0 * 8,55	0,000000		
				ripostiglio 0 * 3,55	0,000000		
camera 0 * 18,30	0,000000						
bagno (2*2) * 5,63	22,520000						
soggiorno (2*2) * 15,75	63,000000						
7656	TOS22_PR.P22.043.002	cucina (2*2) * 0 * 13,05	0,000000				
		Totale m²	85,520000	13,826011	1.182,400461		
		PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30					
		ingresso (2*2) * 0 * 8,55	0,000000				
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000				
		camera 0 * 18,30	0,000000				
		A RIPORTARE					
		211.367,992455					



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		bagno (2*2) * 5,63 soggiorno (2*2) * 15,75 cucina (2*2) * 0 * 13,05 RIPORTO	22,520000 63,000000 0,000000		211.367,992455
		Totale m²	85,520000	9,570000	818,426400
7666	TOS22_01.E01.006	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce			
	TOS22_01.E01.006.001	ingresso (2*2) * 0 * 0,1 * 12,50 ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05 camera 0 * 0,1 * 17,60 soggiorno (2*2) * 0,1 * 16,10 cucina (2*2) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35)	0,000000 0,000000 0,000000 6,440000 0,000000		
		Totale m²	6,440000	32,882068	211,760518
7676	TOS22_01.E03.016.001	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso (2*2) * 0 * 12,50 ripostiglio 0 * 9,05 camera 0 * 17,60 soggiorno (2*2) * 16,10 cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35)	0,000000 0,000000 0,000000 64,400000 0,000000		
		Totale m	64,400000	4,305822	277,294937
7686	TOS22_PR.P22.055.003	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso (2*2) * 0 * 12,50 ripostiglio 0 * 9,05 camera 0 * 17,60 soggiorno (2*2) * 16,10 cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35)	0,000000 0,000000 0,000000 64,400000 0,000000		
		Totale m	64,400000	3,036880	195,575072
		A RIPORTARE			212.871,049382



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7696	TOS22_01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco interno appartamenti (2*2) * 50 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale m² 0,000000	6,186352	212.871,049382 0,000000
7706	TOS22_01.F04.004.003	con idropittura a tempera murale fine ingresso soffitto (2*2) * 0 * 8,55 ingresso pareti (2*2) * 0 * 12,5 * 2,8 ripostiglio soffitto (2*2) * 0 * 3,55 ripostiglio pareti (2*2) * 0 * 9,05 * 2,8 camera soffitto (2*2) * 0 * 18,3 camera pareti (2*2) * 0 * 17,60 * 2,8 soggiorno soffitto (2*2) * 0 * 15,75 soggiorno pareti (2*2) * 0 * 16,10 * 2,8 bagno soffitto (2*2) * 0 * 5,63 bagno pareti (2*2) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) cucina soffitto (2*2) * 0 * 13,05 cucina pareti (2*2) * 0 * 14,65 * 2,8 cucina rivestimento -4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Totale m² 0,000000	3,905787	0,000000
	TOS22_02.A07.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			
7716	TOS22_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere pavimenti 85,52 * 0,07 battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03 rivestimenti 0 * 0,04 sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,5 elementi radianti (2*2) * 0,5 tubi ferro (2*2) * 0,5	5,986400 0,193200 0,000000 8,000000 2,000000 2,000000 A RIPORTARE		212.871,049382



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7726	TOS22_02.A07.001	tracce 280 * 0,1 * 0,1		43,141560	212.871,049382
7736	TOS22_02.A07.001.001	RIPORTO	2,800000	59,702288	905,092672
		Totale m³	20,979600		
7736	TOS22_02.A07.001.001	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.		59,702288	1.240,589664
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, traporto e scarico			
		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
7736	TOS22_02.A07.001.001	pavimenti 85,52 * 0,07	5,986400	59,702288	1.240,589664
		battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03	0,193200		
		rivestimenti 0 * 0,04	0,000000		
		sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,5	8,000000		
		elementi radianti (2*2) * 0,5	2,000000		
		tubi ferro (2*2) * 0,5	2,000000		
		tracce 260 * 0,1 * 0,1	2,600000		
		Totale m³	20,779600		
7736	TOS22_02.A07.001.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.		22,046440	139,297609
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)			
		Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
		mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)			
7736	TOS22_02.A07.001.001	pavimenti 570 kg/mc 85,52 * 0,07 * 0,57	3,412248	22,046440	139,297609
		battiscopa 570 kg/mc 64,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,110124		
		rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57	0,000000		
		sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,075	1,200000		
		tracce 570 kg/mc 280 * 0,1 * 0,1 * 0,57	1,596000		
		Totale ton	6,318372		
7746	TOS22_02.A07.001.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.		22,046440	139,297609
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)			
		Metalli (incluse le loro leghe)			
		ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
A RIPORTARE					215.156,029327



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	4.005	tubi ferro 100*2 radiator (40*2) * 4			215.156,029327
			200,000000		
			320,000000		
		Totale ton	520,000000	0,012760	6,635200
	TOS22_02.A03.033	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26			
7756	TOS22_02.A03.033.001	per infissi in legno			
		porte interne (2*2) * 5 * 0,8 * 2,1	33,600000		
		Totale m²	33,600000	20,956833	704,149589
7766	TOS22_RU.M03.001.001	Operaio provetto 'B'			
		rimontaggio porte interne (2*2) * 4	16,000000		
		Totale h	16,000000	30,572810	489,164960
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			15.300,742837
	TOS22_02.A03.009	Piano Quarto-oltre RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali			
7780	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		ingresso (2*5) * 0 * 8,55	0,000000		
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000		
		camera 0 * 18,30	0,000000		
		bagno (2*5) * 5,63	56,300000		
		soggiorno 0 * 15,75	0,000000		
		cucina (2*5) * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	56,300000	16,098810	906,363003
		A RIPIANTARE			217.262,342079



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7790	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore	RIPORTO		217.262,342079
		ingresso (2*5) * 0 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 0 * 9,05	0,000000		
		camera 0 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 0 * 16,10	0,000000		
		cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m	0,000000	4,285701	0,000000
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
7800	TOS22_02.A03.010.001	cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	0,000000	9,676036	0,000000
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilità e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
7810	TOS22_02.A03.011.001	cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	0,000000	11,762934	0,000000
7820	TOS22_02.A03.035.001	lavabo			
		2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	23,010874	230,108740
7830	TOS22_02.A03.035.00	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		A RIPORTARE			217.492,450819



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	4				217.492,450819
		vaso + bidet (2*5) * 2	20,000000		
			Totale Cadauno	20,000000	31,132358
7840	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto			622,647160
		2*5	10,000000		
			Totale Cadauno	10,000000	68,176680
7850	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		(2*5) * 25	250,000000		
			Totale Cadauno	250,000000	4,760501
	TOS22_02.A03.038	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50			
7860	TOS22_02.A03.038.00 1	in ferro o rame d. fino a 1"			
		rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75	750,000000		
			Totale m	750,000000	0,695930
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso			
		per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
7870	TOS22_02.A03.053.00 2	per impianto elettrico (2*5) * 60	600,000000		
		per riscaldamento (2*5) * 10	100,000000		
		gas (2*5) * 6 * 0	0,000000		
		idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0	0,000000		
			Totale m	700,000000	4,513896
7880	TOS22_02.E06.006.00	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			3.159,727200
			A RIPORTARE		223.668,664729



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	3	<p>per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0,15</p> <p>per riscaldamento (2*5) * 10 * 0,15</p> <p>gas (2*5) * 6 * 0 * 0,15</p> <p>idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0 * 0,15</p>	<p>90,000000</p> <p>15,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>		223.668,664729
		Totale m²	105,000000	32,417512	3.403,838760
7890	TOS22_02.A03.053.004	<p>RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.</p> <p>DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.</p> <p>Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso</p> <p>per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita</p> <p>per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2 * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	71,087981	0,000000
7900	TOS22_06.I01.005.003	<p>Con tubo in multistrato Ø16</p> <p>(2*5) * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	89,826636	0,000000
7910	TOS22_06.I04.021.004	<p>per ogni elemento H = 780/95</p> <p>(2*5) * 25</p>	<p>250,000000</p> <p>250,000000</p>	24,731911	6.182,977750
7920	TOS22_01.E01.003.001	<p>con malta di calce</p> <p>cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	23,295677	0,000000
7930	TOS22_01.E03.014.010	<p>piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita</p> <p>cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>		
		A RIPORTARE			233.255,481239



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
7940	TOS22_PR.P22.043.001	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20	RIPORTO		233.255,481239	
		Totale m²	0,000000	18,468406	0,000000	
		cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000			
		bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6	0,000000			
7950	TOS22_01.E02.003.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali	Totale m²	0,000000	9,889000	0,000000
		ingresso (2*5) * 0 * 8,55	0,000000			
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000			
		camera 0 * 18,30	0,000000			
7960	TOS22_01.E05.012.001	bagno (2*5) * 5,63	56,300000			
		soggiorno 0 * 15,75	0,000000			
		cucina (2*5) * 0 * 13,05	0,000000			
		Totale m²	56,300000	12,632492	711,209300	
		spessore fino a cm. 5				
		ingresso (2*5) * 0 * 8,55	0,000000			
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000			
		camera 0 * 18,30	0,000000			
		bagno (2*5) * 5,63	56,300000			
		soggiorno 0 * 15,75	0,000000			
		cucina (2*5) * 0 * 13,05	0,000000			
		Totale m²	56,300000	13,826011	778,404419	
		A RIPORTARE			234.745,094958	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			234.745,094958
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.			
	TOS22_PR.P22.043.002	PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
7970		ingresso (2*5) * 0 * 8,55	0,000000		
		ripostiglio 0 * 3,55	0,000000		
		camera 0 * 18,30	0,000000		
		bagno (2*5) * 5,63	56,300000		
		soggiorno 0 * 15,75	0,000000		
		cucina (2*5) * 0 * 13,05	0,000000		
		Totale m²	56,300000	9,570000	538,791000
	TOS22_01.E01.006	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.			
		INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.			
		Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo			
7980	TOS22_01.E01.006.001	con malta di calce			
		ingresso (2*5) * 0 * 0,1 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05	0,000000		
		camera 0 * 0,1 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 0 * 0,1 * 16,10	0,000000		
		cucina (2*5) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m²	0,000000	32,882068	0,000000
7990	TOS22_01.E03.016.001	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso (2*5) * 0 * 12,50	0,000000		
		ripostiglio 0 * 9,05	0,000000		
		camera 0 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 0 * 16,10	0,000000		
		cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35)	0,000000		
		Totale m	0,000000	4,305822	0,000000
		A RIPORTARE			235.283,885958



EDILE Alloggio B

- 76 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8030	TOS22_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere pavimenti 56,3 * 0,07 battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 rivestimenti 0 * 0,04 sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 elementi radianti (2*5) * 0,5 tubi ferro (2*5) * 0,5 tracce 700 * 0,1 * 0,1	RIPORTO 3,941000 0,000000 0,000000 20,000000 5,000000 5,000000 7,000000	43,141560	1.766,258608
	TOS22_02.A07.001	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi. Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	Totale m³ 40,941000		
8040	TOS22_02.A07.001.001	pavimenti 56,3 * 0,07 battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 rivestimenti 0 * 0,04 sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 elementi radianti (2*5) * 0,5 tubi ferro (2*5) * 0,5 tracce 700 * 0,1 * 0,1	3,941000 0,000000 0,000000 20,000000 5,000000 5,000000 7,000000	59,702288	2.444,271373
	TOS22_PPREC.P17.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)	Totale m³ 40,941000		
8050	TOS22_PPREC.P17.001.003	pavimenti 570 kg/mc 56,3 * 0,07 * 0,57 battiscopa 570 kg/mc 0 * 0,10 * 0,03 * 0,57	2,246370 0,000000		
A RIPORTARE					239.494,415939



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			239.494,415939
		rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57	0,000000		
		sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,075	3,000000		
		tracce 570 kg/mc 700 * 0,1 * 0,1 * 0,57	3,990000		
		Totale ton	9,236370	22,046440	203,629077
8060	TOS22_PPREC.P17.004	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe)			
	TOS22_PPREC.P17.004.005	ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
		tubi ferro 100*5	500,000000		
		radiatori (40*5) * 4	800,000000		
		Totale ton	1.300,000000	0,012760	16,588000
8070	TOS22_02.A03.033	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno			
	TOS22_02.A03.033.001	porte interne (2*5) * 5 * 0,8 * 2,1	84,000000		
		Totale m²	84,000000	20,956833	1.760,373972
8080	TOS22_RU.M03.001.001	Operaio provetto 'B'			
		rimontaggio porte interne (2*5) * 4	40,000000		
		Totale h	40,000000	30,572810	1.222,912400
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			26.341,940312
		A RIPORTARE			242.697,919388



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			242.697,919388
		Piano Primo			
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3350	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0	0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	34,819147	34,819147
3360	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0	0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO 1	1,000000		
		Totale cad	1,000000	60,309293	60,309293
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3370	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0	0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	47,945203	47,945203
3380	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3390	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3400	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3410	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
		A RIPORTARE			242.840,993031



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3420	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0	RIPORTO		242.840,993031
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
3430	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
3440	06.I05.002 06.I05.002.003	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
3450	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
3460	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	22,258245	0,000000
3470	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3480	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	2,641915	0,000000
3490	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	3,006551	0,000000
	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
		A RIPORTARE			242.840,993031



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3500	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0	RIPORTO		242.840,993031
			0,000000		
			Totale m	5,151067	0,000000
3510	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0			
			0,000000		
			Totale m	5,951502	0,000000
3560	06.I05.002.003	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1			
			3,000000		
			Totale Cadauno	62,788717	188,366151
3561	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1			
			3,000000		
			Totale Cadauno	72,751765	218,255295
3562	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4			
			12,000000		
			Totale Cadauno	45,879314	550,551768
3563	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1			
			3,000000		
			Totale Cadauno	47,945203	143,835609
3564	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1			
			3,000000		
			Totale Cadauno	49,395654	148,186962
3565	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1			
			3,000000		
			Totale cad	32,067915	96,203745
3570	06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione			
			A RIPORTARE		244.186,392561



IE Alloggio F

- 82 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3601	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1	1,000000	72,751765	72,751765
3602	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1	1,000000	47,945203	47,945203
3603	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15	15,000000	2,641915	39,628725
3604	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15	15,000000	3,006551	45,098265
3605	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.	20,000000	5,151067	103,021340
3606	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20	20,000000	5,951502	119,030040
3606	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20	20,000000		
3926	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.	0,000000		
3926	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0	0,000000	34,819147	0,000000
3936	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0	0,000000	60,309293	0,000000
		Totale Piano Primo Euro			2.500,057465
		Totale Cadauno	0,000000		
		Totale cad	0,000000		
		A RIPORTARE			245.197,976853



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			245.197,976853
3946	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3956	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3966	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
3976	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3986	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
3996	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
4006	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
4016	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
		A RIPORTARE			245.197,976853



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4026	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0	RIPORTO		245.197,976853
				0,000000	
			Totale Cadauno	0,000000	72,751765
4036	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0			
				0,000000	
			Totale cad	0,000000	22,258245
4046	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0			
				0,000000	
			Totale Cadauno	0,000000	47,945203
4056	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0			
				0,000000	
			Totale m	0,000000	2,641915
4066	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0			
				0,000000	
			Totale m	0,000000	3,006551
4076	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0			
				0,000000	
			Totale m	0,000000	5,151067
4086	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0			
				0,000000	
			Totale m	0,000000	5,951502
4096	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0			
				0,000000	
			Totale Cadauno	0,000000	62,788717
			A RIPORTARE		245.197,976853



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4106	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	72,751765	245.197,976853 0,000000
4116	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000		0,000000
4126	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	45,879314	0,000000
4136	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	47,945203	0,000000
4146	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0	0,000000 Totale cad 0,000000	49,395654	0,000000
4156	06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	32,067915	0,000000
4166	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	34,819147	0,000000
4176	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	45,879314	0,000000
4186	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco.	0,000000 A RIPORTARE	47,945203	0,000000
					245.197,976853



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0	RIPORTO		245.197,976853
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	49,395654	0,000000
4196	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40			
		alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	32,067915	0,000000
4206	NPC.EL.400.001.001	Predisposizione cronotermostato + allacciamento			
		alloggio SFITTO VARIE 0 * 1	0,000000		
		alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1	5,000000		
		Totale cad	5,000000	49,263996	246,319980
4216	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio SFITTO VARIE 0 * 1	0,000000		
		alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1	5,000000		
		Totale cad	5,000000	89,491919	447,459595
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
4226	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4236	06.I05.002.003	punto luce deviato			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
4246	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
4256	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4266	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			245.891,756428



IE Alloggio F

- 88 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio SFITTO BAGNO 1			245.986,884868
			1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	47,945203	47,945203
4636	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4646	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
4656	06.I05.002.012	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
		punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4666	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	45,879314	0,000000
4676	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	89,491919	0,000000
4686	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm			
		alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	53,404670	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza			
4696	06.I05.002.003	percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
		punto luce deviato			
		alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	62,788717	0,000000
4706	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato			
		alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			246.034,830071



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			246.034,830071
		Totale Cadauno	0,000000	72,751765	0,000000
4716	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	22,258245	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
4726	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4736	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	2,641915	0,000000
4746	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	3,006551	0,000000
	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
4756	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	5,151067	0,000000
4766	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	5,951502	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
4776	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1	3,000000		
		Totale Cadauno	3,000000	62,788717	188,366151
4786	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1	3,000000		
		A RIPORTARE			246.223,196222



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			246.223,196222
		Totale Cadauno	3,000000	72,751765	218,255295
4796	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4	12,000000		
		Totale Cadauno	12,000000	45,879314	550,551768
4806	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1	3,000000		
		Totale Cadauno	3,000000	47,945203	143,835609
4816	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1	3,000000		
		Totale Cadauno	3,000000	49,395654	148,186962
4826	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1	3,000000		
		Totale cad	3,000000	32,067915	96,203745
4836	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	34,819147	34,819147
4846	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	45,879314	183,517256
4856	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	47,945203	47,945203
4866	06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	49,395654	49,395654
		A RIPORTARE			247.695,906861



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4876	NPC.EL.070.001.001	Punto presa telefonica incassata IP40 alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1	RIPORTO		247.695,906861
			1,000000		
			Totale cad	32,067915	32,067915
4886	NPC.EL.400.001.001	Predisposizione cronotermostato + allacciamento alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1			
			1,000000		
			3,000000		
			8,000000		
			4,000000		
			Totale cad	49,263996	788,223936
4896	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1			
			0,000000		
			3,000000		
			8,000000		
			4,000000		
			Totale cad	89,491919	1.342,378785
4906	06.I05.002 06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1			
			1,000000		
			Totale Cadauno	34,819147	34,819147
4916	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1			
			1,000000		
			Totale Cadauno	62,788717	62,788717
4926	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1			
			1,000000		
			Totale Cadauno	72,751765	72,751765
4936	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0			
			0,000000		
			Totale Cadauno	47,945203	0,000000
4946	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm			
			A RIPORTARE		250.028,937126



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4956	NPC.EL.002.001.002	alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15	RIPORTO		250.028,937126
			15,000000		
		Totale m	15,000000	2,641915	39,628725
4966	06.I05.006 06.I05.006.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15	15,000000		
		Totale m	15,000000	3,006551	45,098265
		Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
		con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)			
		alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20	20,000000		
		Totale m	20,000000	5,151067	103,021340
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			4.324,929028



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			250.216,685456
2451	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	13,208284	0,000000
2461	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,478400	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
2471	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5			
			0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
2481	TOS22_RU.M11.001.0 01	5^ categoria di livello superiore alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5			
			0,000000		
		Totale h	0,000000	31,785160	0,000000
2551	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0,5 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	6,206719	0,000000
2552	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,478400	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		A RIPORTARE			250.216,685456



IS Alloggio F

- 95 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			250.216,685456
2611	TOS22_RU.M11.001.003	lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	27,727480	0,000000
2621	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
2631	TOS22_06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	205,200731	0,000000
2641	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	93,830351	0,000000
2651	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	19,282529	0,000000
2661	TOS22_PR.P29.102.003	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	120,869100	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2671	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale h 0,000000	27,727480	250.216,685456 0,000000
2681	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	 0,000000 Totale h 0,000000	29,679760	0,000000
2691	TOS22_06.I01.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	323,872534	0,000000
2701	TOS22_06.I01.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	58,996792	0,000000
2711	TOS22_06.I01.008.007	Ø110 mm alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0	 0,000000 Totale m 0,000000	34,504571	0,000000
2721	TOS22_RU.M11.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	 0,000000 Totale h 0,000000	27,727480	0,000000
2731	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	 0,000000		250.216,685456
A RIPORTARE					



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			250.216,685456
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
2741	TOS22_06.I01.004.00 5	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antidrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	201,241444	0,000000
2751	TOS22_06.I01.006.00 6	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	93,830351	0,000000
2761	TOS22_06.I01.008.00 3	Ø50 mm alloggio civico 14/1-2-3 4 * 2 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	19,282529	0,000000
2771	TOS22_PR.P29.102.00 8	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	314,661600	0,000000
2781	TOS22_PR.P29.102.01 1	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	66,777330	0,000000
		Totale Piano Primo Euro			0,000000
6846	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5	0,000000		
		Totale m	0,000000	13,208284	0,000000
6856	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,478400	0,000000
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			250.216,685456
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Installatore/Operaio metalmeccanico			
6866	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5	0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
6876	TOS22_RU.M11.001.01	5^ categoria di livello superiore			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5	0,000000		
		Totale h	0,000000	31,785160	0,000000
6886	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	6,206719	0,000000
6896	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,478400	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Installatore/Operaio metalmeccanico			
6906	TOS22_RU.M11.001.03	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	27,727480	0,000000
6916	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			250.216,685456
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
6926	TOS22_06.I01.004.00 1	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	181,590240	0,000000
6936	TOS22_06.I01.006.00 6	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	93,830351	0,000000
6946	TOS22_06.I01.008.00 3	Ø50 mm alloggio civici 14/1-2-3 4 * 4 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	19,282529	0,000000
6956	TOS22_PR.P29.100.02 0	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	39,013700	0,000000
6966	TOS22_PR.P29.102.02 1	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	68,760450	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
6976	TOS22_RU.M11.001.0 03	4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	27,727480	0,000000
6986	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6996	TOS22_06.I01.004.003	alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	RIPORTO		250.216,685456
			0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
7006	TOS22_06.I01.006.006	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	205,200731	0,000000
7016	TOS22_06.I01.008.003	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	93,830351	0,000000
7026	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	19,282529	0,000000
7036	TOS22_PR.P29.102.003	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4			
		alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	120,869100	0,000000
7036	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Installatore/Operaio metalmeccanico			
		4^ categoria			
7046	TOS22_RU.M11.001.002	alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	27,727480	0,000000
		5^ categoria			
7056	TOS22_RU.M11.001.002	alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
7056	TOS22_06.I01.004.00	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;			
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	7	compresso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0	RIPORTO		250.216,685456
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	323,872534	0,000000
7066	TOS22_06.I01.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	58,996792	0,000000
7076	TOS22_06.I01.008.007	Ø110 mm alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0			
			0,000000		
		Totale m	0,000000	34,504571	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
7086	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0			
			0,000000		
		Totale h	0,000000	27,727480	0,000000
7096	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0			
			0,000000		
		Totale h	0,000000	29,679760	0,000000
7106	TOS22_06.I01.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	201,241444	0,000000
7116	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	93,830351	0,000000
		A RIPORTARE			250.216,685456



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7126	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm alloggio civico 14/1-2-3 4 * 2 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale m 0,000000	19,282529	250.216,685456 0,000000
7136	TOS22_PR.P29.102.008	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	314,661600	0,000000
7146	TOS22_PR.P29.102.011	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0	0,000000 Totale Cadauno 0,000000	66,777330	0,000000
7156	TOS22_06.I01.003.003	Piano Quarto-oltre Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5	Totale Piano Secondo - Terzo Euro 3,500000 Totale m 3,500000	13,208284	0,000000 46,228994
7166	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5	1,000000 Totale Cadauno 1,000000	23,478400	23,478400
7176	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5	0,125000 Totale h 0,125000	29,679760	3,709970
7186	TOS22_RU.M11.001.0	5^ categoria di livello superiore	A RIPIANTARE		250.290,102820



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	01		RIPORTO		250.290,102820
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5	0,125000		
			Totale h	31,785160	3,973145
7196	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5	3,500000		
			Totale m	6,206719	21,723517
7206	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5	1,000000		
			Totale Cadauno	23,478400	23,478400
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
7216	TOS22_RU.M11.001.0 03	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5	0,125000		
			Totale h	27,727480	3,465935
7226	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5	0,125000		
			Totale h	29,679760	3,709970
7236	TOS22_06.I01.004.00 1	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..			
		alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000		
			Totale Cadauno	181,590240	181,590240
7246	TOS22_06.I01.006.00 6	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000		
			Totale Cadauno	93,830351	93,830351
			A RIPORTARE		250.621,874378



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7256	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm alloggio civici 14/1-2-3 1 * 4	RIPORTO 4,000000 Totale m 4,000000	19,282529	250.621,874378 77,130116
7266	TOS22_PR.P29.100.020	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000 Totale Cadauno 1,000000	39,013700	39,013700
7276	TOS22_PR.P29.102.021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000 Totale Cadauno 1,000000	68,760450	68,760450
7286	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5	0,500000 Totale h 0,500000	27,727480	13,863740
7296	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5	0,500000 Totale h 0,500000	29,679760	14,839880
7306	TOS22_06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000 Totale Cadauno 1,000000	205,200731	205,200731
7316	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse alloggio civici 14/1-2-3 1	1,000000 A RIPORTARE		251.040,682995



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7326	TOS22_06.I01.008.00 3	Ø50 mm alloggio civici 14/1-2-3 1 * 2	RIPORTO		251.040,682995
			Totale Cadauno	1,000000	93,830351
			Totale m	2,000000	38,565058
7336	TOS22_PR.P29.102.00 3	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 alloggio civici 14/1-2-3 1			
				1,000000	
			Totale Cadauno	1,000000	120,869100
7346	TOS22_RU.M11.001 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5			
				0,500000	
			Totale h	0,500000	13,863740
7356	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5			
				0,500000	
			Totale h	0,500000	14,839880
7366	TOS22_06.I01.004.00 7	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. alloggio civici 14/1-2-3 1			
				1,000000	
			Totale Cadauno	1,000000	323,872534
7376	TOS22_06.I01.006.00 3	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5			
				0,500000	
			Totale Cadauno	0,500000	29,498396
7386	TOS22_06.I01.008.00 7	Ø110 mm			
			A RIPORTARE		251.676,022054



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio civili 14/1-2-3 1 * 2	RIPORTO		251.676,022054
			2,000000		
		Totale m	2,000000	34,504571	69,009142
7396	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civili 14/1-2-3 1 * 0,5	0,500000		
		Totale h	0,500000	27,727480	13,863740
7406	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria			
		alloggio civili 14/1-2-3 1 * 0,5	0,500000		
		Totale h	0,500000	29,679760	14,839880
7416	TOS22_06.I01.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, forn...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.			
		alloggio civili 14/1-2-3 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	201,241444	201,241444
7426	TOS22_06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse			
		alloggio civile 14/1-2-3 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	93,830351	93,830351
7436	TOS22_06.I01.008.003	Ø50 mm			
		alloggio civile 14/1-2-3 1 * 2	2,000000		
		Totale m	2,000000	19,282529	38,565058
7446	TOS22_PR.P29.102.008	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo			
		alloggio civile 14/1-2-3 1	1,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	314,661600	314,661600
7456	TOS22_PR.P29.102.01	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"			
		A RIPORTARE			252.422,033269



IS Alloggio F

- 108 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2891	TOS22_06.I01.008.001	Piano Primo Ø32 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 4 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0	RIPORTO 8,000000 0,000000 Totale m 8,000000	14,266446	252.488,810599
2901	TOS22_AT.N02.014.009	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0	 Totale h 4,000000 0,000000 4,000000		114,131568
2911	A02.3.53.463.a	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI [023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate: [023463a] Ø 20 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	 Totale l 4,000000 0,000000 4,000000	62,500000	218,664548
2921	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	 Totale l 4,000000 0,000000 4,000000		250,000000
2931	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	 Totale l 2,000000 0,000000 2,000000	67,000000	268,000000
	A02.3.49.448	FILTRI PER VALVOLE [023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:	 Totale l 2,000000		134,000000
A RIPORTARE					253.473,606715



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2941	A02.3.49.448.b	[023448b] Ø 20 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	RIPORTO		253.473,606715
				2,000000	
				0,000000	
			Totale I	2,000000	5,750000
	A02.3.15.093	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
2951	A02.3.15.093.b	[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco: [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 5 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0			
				10,000000	
				0,000000	
			Totale I	10,000000	16,070000
	A02.3.15.094	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
2961	A02.3.15.094.b	[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45° caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0			
				4,000000	
				0,000000	
			Totale I	4,000000	11,500000
	A02.3.18.160	CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX			
2971	A02.3.18.160.a	[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm alloggio civico 14/1-2-3 2 * 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0			
				4,000000	
				0,000000	
			Totale I	4,000000	10,860000
	A01.3.57.549	ADDOLCITORI			
2981	A01.3.57.549.b	[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0			
				2,000000	
				0,000000	
			Totale I	2,000000	56,700000
2991	TOS22_PR.P30.304.00 1	caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2			
				4,000000	
			A RIPORTARE		253.848,646715



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3001	TOS22_PR.P29.101.04 6	caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	RIPORTO		253.848,646715
			0,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	36,557400	146,229600
3011	TOS22_PR.P30.171.00 1	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale			
		caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2	2,000000		
		caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	24,754400	49,508800
3021	TOS22_RU.M10.001 02	potenza resa 24 kW			
		caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2	2,000000		
		caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	1.603,166400	3.206,332800
3031	TOS22_RU.M10.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato			
		caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2	4,000000		
		caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale h	4,000000	36,863640	147,454560
3041	TOS22_RU.M11.001.0 04	Comune			
		caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2	4,000000		
		caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale h	4,000000	30,815400	123,261600
3041	TOS22_RU.M11.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria			
		A RIPORTARE			257.521,434075



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3051	TOS22_RU.M11.001.002	caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 6	RIPORTO	12,000000	257.521,434075
		caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0		0,000000	
		5^ categoria	Totale h	12,000000	319,102080
		caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 6		12,000000	
3061	TOS22_PR.P62.004.032	caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0		0,000000	
		Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	Totale h	12,000000	29,679760
		cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2		2,000000	
		cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0		0,000000	
3071	TOS22_RU.M10.001.004	Totale Cadauno		2,000000	500,817240
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Operaio edile Comune			
3081	TOS22_RU.M11.001.002	cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 0,5		1,000000	
		cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0		0,000000	
		Totale h		1,000000	30,815400
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
3081	TOS22_RU.M11.001.002	Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		Installatore/Operaio metalmeccanico			
		5^ categoria			
		cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2		2,000000	
		cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0		0,000000	
		Totale h		2,000000	59,359520
		A RIPORTARE			258.787,685435



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3091	TOS22_PR.P30.038.01 2	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"	RIPORTO		258.787,685435
		valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7	14,000000		
		valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale Cadauno	14,000000	31,916320	446,828480
3101	TOS22_PR.P30.038.01 3	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"			
		valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7	14,000000		
		valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale Cadauno	14,000000	10,979160	153,708240
3111	TOS22_PR.P30.038.01 9	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza			
		valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7	14,000000		
		valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale Cadauno	14,000000	17,556030	245,784420
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
3121	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 * 0,5	7,000000		
		valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0	0,000000		
		Totale h	7,000000	29,679760	207,758320
3231	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14 * 0	0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 14	84,000000		
		Totale m	84,000000	6,206719	521,364396
3241	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35			
		A RIPORTARE			260.363,129291



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	TOS22_RU.M11.001	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1 * 0	0,000000	12,142416	7,285450
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,1	0,600000		
		Totale m²	0,600000		
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
3251	TOS22_RU.M11.001.003	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0	0,000000	27,727480	83,182440
3261	TOS22_RU.M11.001.004	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5	3,000000		
		Totale h	3,000000		
		3^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0	0,000000	26,591840	79,775520
3271	TOS22_RU.M10.001.003	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5	3,000000		
		Totale h	3,000000		
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0	0,000000	34,222320	51,333480
3281	TOS22_RU.M10.001.004	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25	1,500000		
		Totale h	1,500000		
		Comune			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0	0,000000	30,815400	46,223100
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25	1,500000		
		Totale h	1,500000		
		A RIPORTARE			



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Secondo-Terzo			260.630,929281
					8.142,118682
5586	TOS22_06.I01.008.001	Ø32 mm			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 4	20,000000		
			Totale m	14,266446	285,328920
	TOS22_AT.N02.014	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)			
5596	TOS22_AT.N02.014.009	Autocarri ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2	10,000000		
			Totale h	54,666137	546,661370
	A02.3.53.463	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI			
5606	A02.3.53.463.a	[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate: [023463a] Ø 20 mm			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2	10,000000		
			Totale l	62,500000	625,000000
5616	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2	10,000000		
			Totale l	67,000000	670,000000
5626	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5	5,000000		
			Totale l	67,000000	335,000000
	A02.3.49.448	FILTRI PER VALVOLE			
5636	A02.3.49.448.b	[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16: [023448b] Ø 20 mm			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5	5,000000		
			Totale l	5,750000	28,750000
	A02.3.15.093	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
			A RIPIANTARE		263.121,669571



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5646	A02.3.15.093.b	[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco: [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5	RIPORTO		263.121,669571
				5,000000	
			Totale I	5,000000	16,070000
5656	A02.3.15.094	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI			
5656	A02.3.15.094.b	[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45° caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2			
				10,000000	
			Totale I	10,000000	11,500000
5666	A02.3.18.160	CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX			
5666	A02.3.18.160.a	[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2			
				10,000000	
			Totale I	10,000000	10,860000
5676	A01.3.57.549	ADDOLCITORI			
5676	A01.3.57.549.b	[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5			
				5,000000	
			Totale I	5,000000	56,700000
5686	TOS22_PR.P30.304.00 1	caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2			
				10,000000	
			Totale Cadauno	10,000000	36,557400
5696	TOS22_PR.P29.101.04 6	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5			
				5,000000	
			Totale Cadauno	5,000000	24,754400
5706	TOS22_PR.P30.171.00 1	potenza resa 24 kW caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5			
				5,000000	
			Totale Cadauno	5,000000	1.603,166400
			A RIPORTARE		272.214,297571



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			272.214,297571
5716	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile			
	TOS22_RU.M10.001.02	Specializzato			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2	10,000000		
		Totale h	10,000000	36,863640	368,636400
5726	TOS22_RU.M10.001.04	Comune			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2	10,000000		
		Totale h	10,000000	30,815400	308,154000
5736	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
	TOS22_RU.M11.001.04	3^ categoria			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6	30,000000		
		Totale h	30,000000	26,591840	797,755200
5746	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria			
		caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6	30,000000		
		Totale h	30,000000	29,679760	890,392800
5756	TOS22_PR.P62.004.032	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie			
		cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5	5,000000		
		Totale Cadauno	5,000000	250,408620	1.252,043100
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
		A RIPORTARE			275.831,279071



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5766	TOS22_RU.M10.001.004	Operaio edile Comune cronotermistato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 0,5	RIPORTO 2,500000 Totale h 2,500000	30,815400	275.831,279071 77,038500
5776	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria cronotermistato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5	5,000000 Totale h 5,000000		148,398800
5786	TOS22_PR.P30.038.012	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7	35,000000 Totale Cadauno 35,000000	31,916320	1.117,071200
5796	TOS22_PR.P30.038.013	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7	35,000000 Totale Cadauno 35,000000		
5806	TOS22_PR.P30.038.019	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7	35,000000 Totale Cadauno 35,000000	17,556030	614,461050
5816	TOS22_RU.M11.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 * 0,5	17,500000 A RIPIETARE		278.172,519221



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5826	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 14	RIPORTO Totale h 17,500000 0,000000 0,000000 Totale m 0,000000	29,679760 6,206719	278.172,519221 519,395800 0,000000
5836	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,1	Totale m² 0,000000 0,000000 0,000000	12,142416	0,000000
5846	TOS22_RU.M11.001.0 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5	Totale h 0,000000 0,000000 0,000000	27,727480	0,000000
5856	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5	Totale h 0,000000 0,000000 0,000000	26,591840	0,000000
5866	TOS22_RU.M10.001.0 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato	A RIPORTARE		278.691,915021



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5876	TOS22_RU.M10.001.004	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0	RIPORTO	0,000000	278.691,915021	
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,25		0,000000		
			Totale h	0,000000	34,222320	0,000000
		Comune				
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0		0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,25		0,000000		
5886	TOS22_06.I01.008.001		Totale h	0,000000	30,815400	0,000000
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro				18.060,985740
		Piano Quarto-oltre				
		Ø32 mm				
		caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 4		60,000000		
			Totale m	60,000000	14,266446	855,986760
5896	TOS22_AT.N02.014.009	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.				
		MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.				
		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)				
		Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)				
		caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2		30,000000		
			Totale h	30,000000	54,666137	1.639,984110
5906	A02.3.53.463.a	COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI				
		[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:				
		[023463a] Ø 20 mm				
		caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2		30,000000		
			Totale l	30,000000	62,500000	1.875,000000
5916	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm				
		caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2		30,000000		
			Totale l	30,000000	67,000000	2.010,000000
5926	A02.3.53.463.b	[023463b] Ø 25 mm				
			A RIPORTARE			285.072,885891



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5936	A02.3.49.448	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 FILTRI PER VALVOLE [023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16: [023448b] Ø 20 mm	RIPORTO		285.072,885891
				15,000000	
			Totale I	15,000000	1.005,000000
5946	A02.3.15.093	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI [023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco: [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm		15,000000	
			Totale I	15,000000	86,250000
5956	A02.3.15.094	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 5 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI [023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco: [023094b] a 45°		75,000000	
			Totale I	75,000000	1.205,250000
5966	A02.3.18.160	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX [023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a: [023160a] 80 mm		30,000000	
			Totale I	30,000000	345,000000
5976	A01.3.57.549	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 ADDOLCITORI [013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi: [013549b] orientabili sopraelevati a dima		15,000000	
			Totale I	15,000000	850,500000
5986	TOS22_PR.P30.304.00 1	caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2		30,000000	
			Totale Cadauno	30,000000	1.096,722000
			A RIPORTARE		289.987,407891



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5996	TOS22_PR.P29.101.04 6	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15	RIPORTO 15,000000 Totale Cadauno 15,000000	24,754400	289.987,407891 371,316000
6006	TOS22_PR.P30.171.00 1	potenza resa 24 kW caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15	15,000000 Totale Cadauno 15,000000	1.603,166400	24.047,496000
6016	TOS22_RU.M10.001 02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2	Totale h 30,000000 30,000000	36,863640	1.105,909200
6026	TOS22_RU.M10.001.0 04	Comune caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2	30,000000 Totale h 30,000000	30,815400	924,462000
6036	TOS22_RU.M11.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6	90,000000 Totale h 90,000000	26,591840	2.393,265600
6046	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6	90,000000 Totale h 90,000000 A RIPORTARE	29,679760	2.671,178400 321.501,035091



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6056	TOS22_PR.P62.004.03 2	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 Totale Cadauno	 15,000000 15,000000	250,408620	321.501,035091 3.756,129300
6066	TOS22_RU.M10.001 TOS22_RU.M10.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Comune cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 0,5 Totale h	 7,500000 7,500000	30,815400	231,115500
6076	TOS22_RU.M11.001 TOS22_RU.M11.001.0 02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 Totale h	 15,000000 15,000000	29,679760	445,196400
6086	TOS22_PR.P30.038.01 2	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 Totale Cadauno	 105,000000 105,000000	31,916320	3.351,213600
6096	TOS22_PR.P30.038.01 3	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 Totale Cadauno	 105,000000 105,000000	10,979160	1.152,811800
6106	TOS22_PR.P30.038.01 9	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 A RIPIANTARE	 105,000000 		330.437,501691



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO Totale Cadauno	105,000000	17,556030	330.437,501691 1.843,383150
6116	TOS22_RU.M11.001.02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 * 0,5	52,500000 Totale h 52,500000	29,679760	1.558,187400
6126	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 14	0,000000 84,000000 Totale m 84,000000	6,206719	521,364396
6136	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,1	0,000000 0,600000 Totale m² 0,600000	12,142416	7,285450
6146	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0 alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5	0,000000 3,000000 Totale h 3,000000	27,727480	83,182440
6156	TOS22_RU.M11.001.04	3^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0	0,000000		
A RIPORTARE					334.450,904527



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
6166	TOS22_RU.M10.001	alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5	RIPORTO		334.450,904527	
			3,000000			
			Totale h	3,000000	26,591840	79,775520
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato				
6176	TOS22_RU.M10.001.03	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0		0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25		1,500000		
		Totale h	1,500000	34,222320	51,333480	
		Comune				
6176	TOS22_RU.M10.001.04	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0		0,000000		
		alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25		1,500000		
		Totale h	1,500000	30,815400	46,223100	
		Totale Piano Quarto - oltre Euro				55.936,321606
		A RIPORTARE			334.628,236627	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			334.628,236627
		Piano Primo			
	TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoria			
440	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		ingresso 4 * 0 * 8,45	0,000000		
		disimpegno 4 * 7,30	29,200000		
		ripostiglio 4 * 2,15	8,600000		
		camera 1 4 * 13,80	55,200000		
		camera 2 4 * 13,65	54,600000		
		camera 3 4 * 16,40	65,600000		
		bagno 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno 4 * 15,40	61,600000		
		cucina 4 * 0 * 13,20	0,000000		
		Totale m²	274,800000	16,098810	4.423,952988
450	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso 4 * 0 * 12,40	0,000000		
		disimpegno 4 * 13,60	54,400000		
		ripostiglio 4 * 6,05	24,200000		
		camera 1 4 * 15,00	60,000000		
		camera 2 4 * 14,95	59,800000		
		camera 3 4 * 16,80	67,200000		
		bagno 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno 4 * 16,00	64,000000		
		cucina 4 * 0 * (14,70-3,32)	0,000000		
		Totale m	329,600000	4,285701	1.412,567050
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a			
		A RIPORTARE			340.464,756665

**EDILE Alloggio F**

- 127 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
520	TOS22_02.A03.038	RIPORTO			340.464,756665
		Totale Cadauno	0,000000	4,760501	0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"			
		4 * 19	76,000000		
530	TOS22_02.A03.053	Totale m	76,000000	0,695930	52,890680
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
		per impianto elettrico 4 * 85	340,000000		
		per riscaldamento 4 * 9	36,000000		
531	TOS22_02.E06.006.00	gas 4 * 6 * 0	0,000000		
		idrico cucina 4 * 10 * 0	0,000000		
		Totale m	376,000000	4,513896	1.697,224896
		per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			
531	TOS22_02.E06.006.00	per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15	51,000000		
		per riscaldamento 4 * 9 * 0,15	5,400000		
		gas 4 * 6 * 0,15 * 0	0,000000		
		idrico cucina 4 * 10 * 0,15 * 0	0,000000		
531	TOS22_02.A03.053	Totale m²	56,400000	32,417512	1.828,347677
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al			
		A RIPORTARE			344.043,219918



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
540	TOS22_02.A03.053.004	grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita per fori areazione e ventilazione 4 * 2 * 0	RIPORTO Totale m	 71,087981	344.043,219918 0,000000
650	TOS22_06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 4 * 1 * 0	 Totale Cadauno	 89,826636	 0,000000
730	TOS22_06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 4 * 63 * 0	 Totale Cadauno	 24,731911	 0,000000
800	TOS22_01.E01.003.001	con malta di calce cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6	 Totale m²	 23,295677	 0,000000
801	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6	 Totale m²	 18,468406	 0,000000
802	TOS22_PR.P22.043.001	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6	 Totale m²	 9,889000	 0,000000
A RIPORTARE					344.043,219918

**EDILE Alloggio F**

- 130 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	2		RIPORTO		351.314,016543
		ingresso 4 * 0 * 8,45	0,000000		
		disimpegno 4 * 7,30	29,200000		
		ripostiglio 4 * 2,15	8,600000		
		camera 1 4 * 13,80	55,200000		
		camera 2 4 * 13,65	54,600000		
		camera 3 4 * 16,40	65,600000		
		bagno 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno 4 * 15,40	61,600000		
		cucina 4 * 0 * 13,20	0,000000		
		Totale m²	274,800000	9,570000	2.629,836000
	TOS22_01.E01.006	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce			
820	TOS22_01.E01.006.001				
		ingresso 4 * 0 * 0,1 * 12,40	0,000000		
		disimpegno 4 * 0,1 * 13,60	5,440000		
		ripostiglio 4 * 0,1 * 6,05	2,420000		
		camera 1 4 * 0,1 * 15,00	6,000000		
		camera 2 4 * 0,1 * 14,95	5,980000		
		camera 3 4 * 0,1 * 16,80	6,720000		
		bagno 0 * 0,1 * 10,15	0,000000		
		soggiorno 4 * 0,1 * 16,00	6,400000		
		cucina 4 * 0 * 0,1 * (14,70-3,32)	0,000000		
		Totale m²	32,960000	32,882068	1.083,792961
821	TOS22_01.E03.016.001	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso 4 * 0 * 12,40	0,000000		
		disimpegno 4 * 13,60	54,400000		
		ripostiglio 4 * 6,05	24,200000		
		A RIPORTARE			355.027,645504



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		camera 1 4 * 15,00 camera 2 4 * 14,95 camera 3 4 * 16,80 bagno 0 * 10,15 soggiorno 4 * 16,00 cucina 4 * 0 * (14,70-3,32)	RIPORTO 60,000000 59,800000 67,200000 0,000000 64,000000 0,000000		355.027,645504
		Totale m	329,600000	4,305822	1.419,198931
822	TOS22_PR.P22.055.003	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco ingresso 4 * 0 * 12,40 disimpegno 4 * 13,60 ripostiglio 4 * 6,05 camera 1 4 * 15,00 camera 2 4 * 14,95 camera 3 4 * 16,80 bagno 0 * 10,15 soggiorno 4 * 16,00 cucina 4 * 0 * (14,70-3,32)	0,000000 54,400000 24,200000 60,000000 59,800000 67,200000 0,000000 64,000000 0,000000		
		Totale m	329,600000	3,036880	1.000,955648
830	TOS22_01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco interno appartamento 4 * 100 * 0	0,000000		
		Totale m²	0,000000	6,186352	0,000000
840	TOS22_01.F04.004.003	con idropittura a tempera murale fine ingresso soffitto 4 * 0 * 8,45 ingresso pareti 4 * 0 * 12,40 * 2,8 disimpegno soffitto 4 * 0 * 7,3 disimpegno pareti 4 * 0 * 13,60 * 2,8 ripostiglio soffitto 4 * 0 * 2,15 ripostiglio pareti 4 * 0 * 6,05 * 2,8 camera 1 soffitto 4 * 0 * 13,8	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000		
		A RIPORTARE			357.447,800083



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
850	TOS22_02.A07.011	camera 1 pareti 4 * 0 * 15,00 * 2,8	0,000000	3,905787	0,000000
		camera 2 soffitto 4 * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 2 pareti 4 * 0 * 14,95 * 2,8	0,000000		
		camera 3 soffitto 4 * 0 * 16,4	0,000000		
		camera 3 pareti 4 * 0 * 16,80 * 2,8	0,000000		
		bagno soffitto 4 * 0 * 5,5	0,000000		
		bagno pareti 4 * 0 * 10,15 * (2,8-1,6)	0,000000		
		soggiorno soffitto 4 * 0 * 15,4	0,000000		
		soggiorno pareti 4 * 0 * 15,40 * 2,8	0,000000		
		cucina soffitto 4 * 0 * 13,2	0,000000		
		cucina pareti 4 * 0 * 14,70 * 2,8	0,000000		
		cucina rivestimento -4 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		Totale m ²	0,000000		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
851	TOS22_02.A07.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.		43,141560	1.121,024808
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti 274,8 * 0,07	19,236000		
		battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03	0,988800		
		rivestimenti 0 * 0,04	0,000000		
		sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5	0,000000		
		elementi radianti 4 * 0 * 0,5	0,000000		
		tubi ferro 4 * 0,5	2,000000		
		tracce 376 * 0,1 * 0,1	3,760000		
		Totale m ³	25,984800		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		A RIPORTARE			358.568,824891



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
860	1	<p>RIPORTO</p> <p>pavimenti 274,8 * 0,07</p> <p>battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03</p> <p>rivestimenti 0 * 0,04</p> <p>sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5</p> <p>elementi radianti 4 * 0 * 0,5</p> <p>tubi ferro 4 * 0,5</p> <p>tracce 376,0 * 0,1 * 0,1</p>	19,236000		358.568,824891
			0,988800		
			0,000000		
			0,000000		
			0,000000		
			2,000000		
			3,760000		
		Totale m³	25,984800	59,702288	1.551,352013
	TOS22_PPREC.P17.00 1	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.			
	TOS22_PPREC.P17.00 1.003	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)			
870		<p>pavimenti 570 kg/mc 274,8 * 0,07 * 0,07 * 0,57</p> <p>battiscopa 570 kg/mc 329,6 * 0,10 * 0,03 * 0,57</p> <p>rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57</p> <p>sanitari (4*0) * 0,075 * 3</p> <p>tracce 570 kg/mc 376 * 0,1 * 0,1 * 0,57</p>	0,767516		
			0,563616		
			0,000000		
			0,000000		
			2,143200		
		Totale ton	3,474332	22,046440	76,596652
	TOS22_PPREC.P17.00 4	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.			
	TOS22_PPREC.P17.00 4.005	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
		TUBI FERRO 4 * 0,1	0,400000		
		RADIATORI 4 * 0,28 * 0	0,000000		
		Totale ton	0,400000	0,012760	0,005104
	TOS22_02.A03.033	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
A RIPORTARE					360.196,778660



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2430	TOS22_02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno porte interne 4 * 8 * 0,8 * 2,1	53,760000	20,956833	1.126,639342
Totale m²			53,760000		
2431	TOS22_RU.M03.001.001	Operaio provetto 'B' rimontaggio porte interne 4 * 5	20,000000	30,572810	611,456200
Totale h			20,000000		
Totale Piano Primo Euro					27.306,637575
	TOS22_02.A03.009	Piano Secondo-Terzo RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoria			
8090	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 ingresso (4*2) * 0 * 8,45 disimpegno 0 * 7,30 ripostiglio 0 * 2,15 camera 1 0 * 13,80 camera 2 0 * 13,65 camera 3 (4*2) * 16,40 bagno 0 * 5,50 soggiorno (4*2) * 15,40 cucina (4*2) * 0 * 13,20	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 131,200000 0,000000 123,200000 0,000000	16,098810	4.095,537264
Totale m²			254,400000		
8100	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore ingresso (4*2) * 0 * 12,40 disimpegno 0 * 13,60	0,000000 0,000000		
A RIPORTARE					366.030,411466

**EDILE Alloggio F**

- 136 -



30/06/2022

EDILE Alloggio F

- 137 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	3	<p>per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15</p> <p>per riscaldamento (4*2) * 9 * 0,15</p> <p>gas (4*2) * 6 * 0,15 * 0</p> <p>idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15 * 0</p>	<p>102,000000</p> <p>10,800000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>		370.655,210560
		Totale m²	112,800000	32,417512	3.656,695354
8200	TOS22_02.A03.053.004	<p>RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.</p> <p>DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.</p> <p>Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso</p> <p>per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita</p> <p>per fori areazione e ventilazione (4*2) * 2 * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	71,087981	0,000000
8210	TOS22_06.I01.005.003	<p>Con tubo in multistrato Ø16</p> <p>(4*2) * 1 * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	89,826636	0,000000
8220	TOS22_06.I04.021.004	<p>per ogni elemento H = 780/95</p> <p>(4*2) * 63 * 0</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	24,731911	0,000000
8230	TOS22_01.E01.003.001	<p>con malta di calce</p> <p>cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	23,295677	0,000000
8240	TOS22_01.E03.014.010	<p>piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita</p> <p>cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6</p> <p>bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p>		
A RIPORTARE					374.311,905914



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8250	TOS22_PR.P22.043.001	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	RIPORTO		374.311,905914
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	Totale m²	0,000000	0,000000
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
		Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			
8260	TOS22_01.E02.003.001	cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6		0,000000	
		bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6		0,000000	
		Totale m²	0,000000	9,889000	0,000000
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.			
8270	TOS22_01.E05.012.001	PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.			
		Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
		piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		ingresso (4*2) * 0 * 8,45		0,000000	
8270	TOS22_01.E05.012.001	disimpegno 0 * 7,30		0,000000	
		ripostiglio 0 * 2,15		0,000000	
		camera 1 0 * 13,80		0,000000	
		camera 2 0 * 13,65		0,000000	
8270	TOS22_01.E05.012.001	camera 3 (4*2) * 16,40		131,200000	
		bagno 0 * 5,50		0,000000	
		soggiorno (4*2) * 15,40		123,200000	
		cucina (4*2) * 0 * 13,20		0,000000	
8270	TOS22_01.E05.012.001	Totale m²	254,400000	12,632492	3.213,705965
		spessore fino a cm. 5			
		ingresso (4*2) * 0 * 8,45		0,000000	
		disimpegno 0 * 7,30		0,000000	
8270	TOS22_01.E05.012.001	ripostiglio 0 * 2,15		0,000000	
		camera 1 0 * 13,80		0,000000	
		camera 2 0 * 13,65		0,000000	
		A RIPORTARE			377.525,611879



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8280	TOS22_PR.P22.043.002	camera 3 (4*2) * 16,40 bagno 0 * 5,50 soggiorno (4*2) * 15,40 cucina (4*2) * 0 * 13,20 RIPORTO	131,200000 0,000000 123,200000 0,000000	13,826011	377.525,611879
		Totale m²	254,400000		3.517,337198
		PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
		ingresso (4*2) * 0 * 8,45	0,000000		
		disimpegno 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*2) * 16,40	131,200000		
		bagno 0 * 5,50	0,000000		
8290	TOS22_01.E01.006.001	soggiorno (4*2) * 15,40 cucina (4*2) * 0 * 13,20 TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce		9,570000	2.434,608000
		ingresso (4*2) * 0 * 8,45	0,000000		
		disimpegno 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*2) * 16,40	131,200000		
		bagno 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*2) * 15,40	123,200000		
		cucina (4*2) * 0 * 13,20	0,000000		
8290	TOS22_01.E01.006.001	ingresso (4*2) * 0 * 0,1 * 12,40 disimpegno 0 * 0,1 * 13,60 ripostiglio 0 * 0,1 * 6,05 camera 1 0 * 0,1 * 15,00 camera 2 0 * 0,1 * 14,95 camera 3 (4*2) * 0,1 * 16,80 A RIPORTARE	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 13,440000	9,570000	383.477,557077



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8300	TOS22_01.E03.016.00 1	bagno 0 * 0,1 * 10,15	RIPORTO		383.477,557077
		soggiorno (4*2) * 0,1 * 16,00			
		cucina (4*2) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32)			
		Totale m²	26,240000	32,882068	862,825464
8310	TOS22_PR.P22.055.00 3	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso (4*2) * 0 * 12,40			
		disimpegno 0 * 13,60			
		ripostiglio 0 * 6,05			
		camera 1 0 * 15,00			
		camera 2 0 * 14,95			
		camera 3 (4*2) * 16,80			
		bagno 0 * 10,15			
		soggiorno (4*2) * 16,00			
		cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32)			
		Totale m	262,400000	4,305822	1.129,847693
8320	TOS22_01.F04.002.00 1	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso (4*2) * 0 * 12,40			
		disimpegno 0 * 13,60			
		ripostiglio 0 * 6,05			
		camera 1 0 * 15,00			
		camera 2 0 * 14,95			
		camera 3 (4*2) * 16,80			
		bagno 0 * 10,15			
		soggiorno (4*2) * 16,00			
		cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32)			
		Totale m	262,400000	3,036880	796,877312
8320	TOS22_01.F04.002.00 1	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco			
		interno appartamento (4*2) * 100 * 0			
		Totale m²	0,000000	6,186352	0,000000
A RIPORTARE					386.267,107546



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8330	TOS22_01.F04.004.003	con idropittura a tempera murale fine	RIPORTO		386.267,107546
		ingresso soffitto (4*2) * 0 * 8,45	0,000000		
		ingresso pareti (4*2) * 0 * 12,40 * 2,8	0,000000		
		disimpegno soffitto (4*2) * 0 * 7,3	0,000000		
		disimpegno pareti (4*2) * 0 * 13,60 * 2,8	0,000000		
		ripostiglio soffitto (4*2) * 0 * 2,15	0,000000		
		ripostiglio pareti (4*2) * 0 * 6,05 * 2,8	0,000000		
		camera 1 soffitto (4*2) * 0 * 13,8	0,000000		
		camera 1 pareti (4*2) * 0 * 15,00 * 2,8	0,000000		
		camera 2 soffitto (4*2) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 2 pareti (4*2) * 0 * 14,95 * 2,8	0,000000		
		camera 3 soffitto (4*2) * 0 * 16,4	0,000000		
		camera 3 pareti (4*2) * 0 * 16,80 * 2,8	0,000000		
		bagno soffitto (4*2) * 0 * 5,5	0,000000		
		bagno pareti (4*2) * 0 * 10,15 * (2,8-1,6)	0,000000		
		soggiorno soffitto (4*2) * 0 * 15,4	0,000000		
		soggiorno pareti (4*2) * 0 * 15,40 * 2,8	0,000000		
		cucina soffitto (4*2) * 0 * 13,2	0,000000		
		cucina pareti (4*2) * 0 * 14,70 * 2,8	0,000000		
		cucina rivestimento -8 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
8340	TOS22_02.A07.01101	Totale m ²	0,000000	3,905787	0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
8340	TOS22_02.A07.011.001	pavimenti 254,4 * 0,07	17,808000		
		battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03	0,787200		
		rivestimenti 0 * 0,04	0,000000		
		sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5	0,000000		
		A RIPORTARE			386.267,107546



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
8350	TOS22_02.A07.001	elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5	0,000000	43,141560	386.267,107546	
		tubi ferro (4*2) * 0,5	4,000000		1.299,216708	
		tracce 752 * 0,1 * 0,1	7,520000			
		Totale m³	30,115200			
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.				
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.				
		Carico, traporto e scarico				
		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50				
		pavimenti 254,4 * 0,07				17,808000
		battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03				0,787200
8360	TOS22_PRREC.P17.001	rivestimenti 0 * 0,04	0,000000	59,702288	1.797,946344	
		sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5	0,000000			
		elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5	0,000000			
		tubi ferro (4*2) * 0,5	4,000000			
		tracce 752 * 0,1 * 0,1	7,520000			
		Totale m³	30,115200			
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.				
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)				
		Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche				
		8360	TOS22_PRREC.P17.003			mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
pavimenti 570 kg/mc 254,4 * 0,07 * 0,07 * 0,57	0,710539					
battiscopa 570 kg/mc 262,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,448704					
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57	0,000000					
sanitari (4*0) * 0,075 * 3	0,000000					
tracce 570 kg/mc 752 * 0,1 * 0,1 * 0,57	4,286400					
Totale ton	5,445643					
COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.						
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)						
A RIPORTARE					389.484,327640	

**EDILE Alloggio F**

- 144 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8410	TOS22_02.A03.009.004	camera 3 1 * 16,40	16,400000	16,098810	1.194,531702
		bagno 1 * 5,50	5,500000		
		soggiorno 1 * 15,40	15,400000		
		cucina (4*5) * 0 * 13,20	0,000000		
		Totale m²	74,200000		
		zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso (4*5) * 0 * 12,40	0,000000		
		disimpegno 1 * 13,60	13,600000		
		ripostiglio 1 * 6,05	6,050000		
		camera 1 1 * 15,00	15,000000		
8420	TOS22_02.A03.010.001	camera 2 1 * 14,95	14,950000	4,285701	396,641628
		camera 3 1 * 16,80	16,800000		
		bagno 1 * 10,15	10,150000		
		soggiorno 1 * 16,00	16,000000		
		cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32)	0,000000		
		Totale m	92,550000		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :			
		in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
8430	TOS22_02.A03.011.00	cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000	9,676036	93,664028
		bagno 1 * 6,05 * 1,6	9,680000		
		Totale m²	9,680000		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale			
		su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
A RIPORTARE					392.907,270748



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1		RIPORTO		392.907,270748
		cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	0,000000		
		bagno 1 * 6,05 * 1,6	9,680000		
			Totale m²	11,762934	113,865201
8440	TOS22_02.A03.035.00 1	lavabo			
		1	1,000000		
			Totale Cadauno	23,010874	23,010874
8450	TOS22_02.A03.035.00 4	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		vaso + bidet 1 * 2	2,000000		
			Totale Cadauno	31,132358	62,264716
8460	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto			
		1	1,000000		
			Totale Cadauno	68,176680	68,176680
8470	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		1 * 35	35,000000		
			Totale Cadauno	4,760501	166,617535
	TOS22_02.A03.038	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50			
8480	TOS22_02.A03.038.00 1	in ferro o rame d. fino a 1"			
		(4*5) * 19	380,000000		
			Totale m	0,695930	264,453400
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
			A RIPORTARE		393.605,659154

**EDILE Alloggio F**

- 147 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
8540	TOS22_01.E01.003.00 1	con malta di calce cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 1 * 6,05 * 1,6	RIPORTO Totale Cadauno	63,000000	24,731911	411.233,522018 1.558,110393
				0,000000		
				9,680000		
8550	TOS22_01.E03.014.01 0	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 1 * 6,05 * 1,6	Totale m²	9,680000	23,295677	225,502153
				0,000000		
				9,680000		
8560	TOS22_PR.P22.043 TOS22_PR.P22.043.00 1	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 1 * 6,05 * 1,6	Totale m²	9,680000	18,468406	178,774170
				0,000000		
				9,680000		
8570	TOS22_01.E02.003 TOS22_01.E02.003.00 1	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali ingresso (4*5) * 0 * 8,45 disimpegno 1 * 7,30 ripostiglio 1 * 2,15 camera 1 1 * 13,80 camera 2 1 * 13,65 camera 3 1 * 16,40	Totale m²	9,680000	9,889000	95,725520
				0,000000		
				7,300000		
				2,150000		
				13,800000		
				13,650000		
				16,400000		
			A RIPORTARE			413.291,634254



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
8580	TOS22_01.E05.012.00 1	bagno 1 * 5,50	5,500000	12,632492	413.291,634254	
		soggiorno 1 * 15,40	15,400000			
		cucina (4*5) * 0 * 13,20	0,000000			
		Totale m²				74,200000
8590	TOS22_PR.P22.043 2	spessore fino a cm. 5	0,000000	13,826011	1.025,890016	
		ingresso (4*5) * 0 * 8,45	7,300000			
		disimpegno 1 * 7,30	2,150000			
		ripostiglio 1 * 2,15	13,800000			
		camera 1 1 * 13,80	13,650000			
		camera 2 1 * 13,65	16,400000			
		camera 3 1 * 16,40	5,500000			
		bagno 1 * 5,50	15,400000			
		soggiorno 1 * 15,40	0,000000			
		cucina (4*5) * 0 * 13,20				
Totale m²		74,200000				
8590	TOS22_PR.P22.043.00 2	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		9,570000	710,094000	
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:				
		Monocottura smaltata liscia, cm 30x30				
8590	TOS22_01.E01.006	ingresso (4*5) * 0 * 8,45	0,000000			
		disimpegno 1 * 7,30	7,300000			
8590	TOS22_01.E01.006	ripostiglio 1 * 2,15	2,150000			
		camera 1 1 * 13,80	13,800000			
		camera 2 1 * 13,65	13,650000			
		camera 3 1 * 16,40	16,400000			
		bagno 1 * 5,50	5,500000			
		soggiorno 1 * 15,40	15,400000			
		cucina (4*5) * 0 * 13,20	0,000000			
		Totale m²				74,200000
8590	TOS22_01.E01.006	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.				
		A RIPORTARE				
					415.964,949176	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8600	TOS22_01.E01.006.00 1	<p>INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce</p> <p>ingresso (4*5) * 0 * 0,1 * 12,40</p> <p>disimpegno 1 * 0,1 * 13,60</p> <p>ripostiglio 1 * 0,1 * 6,05</p> <p>camera 1 1 * 0,1 * 15,00</p> <p>camera 2 1 * 0,1 * 14,95</p> <p>camera 3 1 * 0,1 * 16,80</p> <p>bagno 1 * 0,1 * 10,15</p> <p>soggiorno 1 * 0,1 * 16,00</p> <p>cucina (4*5) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32)</p>	<p>0,000000</p> <p>1,360000</p> <p>0,605000</p> <p>1,500000</p> <p>1,495000</p> <p>1,680000</p> <p>1,015000</p> <p>1,600000</p> <p>0,000000</p>		415.964,949176
		Totale m²	9,255000	32,882068	304,323539
8610	TOS22_01.E03.016.00 1	<p>In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare</p> <p>ingresso (4*5) * 0 * 12,40</p> <p>disimpegno 1 * 13,60</p> <p>ripostiglio 1 * 6,05</p> <p>camera 1 1 * 15,00</p> <p>camera 2 1 * 14,95</p> <p>camera 3 1 * 16,80</p> <p>bagno 1 * 10,15</p> <p>soggiorno 1 * 16,00</p> <p>cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32)</p>	<p>0,000000</p> <p>13,600000</p> <p>6,050000</p> <p>15,000000</p> <p>14,950000</p> <p>16,800000</p> <p>10,150000</p> <p>16,000000</p> <p>0,000000</p>		
		Totale m	92,550000	4,305822	398,503826
8620	TOS22_PR.P22.055.00 3	<p>multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco</p> <p>ingresso (4*5) * 0 * 12,40</p> <p>disimpegno 1 * 13,60</p> <p>ripostiglio 1 * 6,05</p>	<p>0,000000</p> <p>13,600000</p> <p>6,050000</p>		
		A RIPORTARE			416.667,776541

**EDILE Alloggio F**

- 151 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8650	TOS22_02.A07.011	RIPORTO Totale m ²	0,000000	3,905787	416.948,839785 0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti 74,2 * 0,07	5,194000		
		battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03	0,277650		
		rivestimenti 9,68 * 0,04	0,387200		
		sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5	1,500000		
		elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5	0,000000		
8660	TOS22_02.A07.001	tubi ferro (4*5) * 0,5	10,000000		
		tracce 1880 * 0,1 * 0,1	18,800000		
		Totale m ³	36,158850	43,141560	1.559,949197
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		pavimenti 74,2 * 0,07	5,194000		
		battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03	0,277650		
		rivestimenti 9,68 * 0,04	0,387200		
8660	TOS22_02.A07.001.001	sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5	1,500000		
		elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5	0,000000		
		tubi ferro (4*5) * 0,5	10,000000		
		tracce 1880 * 0,1 * 0,1	18,800000		
		Totale m ³	36,158850	59,702288	2.158,766076
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.			
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)			
		Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
		Totale m ³	36,158850	59,702288	2.158,766076
		TOS22_PPRREC.P17.001			
		A RIPORTARE			420.667,555058



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8670	TOS22_PPREC.P17.00 1.003	mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)	RIPORTO		420.667,555058
		pavimenti 570 kg/mc 74,2 * 0,07 * 0,07 * 0,57	0,207241		
		battiscopa 570 kg/mc 92,55 * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,158261		
		rivestimenti 570 kg/mc 9,68 * 0,04 * 0,57	0,220704		
		sanitari 1 * 0,075 * 3	0,225000		
		tracce 570 kg/mc 1880 * 0,1 * 0,1 * 0,57	10,716000		
		Totale ton	11,527206	22,046440	254,133855
	TOS22_PPREC.P17.00 4	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe)			
8680	TOS22_PPREC.P17.00 4.005	ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
		TUBI FERRO (4*5) * 0,1	2,000000		
		RADIATORI (4*5) * 0,28 * 0	0,000000		
		Totale ton	2,000000	0,012760	0,025520
	TOS22_02.A03.033	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26			
8690	TOS22_02.A03.033.00 1	per infissi in legno			
		porte interne (4*5) * 2 * 0,8 * 2,1	67,200000		
		Totale m²	67,200000	20,956833	1.408,299178
8700	TOS22_RU.M03.001.0 01	Operaio provetto 'B'			
		rimontaggio porte interne (solo 25% porte interne) (4*5) * 0,25 * 5	25,000000		
		Totale h	25,000000	30,572810	764,320250
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			31.871,900471
		A RIPORTARE			423.094,333861



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**LINEE VITA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			423.094,333861
	TOS22_PR.P75.001	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)			
8730	TOS22_PR.P75.001.004	Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di antiscivolo, esclusi elementi di fissaggio al supporto			
		24	24,000000		
		Totale Cadauno	24,000000	29,712560	713,101440
	TOS22_PR.P75.003	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)			
8740	TOS22_PR.P75.003.002	Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto			
		10	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	113,105810	1.131,058100
8750	TOS22_PR.P75.003.020	Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremità, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio			
		10	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	23,304400	233,044000
8760	TOS22_PR.P75.003.024	Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra			
		24	24,000000		
		Totale Cadauno	24,000000	83,259000	1.998,216000
8770	TOS22_PR.P75.003.035	Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox			
		5	5,000000		
		Totale Cadauno	5,000000	84,030410	420,152050
8780	TOS22_PR.P75.003.050	Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox			
		5	5,000000		
		Totale Cadauno	5,000000	125,406390	627,031950
		A RIPORTARE			428.216,937401



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**LINEE VITA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8790	TOS22_PR.P75.003.054	Cavo in acciaio inox, diametro 10mm 80	80,000000	12,122000	428.216,937401
			80,000000		969,760000
8800	TOS22_PR.P75.003.063	Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm 2	2,000000	14,384010	28,768020
			2,000000		
8810	TOS22_PR.P75.003.066	Conversa impermeabilizzante per palo 15	15,000000	53,318560	799,778400
			15,000000		
8820	TOS22_PR.P75.003.070	Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio 10	10,000000	3,416190	34,161900
			10,000000		
8830	TOS22_RU.M10.001.002	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato 8 * 2 * 8	128,000000	36,863640	4.718,545920
			128,000000		
8840	TOS22_RU.M10.001.004	Comune 8 * 2 * 8	128,000000	30,815400	3.944,371200
			128,000000		
Importo Lavori Euro					438.712,322841



30/06/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
00 - VANO SCALA	13.810,890379	
01 - IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE	107.070,13011	
	1	
10 - IE Alloggio B	4.413,773696	
Piano Primo	1.255,934033	
Piano Secondo-Terzo	894,567743	
Piano Quarto-oltre	2.263,271920	
11 - IS Alloggio B	33.411,329464	
Piano Primo	4.220,935823	
Piano Secondo-Terzo	8.382,512126	
Piano Quarto-oltre	20.807,881515	
12 - IT Alloggio B	31.244,940186	
Piano Primo	7.558,842944	
Piano Secondo-Terzo	4.134,057608	
Piano Quarto-oltre	19.552,039634	
13 - EDILE Alloggio B	52.746,855552	
Piano Primo	11.104,172403	
Piano Secondo-Terzo	15.300,742837	
Piano Quarto-oltre	26.341,940312	
20 - IE Alloggio F	7.518,766068	
Piano Primo	2.500,057465	
Piano Secondo-Terzo	693,779575	
Piano Quarto-oltre	4.324,929028	
21 - IS Alloggio F	2.272,125143	
Piano Primo	0,000000	
Piano Secondo-Terzo	0,000000	
Piano Quarto-oltre	2.272,125143	
22 - IT Alloggio F	82.139,426028	
Piano Primo	8.142,118682	
Piano Secondo-Terzo	18.060,985740	
Piano Quarto-oltre	55.936,321606	
23 - EDILE Alloggio F	88.466,097234	
Piano Primo	27.306,637575	
Piano Secondo-Terzo	29.287,559188	



30/06/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI Piano Quarto-oltre LV - LINEE VITA IMPORTO LAVORI Euro Oneri generici Euro Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro	31.871,900471 15.617,988980 481,702957 438.230,619884	 438.712,322841 438.712,322841

Firenze lì, 30/06/2022

Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
