

COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3



Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 – Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore: CASA SPA



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO
Ufficio Progetti e Cantieri
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N°	TAVOLE DI PROGETTO:	SCALA:
DF-EG 06.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Opere edili e impiantistiche complementari alle opere strutturali (incentivabili SUPERBONUS)	-
		DATA: Giugno 2022
FI36-DF-EG-06.2-01		

ADDETTO ALLA VERIFICA

Ing. Leonardo Boschi

geom. Alessio Romagnoli



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3290	06.I05.002 06.I05.002.001	Piano Primo Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3291	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0			
			0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
3292	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0			
			0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3310	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2			
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	34,819147	69,638294
3311	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2			
			2,000000		
		Totale cad	2,000000	60,309293	120,618586
3312	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5			
			10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	47,945203	479,452030
3313	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3			
			6,000000		
		Totale Cadauno	6,000000	45,879314	275,275884
3314	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2			
			2,000000		
		A RIPORTARE			944,984794



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			944,984794
		Totale cad	2,000000	89,491919	178,983838
3320	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2	2,000000		
		Totale cad	2,000000	53,404670	106,809340
3321	06.I05.002 06.I05.002.003	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	62,788717	125,577434
3322	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	72,751765	145,503530
3323	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2	2,000000		
		Totale cad	2,000000	22,258245	44,516490
3324	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	47,945203	95,890406
3325	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15	30,000000		
		Totale m	30,000000	2,641915	79,257450
3326	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15	30,000000		
		Totale m	30,000000	3,006551	90,196530
3327	06.I05.006 06.I05.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20	40,000000		
		A RIPORTARE			1.811,719812



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
3338	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20	RIPORTO	5,151067	1.811,719812	
			Totale m		206,042680	
			Totale m		238,060080	
		Piano Secondo-Terzo	Totale Piano Primo Euro	5,951502	2.255,822572	
3520	06.I05.002 06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0		34,819147	0,000000	
3530	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0		60,309293	0,000000	
3540	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0		47,945203	0,000000	
3550	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2		34,819147	139,276588	
3560	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2		60,309293	241,237172	
3570	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5		47,945203	958,904060	
			A RIPORTARE		3.595,240392	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3580	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3	12,000000	45,879314	550,551768
Totale Cadauno			12,000000		
3590	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2	4,000000	89,491919	357,967676
Totale cad			4,000000		
3600	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2	4,000000	53,404670	213,618680
Totale cad			4,000000		
3610	06.I05.002.003	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2	4,000000	62,788717	251,154868
Totale Cadauno			4,000000		
3620	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2	4,000000	72,751765	291,007060
Totale Cadauno			4,000000		
3630	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2	4,000000	22,258245	89,032980
Totale cad			4,000000		
3640	06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2	4,000000	47,945203	191,780812
Totale Cadauno			4,000000		
3650	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15	60,000000	2,641915	158,514900
Totale m			60,000000		
3660	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15	60,000000		
A RIPORTARE					5.698,869136



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			5.698,869136
		Totale m	60,000000	3,006551	180,393060
3670	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20	80,000000		
		Totale m	80,000000	5,151067	412,085360
3680	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20	80,000000		
		Totale m	80,000000	5,951502	476,120160
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			4.511,645144
	06.I05.002	Piano Quarto-oltre			
3860	06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
		punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3870	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
3880	06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
		punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3890	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	34,819147	348,191470
3900	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interrotto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5	10,000000		
		Totale cad	10,000000	60,309293	603,092930
		A RIPORTARE			7.718,752116



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			7.718,752116
3910	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 5	50,000000		
		Totale Cadauno	50,000000	47,945203	2.397,260150
3920	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 3	30,000000		
		Totale Cadauno	30,000000	45,879314	1.376,379420
3930	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5	10,000000		
		Totale cad	10,000000	89,491919	894,919190
3940	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5	10,000000		
		Totale cad	10,000000	53,404670	534,046700
3950	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.003	punto luce deviato			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	62,788717	627,887170
3960	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	72,751765	727,517650
3970	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5	10,000000		
		Totale cad	10,000000	22,258245	222,582450
3980	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5	10,000000		
		Totale Cadauno	10,000000	47,945203	479,452030
		A RIPORTARE			14.978,796876



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3990	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15	RIPORTO 150,000000 Totale m 150,000000	2,641915	14.978,796876 396,287250
4000	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15	150,000000 Totale m 150,000000		450,982650
4010	06.I05.006 06.I05.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20	200,000000 Totale m 200,000000	5,151067	1.030,213400
4020	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20	200,000000 Totale m 200,000000		1.190,300400
Totale Piano Quarto - oltre Euro				5,951502	11.279,112860
A RIPORTARE					18.046,580576



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			18.046,580576
220	TOS22_06.I01.003.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5	7,000000		
		Totale m	7,000000	13,208284	92,457988
221	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	23,478400	46,956800
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
222	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5	0,250000		
		Totale h	0,250000	29,679760	7,419940
223	TOS22_RU.M11.001.001	5^ categoria di livello superiore			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5	0,250000		
		Totale h	0,250000	31,785160	7,946290
240	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5	7,000000		
		Totale m	7,000000	6,206719	43,447033
241	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5	2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	23,478400	46,956800
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
		A RIPORTARE			18.291,765427



30/06/2022

IS Alloggio B

- 9 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5160	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 7 * 0,5	RIPORTO	31,785160	18.599,786693	
			Totale h		0,500000	15,892580
			Totale m		14,000000	86,894066
5170	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 2 * 0,5		6,206719		
						4,000000
			Totale m			14,000000
5180	TOS22_RU.M11.001 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5		23,478400	93,913600	
						4,000000
			Totale Cadauno			4,000000
5190	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5		27,727480	13,863740	
						0,500000
			Totale h			0,500000
5200	TOS22_06.I01.003.00 3	Piano Quarto-oltre Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5		13,208284	462,289940	
						0,500000
			Totale h			0,500000
5210	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5		23,478400	234,784000	
						10,000000
			Totale Cadauno			10,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro					519,073322	
A RIPORTARE					19.522,264499	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			19.522,264499
5220	TOS22_RU.M11.001.02	<p>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Installatore/Operaio metalmeccanico</p> <p>5^ categoria</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5</p>	1,250000	29,679760	37,099700
		Totale h	1,250000		
5230	TOS22_RU.M11.001.01	<p>5^ categoria di livello superiore</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5</p>	1,250000	31,785160	39,731450
		Totale h	1,250000		
5240	TOS22_06.I01.003.001	<p>Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5</p>	35,000000	6,206719	217,235165
		Totale m	35,000000		
5250	TOS22_PR.P29.101.002	<p>Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5</p>	10,000000	23,478400	234,784000
		Totale Cadauno	10,000000		
5260	TOS22_RU.M11.001.03	<p>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Installatore/Operaio metalmeccanico</p> <p>4^ categoria</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5</p>	1,250000	27,727480	34,659350
		Totale h	1,250000		
5270	TOS22_RU.M11.001.02	<p>5^ categoria</p> <p>alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5</p>	1,250000		
		A RIPORTARE			20.085,774164



IS Alloggio B

- 12 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			20.122,873864
300	TOS22_06.I04.075.00 6	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 10			
			20,000000		
		Totale m	20,000000	18,421945	368,438900
301	TOS22_06.I04.075.00 5	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5			
			10,000000		
		Totale m	10,000000	13,795463	137,954630
	TOS22_06.I04.035	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775			
302	TOS22_06.I04.035.00 1	DN 15 (1/2") alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	8,756652	17,513304
303	TOS22_06.I04.035.00 2	DN 20 (3/4") alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2			
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	12,547125	25,094250
304	TOS22_PR.P15.055.00 2	d. 50 mm spess. 4,2 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 15			
			30,000000		
		Totale m	30,000000	1,108060	33,241800
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
305	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		A RIPORTARE			20.705,116748



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
306	TOS22_RU.M11.001.004	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4	RIPORTO		20.705,116748
		3^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4			
340	TOS22_06.I01.003.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0	Totale h	29,679760	237,438080
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 7			
		alloggio civico 14/3 1 * 7			
341	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35	Totale m	26,591840	212,734720
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 0,1			
		alloggio civico 14/3 1 * 0,1			
342	TOS22_PR.P30.040.005	Collettore 10+10 attacchi	Totale m²	13,208284	184,915976
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1			
		alloggio civico 14/3 0			
343	TOS22_PR.P30.041.001	valvola a sfera diametro 1/2'	Totale Cadauno	12,142416	2,428483
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2			
		alloggio civico 14/3 1 * 2			
344	TOS22_PR.P30.041.002	valvolina sfogo aria	Totale Cadauno	122,392480	122,392480
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1			
		alloggio civico 14/3 0			
			Totale Cadauno	1,595000	6,380000
			Totale Cadauno	2,124540	2,124540
		A RIPORTARE			21.473,531027



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
345	TOS22_PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			21.473,531027
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1	1,000000		
		alloggio civico 14/3 0	0,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	72,342450	72,342450
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
346	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2	2,000000		
		alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000		
		Totale h	4,000000	27,727480	110,909920
347	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2	2,000000		
		alloggio civico 14/3 1 * 2	2,000000		
		Totale h	4,000000	29,679760	118,719040
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile			
348	TOS22_RU.M10.001.003	Qualificato			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1	1,000000		
		alloggio civico 14/3 1	1,000000		
		Totale h	2,000000	34,222320	68,444640
349	TOS22_RU.M10.001.004	Comune			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 1	1,000000		
		A RIPORTARE			21.843,947077



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
350	TOS22_06.I01.003.00 1	alloggio civico 14/3 1	RIPORTO		21.843,947077
			1,000000		
		Totale h	2,000000	30,815400	61,630800
351	TOS22_06.I04.012.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14	28,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 14 * 0	0,000000		
		Totale m	28,000000	6,206719	173,788132
352	TOS22_RU.M11.001 03	spessore mm 0,35			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1	0,200000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,1 * 0	0,000000		
		Totale m²	0,200000	12,142416	2,428483
353	TOS22_RU.M11.001.0 04	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
		4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5	1,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0	0,000000		
354	TOS22_RU.M10.001 01		Totale h	1,000000	27,727480
		3^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5	1,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0	0,000000		
354	TOS22_RU.M10.001.0		Totale h	1,000000	26,591840
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile			
		Qualificato			
		A RIPORTARE			22.136,113812



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
355	03		RIPORTO		22.136,113812
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25		0,500000	
	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0		0,000000		
		Totale h	0,500000	34,222320	17,111160
	TOS22_RU.M10.001.004	Comune			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25		0,500000	
	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0		0,000000		
		Totale h	0,500000	30,815400	15,407700
		Totale Piano Primo Euro			2.045,758808
		Piano Secondo-Terzo			
4200	TOS22_06.I04.075.006	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 10		40,000000	
4210	TOS22_06.I04.075.005		Totale m	40,000000	18,421945
		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18			
4210	TOS22_06.I04.075.005	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 5		20,000000	
			Totale m	20,000000	13,795463
4220	TOS22_06.I04.035.001	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 15 (1/2")			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2		4,000000	
4230	TOS22_06.I04.035.002		Totale Cadauno	4,000000	8,756652
		DN 20 (3/4")			
4230	TOS22_06.I04.035.002	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2		4,000000	
			Totale Cadauno	4,000000	12,547125
			A RIPORTARE		23.266,634840



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4240	TOS22_PR.P15.055.00 2	d. 50 mm spess. 4,2 mm alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 15	RIPORTO 60,000000 Totale m 60,000000	1,108060	23.266,634840 66,483600
4250	TOS22_RU.M11.001 02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4	 16,000000 Totale h 16,000000	29,679760	474,876160
4260	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4	 16,000000 Totale h 16,000000	26,591840	425,469440
4270	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7 alloggio civico 14/3 (2*2) * 7	 0,000000 28,000000 Totale m 28,000000	13,208284	369,831952
4280	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 0,1 alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,1	 0,000000 0,400000 Totale m² 0,400000	12,142416	4,856966
4290	TOS22_PR.P30.040.00 5	Collettore 10+10 attacchi alloggio civico 14/1 SFITTO 0 alloggio civico 14/3 0	 0,000000 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	122,392480	0,000000
			A RIPORTARE		24.608,152958



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4300	TOS22_PR.P30.041.00 1	valvola a sfera diametro 1/2'			24.608,152958
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000		
		Totale Cadauno	8,000000	1,595000	12,760000
4310	TOS22_PR.P30.041.00 2	valvolina sfogo aria			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0	0,000000		
		alloggio civico 14/3 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	2,124540	0,000000
4320	TOS22_PR.P30.041.00 9	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0	0,000000		
		alloggio civico 14/3 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	72,342450	0,000000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
4330	TOS22_RU.M11.001.0 03	4^ categoria			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000		
		Totale h	8,000000	27,727480	221,819840
4340	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggio civico 14/3 (2*2) * 2	8,000000		
		Totale h	8,000000	29,679760	237,438080
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano			
		A RIPORTARE			25.080,170878



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4350	TOS22_RU.M10.001.003	d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato alloggio civile 14/1 SFITTO 0 alloggio civile 14/3 2*2	RIPORTO 0,000000 4,000000 Totale h 4,000000		25.080,170878
4360	TOS22_RU.M10.001.004	Comune alloggio civile 14/1 SFITTO 0 alloggio civile 14/3 2*2	 0,000000 4,000000 Totale h 4,000000	34,222320	136,889280
4370	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 CUCINA (2*2) * 14 alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 BAGNO (2*2) * 14 * 0	 56,000000 0,000000 Totale m 56,000000	30,815400	123,261600
4380	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 CUCINA (2*2) * 0,1 alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1 * 0	 0,400000 0,000000 Totale m² 0,400000	6,206719	347,576264
4390	TOS22_RU.M11.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 alloggio civile 14/1 + alloggio civile 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0	 2,000000 0,000000 Totale h 2,000000	12,142416	4,856966
4400	TOS22_RU.M11.001.0	3^ categoria		27,727480	55,454960
A RIPORTARE					25.748,209948



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	04	alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0	2,000000 0,000000 Totale h 2,000000	26,591840	53,183680
4410	TOS22_RU.M10.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0	1,000000 0,000000 Totale h 1,000000	34,222320	34,222320
4420	TOS22_RU.M10.001.04	Comune			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0	1,000000 0,000000 Totale h 1,000000	30,815400	30,815400
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			3.697,798676
4430	TOS22_06.I04.075.006	Piano Quarto-oltre Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 10	100,000000 Totale m 100,000000	18,421945	1.842,194500
4440	TOS22_06.I04.075.005	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 5	50,000000 Totale m 50,000000	13,795463	689,773150
	TOS22_06.I04.035	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN			
		A RIPORTARE			28.398,398998



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		331 ed UNI EN 1775			28.398,398998
4450	TOS22_06.I04.035.00 1	DN 15 (1/2")			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000		
			Totale Cadauno	8,756652	87,566520
4460	TOS22_06.I04.035.00 2	DN 20 (3/4")			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5	10,000000		
			Totale Cadauno	12,547125	125,471250
4470	TOS22_PR.P15.055.00 2	d. 50 mm spess. 4,2 mm			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 15	150,000000		
			Totale m	1,108060	166,209000
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
4480	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4	40,000000		
			Totale h	29,679760	1.187,190400
4490	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4	40,000000		
			Totale h	26,591840	1.063,673600
4500	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0			
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7	0,000000		
		alloggio civico 14/3 (2*5) * 7	70,000000		
			Totale m	13,208284	924,579880
4510	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35			
			A RIPORTARE		31.953,089648



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 * 0,1 alloggio civile 14/3 (2*5) * 0,1			31.953,089648
			0,000000		
			1,000000		
			Totale m²	12,142416	12,142416
4520	TOS22_PR.P30.040.005	Collettore 10+10 attacchi			
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 alloggio civile 14/3 0	0,000000 0,000000		
			Totale Cadauno	122,392480	0,000000
4530	TOS22_PR.P30.041.001	valvola a sfera diametro 1/2'			
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 * 2 alloggio civile 14/3 (2*5) * 2	0,000000 20,000000		
			Totale Cadauno	1,595000	31,900000
4540	TOS22_PR.P30.041.002	valvolina sfogo aria			
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 alloggio civile 14/3 0	0,000000 0,000000		
			Totale Cadauno	2,124540	0,000000
4550	TOS22_PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 alloggio civile 14/3 0	0,000000 0,000000		
			Totale Cadauno	72,342450	0,000000
4560	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria			
		alloggio civile 14/1 SFITTO 0 * 2 alloggio civile 14/3 (2*5) * 2	0,000000 20,000000		
			A RIPIANTARE		31.997,132064



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4570	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 alloggio civico 14/3 (2*5) * 2	RIPORTO Totale h 20,000000	27,727480	31.997,132064 554,549600
			0,000000		
			20,000000		
			Totale h 20,000000	29,679760	593,595200
4580	TOS22_RU.M10.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato alloggio civico 14/1 SFITTO 0 alloggio civico 14/3 2*5			
			0,000000		
			10,000000		
			Totale h 10,000000	34,222320	342,223200
4590	TOS22_RU.M10.001.004	Comune alloggio civico 14/1 SFITTO 0 alloggio civico 14/3 2*5			
			0,000000		
			10,000000		
			Totale h 10,000000	30,815400	308,154000
4600	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14 * 0			
			140,000000		
			0,000000		
			Totale m 140,000000	6,206719	868,940660
4610	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1 * 0			
			1,000000		
			0,000000		
			Totale m² 1,000000	12,142416	12,142416
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il			
			A RIPORTARE		34.676,737140



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			34.676,737140
4620	TOS22_RU.M11.001.003	<p>lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Installatore/Operaio metalmeccanico</p> <p>4^ categoria</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5	5,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	5,000000	27,727480	138,637400
4630	TOS22_RU.M11.001.004	<p>3^ categoria</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5	5,000000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		Totale h	5,000000	26,591840	132,959200
4640	TOS22_RU.M10.001.003	<p>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Operaio edile</p> <p>Qualificato</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25	2,500000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0	0,000000		
		Totale h	2,500000	34,222320	85,555800
4650	TOS22_RU.M10.001.004	<p>Comune</p>			
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25	2,500000		
		alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0	0,000000		
		Totale h	2,500000	30,815400	77,038500
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			9.244,496692
		A RIPORTARE			35.110,928040



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			35.110,928040
		Piano Primo			
	TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali			
10	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		ingresso 2 * 8,55	17,100000		
		ripostiglio 2 * 0 * 3,55	0,000000		
		camera 2 * 0 * 18,30	0,000000		
		bagno 2 * 0 * 5,63	0,000000		
		soggiorno 2 * 0 * 15,75	0,000000		
		cucina 2 * 13,05	26,100000		
		Totale m²	43,200000	16,098810	695,468592
20	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso 2 * 12,50	25,000000		
		ripostiglio 2 * 0 * 9,05	0,000000		
		camera 2 * 0 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 2 * 0 * 16,10	0,000000		
		cucina 2 * (14,65-3,35)	22,600000		
		Totale m	47,600000	4,285701	203,999368
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :			
30	TOS22_02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
		cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	14,560000		
		bagno 2 * 10,80 * 1,6	34,560000		
		Totale m²	49,120000	9,676036	475,286888
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa			
		A RIPORTARE			36.485,682888



EDILE Alloggio B

- 27 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
100	TOS22_02.A03.053	rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75 * 0	RIPORTO		37.063,478206
			0,000000		
			Totale m	0,000000	0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
		per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 gas (1+1) * 6 idrico bagno e cucina (1+1) * 20	0,000000 0,000000 12,000000 40,000000		
101	TOS22_02.E06.006.003		Totale m	52,000000	4,513896
		per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			234,722592
		per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 * 0,15 per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 * 0,15 gas (1+1) * 6 * 0,15 idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0,15	0,000000 0,000000 1,800000 6,000000		
			Totale m²	7,800000	32,417512
		TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso			252,856594
110	TOS22_02.A03.053.004	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita			
		per fori areazione e ventilazione (1+1) * 2	4,000000		
			Totale m	4,000000	71,087981
210	TOS22_06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16			284,351924
A RIPORTARE					37.835,409316



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		1+1			
			RIPORTO		37.835,409316
			2,000000		
		Totale Cadauno	2,000000	89,826636	179,653272
290	TOS22_06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95			
		(1+1) * 25 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	24,731911	0,000000
360	TOS22_01.E01.003.001	con malta di calce			
		cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	14,560000		
		bagno 2 * 10,80 * 1,6	34,560000		
		Totale m²	49,120000	23,295677	1.144,283654
361	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita			
		cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	14,560000		
		bagno 2 * 10,80 * 1,6	34,560000		
		Totale m²	49,120000	18,468406	907,168103
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.			
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
362	TOS22_PR.P22.043.001	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			
		cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	14,560000		
		bagno 2 * 10,80 * 1,6	34,560000		
		Totale m²	49,120000	9,889000	485,747680
	TOS22_01.E02.003	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.			
		PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.			
		Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
370	TOS22_01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		ingresso 2 * 8,55	17,100000		
		A RIPORTARE			40.552,262025



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		<p>ripostiglio 2 * 0 * 3,55</p> <p>camera 2 * 0 * 18,30</p> <p>bagno 2 * 0 * 5,63</p> <p>soggiorno 2 * 0 * 15,75</p> <p>cucina 2 * 13,05</p> <p style="text-align: right;">RIPORTO</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>26,100000</p>		40.552,262025
371	TOS22_01.E05.012.00 1	<p>spessore fino a cm. 5</p> <p>ingresso 2 * 8,55</p> <p>ripostiglio 2 * 0 * 3,55</p> <p>camera 2 * 0 * 18,30</p> <p>bagno 2 * 0 * 5,63</p> <p>soggiorno 2 * 0 * 15,75</p> <p>cucina 2 * 13,05</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	<p>43,200000</p> <p>17,100000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>26,100000</p> <p>43,200000</p>	12,632492	545,723654
	TOS22_PR.P22.043	<p>PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.</p> <p>PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</p> <p>Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:</p>			
372	TOS22_PR.P22.043.00 2	<p>Monocottura smaltata liscia, cm 30x30</p> <p>ingresso 2 * 8,55</p> <p>ripostiglio 2 * 0 * 3,55</p> <p>camera 2 * 0 * 18,30</p> <p>bagno 2 * 0 * 5,63</p> <p>soggiorno 2 * 0 * 15,75</p> <p>cucina 2 * 13,05</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	<p>17,100000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>26,100000</p> <p>43,200000</p>	13,826011	597,283675
	TOS22_01.E01.006	<p>NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.</p> <p>INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo</p>			
380	TOS22_01.E01.006.00	<p>con malta di calce</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>		9,570000	413,424000
					42.108,693354



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1		RIPORTO		42.108,693354
		ingresso 2 * 0,1 * 12,50	2,500000		
		ripostiglio 2 * 0 * 0,1 * 9,05	0,000000		
		camera 2 * 0 * 0,1 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 2 * 0 * 0,1 * 16,10	0,000000		
		cucina 2 * 0,1 * (14,65-3,35)	2,260000		
		Totale m²	4,760000	32,882068	156,518644
381	TOS22_01.E03.016.00 1	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare			
		ingresso 2 * 12,50	25,000000		
		ripostiglio 2 * 0 * 9,05	0,000000		
		camera 2 * 0 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 2 * 0 * 16,10	0,000000		
		cucina 2 * (14,65-3,35)	22,600000		
		Totale m	47,600000	4,305822	204,957127
382	TOS22_PR.P22.055.00 3	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso 2 * 12,50	25,000000		
		ripostiglio 2 * 0 * 9,05	0,000000		
		camera 2 * 0 * 17,60	0,000000		
		soggiorno 2 * 0 * 16,10	0,000000		
		cucina 2 * (14,65-3,35)	22,600000		
		Totale m	47,600000	3,036880	144,555488
390	TOS22_01.F04.002.00 1	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco			
		interno appartamenti 2 * 50	100,000000		
		Totale m²	100,000000	6,186352	618,635200
400	TOS22_01.F04.004.00 3	con idropittura a tempera murale fine			
		ingresso soffitto (1+1) * 8,55	17,100000		
		ingresso pareti (1+1) * 12,5 * 2,8	70,000000		
		A RIPORTARE			43.233,359813



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
410	TOS22_02.A07.011.001	ripostiglio soffitto (1+1) * 3,55	7,100000		43.233,359813
		ripostiglio pareti (1+1) * 9,05 * 2,8	50,680000		
		camera soffitto (1+1) * 18,30	36,600000		
		camera pareti (1+1) * 17,60 * 2,8	98,560000		
		soggiorno soffitto (1+1) * 15,75	31,500000		
		soggiorno pareti (1+1) * 16,10 * 2,8	90,160000		
		bagno soffitto (1+1) * 5,63	11,260000		
		bagno pareti (1+1) * 5,63 * (2,8-1,6)	13,512000		
		cucina soffitto (1+1) * 13,05	26,100000		
		cucina pareti (1+1) * 14,65 * 2,8	82,040000		
		cucina rivestimento (-1-1) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	-14,560000		
		RIPORTO			
		Totale m²	520,052000	3,905787	
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
411	TOS22_02.A07.001.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			243,818840
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti 43,2 * 0,07	3,024000		
		battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03	0,142800		
		rivestimenti 49,12 * 0,04	1,964800		
		sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,5	0,000000		
		elementi radianti 2 * 0 * 0,5	0,000000		
		tubi ferro 2 * 0 * 0,5	0,000000		
		tracce 52 * 0,1 * 0,1	0,520000		
		Totale m³	5,651600	43,141560	
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		A RIPORTARE			

45.508,390994



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE							
420	TOS22_PPREC.P17.00 1	pavimenti 43,20 * 0,07	3,024000	59,702288	45.508,390994			
		battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03	0,142800					
		rivestimenti 49,12 * 0,04	1,964800					
		sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,5	0,000000					
		elementi radianti 2 * 0 * 0,5	0,000000					
		tubi ferro 2 * 0 * 0,5	0,000000					
		tracce 52 * 0,1 * 0,1	0,520000					
		Totale m³	5,651600					
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)						
		430	TOS22_PPREC.P17.00 1.003			pavimenti 570 kg/mc 43,20 * 0,07 * 0,57	1,723680	22,046440
battiscopa 570 kg/mc 47,60 * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,081396							
rivestimenti 570 kg/mc 49,12 * 0,04 * 0,57	1,119936							
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,075	0,000000							
tracce 570 kg/mc 52 * 0,1 * 0,1 * 0,57	0,296400							
Totale ton	3,221412							
COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)								
TOS22_PPREC.P17.00 4.005	tubi ferro 100 * 0			0,000000	0,012760	0,000000		
	radiatori 40 * 4 * 0			0,000000				
	Totale ton			0,000000				
	Totale Piano Primo Euro							
TOS22_02.A03.009	Piano Secondo-Terzo				10.805,897071			
	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a A RIPORTARE				45.916,825111			



EDILE Alloggio B

- 34 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			48.666,334807
5470	TOS22_02.A03.011.00 1	per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
		cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	29,120000		
		bagno (2*2) * 10,80 * 1,6	69,120000		
		Totale m²	98,240000	11,762934	1.155,590636
5480	TOS22_02.A03.035.00 1	lavabo			
		(2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,010874	0,000000
5490	TOS22_02.A03.035.00 4	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		vaso + bidet (2*2) * 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	31,132358	0,000000
5500	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto			
		(2*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	68,176680	0,000000
5510	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		(2*2) * 25 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	4,760501	0,000000
5520	TOS22_02.A03.038 1	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"			
		rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*2) * 75 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	0,695930	0,000000
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa			
		A RIPORTARE			49.821,925443



EDILE Alloggio B

- 36 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	4		RIPORTO		51.725,094206
		(2*2) * 25 * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	24,731911	0,000000
5580	TOS22_01.E01.003.001	con malta di calce			
		cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	29,120000		
		bagno (2*2) * 10,80 * 1,6	69,120000		
			Totale m²	23,295677	2.288,567308
5590	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita			
		cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	29,120000		
		bagno (2*2) * 10,80 * 1,6	69,120000		
			Totale m²	18,468406	1.814,336205
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
5600	TOS22_PR.P22.043.001	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			
		cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	29,120000		
		bagno (2*2) * 10,80 * 1,6	69,120000		
			Totale m²	9,889000	971,495360
	TOS22_01.E02.003	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
5610	TOS22_01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		ingresso (2*2) * 8,55	34,200000		
		ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55	0,000000		
		camera (2*2) * 0 * 18,30	0,000000		
		bagno (2*2) * 0 * 5,63	0,000000		
			A RIPORTARE		56.799,493079



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5620	TOS22_01.E05.012.00 1	soggiorno (2*2) * 0 * 15,75	RIPORTO	0,000000	56.799,493079
		cucina (2*2) * 13,05		52,200000	
			Totale m²	86,400000	1.091,447309
		spessore fino a cm. 5			
		ingresso (2*2) * 8,55		34,200000	
5630	TOS22_PR.P22.043 2	ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55		0,000000	
		camera (2*2) * 0 * 18,30		0,000000	
		bagno (2*2) * 0 * 5,63		0,000000	
		soggiorno (2*2) * 0 * 15,75		0,000000	
		cucina (2*2) * 13,05		52,200000	
5630	TOS22_PR.P22.043.00 2	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.	Totale m²	86,400000	13,826011
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
		Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
		ingresso (2*2) * 8,55		34,200000	
5640	TOS22_01.E01.006 1	ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55		0,000000	
		camera (2*2) * 0 * 18,30		0,000000	
		bagno (2*2) * 0 * 5,63		0,000000	
		soggiorno (2*2) * 0 * 15,75		0,000000	
		cucina (2*2) * 13,05		52,200000	
5640	TOS22_01.E01.006.00 1	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.	Totale m²	86,400000	9,570000
		INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.			
		Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo			
		con malta di calce			
		ingresso (2*2) * 0,1 * 12,50		5,000000	
		ripostiglio (2*2) * 0 * 0,1 * 9,05		0,000000	
		A RIPORTARE			59.912,355738



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		camera (2*2) * 0 * 0,1 * 17,60 soggiorno (2*2) * 0 * 0,1 * 16,10 cucina (2*2) * 0,1 * (14,65-3,35)	RIPORTO 0,000000 0,000000 4,520000		59.912,355738
		Totale m²	9,520000	32,882068	313,037287
5650	TOS22_01.E03.016.00 1	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare ingresso (2*2) * 12,50 ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 camera (2*2) * 0 * 17,60 soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 cucina (2*2) * (14,65-3,35)	50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 45,200000		
		Totale m	95,200000	4,305822	409,914254
5660	TOS22_PR.P22.055.00 3	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco ingresso (2*2) * 12,50 ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 camera (2*2) * 0 * 17,60 soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 cucina (2*2) * (14,65-3,35)	50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 45,200000		
		Totale m	95,200000	3,036880	289,110976
5670	TOS22_01.F04.002.00 1	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco interno appartamenti (2*2) * 50	200,000000		
		Totale m²	200,000000	6,186352	1.237,270400
5680	TOS22_01.F04.004.00 3	con idropittura a tempera murale fine ingresso soffitto (2*2) * 8,55 ingresso pareti (2*2) * 12,5 * 2,8 ripostiglio soffitto (2*2) * 3,55 ripostiglio pareti (2*2) * 9,05 * 2,8 camera soffitto (2*2) * 18,30	34,200000 140,000000 14,200000 101,360000 73,200000		
		A RIPORTARE			62.161,688655



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		camera pareti (2*2) * 17,60 * 2,8 soggiorno soffitto (2*2) * 15,75 soggiorno pareti (2*2) * 16,10 * 2,8 bagno soffitto (2*2) * 5,63 bagno pareti (2*2) * 5,63 * (2,8-1,6) cucina soffitto (2*2) * 13,05 cucina pareti (2*2) * 14,65 * 2,8 cucina rivestimento (2*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 RIPORTO	197,120000 63,000000 180,320000 22,520000 27,024000 52,200000 164,080000 -29,120000		62.161,688655
		Totale m²	1.040,104000	3,905787	4.062,424682
5690	TOS22_02.A07.011 1	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti (43,2*2) * 0,07 battiscopa (47,6*2) * 0,1 * 0,03 rivestimenti (49,12*2) * 0,04 sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5 tubi ferro (2*2) * 0 * 0,5 tracce (52*2) * 0,1 * 0,1	6,048000 0,285600 3,929600 0,000000 0,000000 0,000000 1,040000		
		Totale m³	11,303200	43,141560	487,637681
5700	TOS22_02.A07.001 1	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi. Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		pavimenti (43,20*2) * 0,07 battiscopa (47,60*2) * 0,1 * 0,03 rivestimenti (49,12*2) * 0,04	6,048000 0,285600 3,929600		
		A RIPORTARE			66.711,751018



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5710	TOS22_P17.001	RIPORTO			66.711,751018	
		sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5	0,000000			
		elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5	0,000000			
		tubi ferro (2*2) * 0 * 0,5	0,000000			
		tracce (52*2) * 0,1 * 0,1	1,040000			
		Totale m³	11,303200	59,702288	674,826902	
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.				
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)				
		Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche				
		mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)				
5720	TOS22_P17.004.005	pavimenti 570 kg/mc (43,20*2) * 0,07 * 0,57	3,447360			
		battiscopa 570 kg/mc (47,60*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57	0,162792			
		rivestimenti 570 kg/mc (49,12*2) * 0,04 * 0,57	2,239872			
		sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075	0,000000			
		tracce 570 kg/mc (52*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57	0,592800			
		Totale ton	6,442824	22,046440	142,041333	
		COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.				
		Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)				
		Metalli (incluse le loro leghe)				
		ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)				
6020	TOS22_02.A03.009.002	tubi ferro (100*2) * 0	0,000000			
		radiatori (40*2) * 4 * 0	0,000000			
		Totale ton	0,000000	0,012760	0,000000	
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			21.611,794142	
		Piano Quarto-oltre				
		TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.				
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali				
		pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5				
		A RIPORTARE			67.528,619253	



EDILE Alloggio B

- 42 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6060	TOS22_02.A03.035.00 1	bagno (2*5) * 10,80 * 1,6	RIPORTO		74.402,393493
			172,800000		
			Totale m²	11,762934	2.888,976590
			245,600000		
6070	TOS22_02.A03.035.00 4	lavabo			
		(2*5) * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	23,010874	0,000000
			0,000000		
6080	TOS22_02.A03.036.00 1	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		vaso + bidet (2*5) * 2 * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	31,132358	0,000000
			0,000000		
6090	TOS22_02.A03.037.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto			
		(2*5) * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	68,176680	0,000000
			0,000000		
6100	TOS22_02.A03.038.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		(2*5) * 25 * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	4,760501	0,000000
			0,000000		
6100	TOS22_02.A03.038.00 1	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"			
		rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75 * 0	0,000000		
			Totale m	0,695930	0,000000
			0,000000		
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso			
			A RIPORTARE		77.291,370083



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6110	TOS22_02.A03.053.00 2	per una sezione da 25,01 a 50 cmq per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 gas (2*5) * 6 idrico bagno e cucina (2*5) * 20	RIPORTO 0,000000 0,000000 60,000000 200,000000 Totale m 260,000000	4,513896	77.291,370083 1.173,612960
6120	TOS22_02.E06.006.00 3	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 * 0,15 per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 * 0,15 gas (2*5) * 6 * 0,15 idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0,15	 0,000000 0,000000 9,000000 30,000000 Totale m² 39,000000	32,417512	 1.264,282968
	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso			
6130	TOS22_02.A03.053.00 4	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2	 20,000000 Totale m 20,000000	71,087981	 1.421,759620
6140	TOS22_06.I01.005.00 3	Con tubo in multistrato Ø16 2*5	 10,000000 Totale Cadauno 10,000000	89,826636	 898,266360
6150	TOS22_06.I04.021.00 4	per ogni elemento H = 780/95 (2*5) * 25 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	24,731911	 0,000000
6160	TOS22_01.E01.003.00	con malta di calce			
A RIPORTARE					82.049,291991



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1		RIPORTO		82.049,291991
		cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	72,800000		
		bagno (2*5) * 10,80 * 1,6	172,800000		
		Totale m²	245,600000	23,295677	5.721,418271
6170	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita			
		cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	72,800000		
		bagno (2*5) * 10,80 * 1,6	172,800000		
		Totale m²	245,600000	18,468406	4.535,840514
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
6180	TOS22_PR.P22.043.001	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			
		cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	72,800000		
		bagno (2*5) * 10,80 * 1,6	172,800000		
		Totale m²	245,600000	9,889000	2.428,738400
	TOS22_01.E02.003	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
6190	TOS22_01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		ingresso (2*5) * 8,55	85,500000		
		ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55	0,000000		
		camera (2*5) * 0 * 18,30	0,000000		
		bagno (2*5) * 0 * 5,63	0,000000		
		soggiorno (2*5) * 0 * 15,75	0,000000		
		cucina (2*5) * 13,05	130,500000		
		Totale m²	216,000000	12,632492	2.728,618272
6200	TOS22_01.E05.012.001	spessore fino a cm. 5			
			A RIPORTARE		97.463,907448



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
6210	TOS22_PR.P22.043	ingresso (2*5) * 8,55	85,500000	13,826011	2.986,418376		
		ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55	0,000000				
		camera (2*5) * 0 * 18,30	0,000000				
		bagno (2*5) * 0 * 5,63	0,000000				
		soggiorno (2*5) * 0 * 15,75	0,000000				
		cucina (2*5) * 13,05	130,500000				
		Totale m²	216,000000				
		PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.					
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:					
6220	TOS22_01.E01.006	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30		9,570000	2.067,120000		
		ingresso (2*5) * 8,55	85,500000				
		ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55	0,000000				
		camera (2*5) * 0 * 18,30	0,000000				
		bagno (2*5) * 0 * 5,63	0,000000				
		soggiorno (2*5) * 0 * 15,75	0,000000				
		cucina (2*5) * 13,05	130,500000				
		Totale m²	216,000000				
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.					
		INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.					
6220	TOS22_01.E01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce		32,882068	782,593218		
		ingresso (2*5) * 0,1 * 12,50	12,500000				
		ripostiglio (2*5) * 0 * 0,1 * 9,05	0,000000				
		camera (2*5) * 0 * 0,1 * 17,60	0,000000				
		soggiorno (2*5) * 0 * 0,1 * 16,10	0,000000				
		cucina (2*5) * 0,1 * (14,65-3,35)	11,300000				
		Totale m²	23,800000				
		A RIPORTARE					103.300,039042



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio B**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6270	TOS22_02.A07.011	RIPORTO			108.140,778118
		cucina soffitto (2*5) * 13,05	130,500000		
		cucina pareti (2*5) * 14,65 * 2,8	410,200000		
		cucina rivestimento (5*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	-72,800000		
6280	TOS22_02.A07.011.001	Totale m²	2.600,260000	3,905787	10.156,061705
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			
6280	TOS22_02.A07.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti (43,2*5) * 0,07	15,120000		
		battiscopa (47,6*5) * 0,1 * 0,03	0,714000		
		rivestimenti (49,12*5) * 0,04	9,824000		
6280	TOS22_02.A07.001.001	sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5	0,000000		
		elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5	0,000000		
		tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5	0,000000		
		tracce (52*5) * 0,1 * 0,1	2,600000		
6280	TOS22_02.A07.001.001	Totale m³	28,258000	43,141560	1.219,094202
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
6280	TOS22_02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		pavimenti (43,20*5) * 0,07	15,120000		
		battiscopa (47,60*5) * 0,1 * 0,03	0,714000		
		rivestimenti (49,12*5) * 0,04	9,824000		
6280	TOS22_02.A07.001.001	sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5	0,000000		
		elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5	0,000000		
		tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5	0,000000		
		tracce (52*5) * 0,1 * 0,1	2,600000		
6280	TOS22_02.A07.001.001	Totale m³	28,258000	59,702288	1.687,067254
		A RIPORTARE			121.203,001279



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6290	TOS22_PPREC.P17.00 1	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)			121.203,001279
	TOS22_PPREC.P17.00 1.003	pavimenti 570 kg/mc (43,20*5) * 0,07 * 0,57 battiscopa 570 kg/mc (47,60*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57 rivestimenti 570 kg/mc (49,12*5) * 0,04 * 0,57 sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 tracce 570 kg/mc (52*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57	8,618400 0,406980 5,599680 0,000000 1,482000		
		Totale ton	16,107060	22,046440	355,103332
	TOS22_PPREC.P17.00 4	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
	TOS22_PPREC.P17.00 4.005	tubi ferro (100*5) * 0 radiatori (40*5) * 4 * 0	0,000000 0,000000		
		Totale ton	0,000000	0,012760	0,000000
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			54.029,485358
A RIPORTARE					121.558,104611



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			121.558,104611
		Piano Primo			
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3350	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
3360	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3370	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
3380	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	34,819147	139,276588
3390	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4	4,000000		
		Totale cad	4,000000	60,309293	241,237172
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3400	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5	20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	47,945203	958,904060
3410	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3	12,000000		
		Totale Cadauno	12,000000	45,879314	550,551768
3420	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4	4,000000		
		A RIPORTARE			123.448,074199



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			123.448,074199
		Totale cad	4,000000	89,491919	357,967676
3430	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4	4,000000		
		Totale cad	4,000000	53,404670	213,618680
3440	06.I05.002 06.I05.002.003	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	62,788717	251,154868
3450	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	72,751765	291,007060
3460	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4	4,000000		
		Totale cad	4,000000	22,258245	89,032980
3470	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4	4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	47,945203	191,780812
3480	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15	60,000000		
		Totale m	60,000000	2,641915	158,514900
3490	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15	60,000000		
		Totale m	60,000000	3,006551	180,393060
3500	06.I05.006 06.I05.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20	80,000000		
		A RIPORTARE			125.181,544235



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3510	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20	RIPORTO		125.181,544235
			Totale m	80,000000	412,085360
			Totale m	80,000000	476,120160
		Piano Secondo-Terzo	Totale Piano Primo Euro		4.511,645144
3690	06.I05.002 06.I05.002.001	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0			
			Totale Cadauno	0,000000	0,000000
3700	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0		34,819147	0,000000
			Totale cad	0,000000	0,000000
3710	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0		60,309293	0,000000
			Totale Cadauno	0,000000	0,000000
3720	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2		47,945203	0,000000
			Totale Cadauno	8,000000	278,553176
3730	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2		34,819147	
			Totale cad	8,000000	482,474344
3740	06.I05.002 06.I05.002.012	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5		60,309293	
			Totale Cadauno	40,000000	1.917,808120
			A RIPORTARE		128.748,585395



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3750	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3	RIPORTO		128.748,585395
			24,000000		
			Totale Cadauno	24,000000	45,879314
3760	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2			1.101,103536
			8,000000		
			Totale cad	8,000000	89,491919
3770	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2			715,935352
			8,000000		
			Totale cad	8,000000	53,404670
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3780	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2			
			8,000000		
			Totale Cadauno	8,000000	62,788717
3790	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2			
			8,000000		
			Totale Cadauno	8,000000	72,751765
3800	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2			
			8,000000		
			Totale cad	8,000000	22,258245
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
3810	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2			
			8,000000		
			Totale Cadauno	8,000000	47,945203
3820	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15			
			120,000000		
			Totale m	120,000000	2,641915
3830	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15			
			120,000000		
			A RIPORTARE		132.955,842883



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			132.955,842883
		Totale m	120,000000	3,006551	360,786120
3840	06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.			
	06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)			
		alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20	160,000000		
		Totale m	160,000000	5,151067	824,170720
3850	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)			
		alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20	160,000000		
		Totale m	160,000000	5,951502	952,240320
4040	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0	0,000000		
		Totale cad	0,000000	60,309293	0,000000
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			9.023,290288
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
4030	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	34,819147	0,000000
4050	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente			
		alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	47,945203	0,000000
4060	06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5	20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	34,819147	696,382940
4070	NPC.EL.006.001.012	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40			
		alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5	20,000000		
		Totale cad	20,000000	60,309293	1.206,185860
	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
		A RIPORTARE			136.995,608843



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4080	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5	RIPORTO		136.995,608843
			100,000000		
		Totale Cadauno	100,000000	47,945203	4.794,520300
4090	06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3			
			60,000000		
		Totale Cadauno	60,000000	45,879314	2.752,758840
4100	NPC.EL.006.001.007	Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5			
			20,000000		
		Totale cad	20,000000	89,491919	1.789,838380
4110	NPC.EL.009.047.001	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5			
			20,000000		
		Totale cad	20,000000	53,404670	1.068,093400
4120	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.003	punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5			
			20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	62,788717	1.255,774340
4130	06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5			
			20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	72,751765	1.455,035300
4140	NPC.EL.400.200.001	Punto luce aggiunto incasso IP40 alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5			
			20,000000		
		Totale cad	20,000000	22,258245	445,164900
4150	06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.			
	06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5			
			20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	47,945203	958,904060
4160	NPC.EL.002.001.001	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15			
			300,000000		
		A RIPORTARE			151.515,698363



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			151.515,698363
		Totale m	300,000000	2,641915	792,574500
4170	NPC.EL.002.001.002	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15	300,000000		
		Totale m	300,000000	3,006551	901,965300
4180	06.I05.006 06.I05.006.001	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20	400,000000		
		Totale m	400,000000	5,151067	2.060,426800
4190	06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20	400,000000		
		Totale m	400,000000	5,951502	2.380,600800
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			22.558,225720
		A RIPORTARE			157.651,265763



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			157.651,265763
2451	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5			
			14,000000		
			Totale m	14,000000	13,208284
2461	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5			
			4,000000		
			Totale Cadauno	4,000000	23,478400
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
2471	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5			
			0,500000		
			Totale h	0,500000	29,679760
2481	TOS22_RU.M11.001.0 01	5^ categoria di livello superiore alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5			
			0,500000		
			Totale h	0,500000	31,785160
2551	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5			
			14,000000		
			Totale m	14,000000	6,206719
2552	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5			
			4,000000		
			Totale Cadauno	4,000000	23,478400
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.			
			A RIPORTARE		158.141,635465



IS Alloggio F

- 58 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5320	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 7 * 0,5	RIPORTO		158.757,677997
			Totale h	1,000000	31,785160
					31,785160
			Totale m	28,000000 28,000000	173,788132
5330	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 2 * 0,5			
				8,000000	
			Totale Cadauno	8,000000	23,478400
					187,827200
5340	TOS22_RU.M11.001 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5			
				1,000000	
			Totale h	1,000000	27,727480
					27,727480
5350	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5			
				1,000000	
			Totale h	1,000000	29,679760
					29,679760
5360	TOS22_06.I01.003.00 3	Piano Quarto-oltre Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5			1.038,146644
				70,000000	
			Totale m	70,000000	924,579880
5370	TOS22_PR.P29.101.00 2	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5			
				20,000000	
			Totale Cadauno	20,000000	469,568000
			A RIPORTARE		160.602,633609



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			160.602,633609
5380	TOS22_RU.M11.001.02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5	2,500000 Totale h 2,500000	29,679760	74,199400
5390	TOS22_RU.M11.001.01	5^ categoria di livello superiore alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5	2,500000 Totale h 2,500000	31,785160	79,462900
5400	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5	70,000000 Totale m 70,000000	6,206719	434,470330
5410	TOS22_PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5	20,000000 Totale Cadauno 20,000000	23,478400	469,568000
5420	TOS22_RU.M11.001.03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5	2,500000 Totale h 2,500000	27,727480	69,318700
5430	TOS22_RU.M11.001.02	5^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5	2,500000		
		A RIPORTARE			161.729,652939



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IS Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			161.729,652939
		Totale h	2,500000	29,679760	74,199400
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			2.595,366610
		A RIPORTARE			161.803,852339



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			161.803,852339
2821	TOS22_06.I04.075.00 6	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 alloggio civico 14/1-2-3 4 * 10			
			40,000000		
		Totale m	40,000000	18,421945	736,877800
2831	TOS22_06.I04.075.00 5	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 alloggio civico 14/1-2-3 4 * 5			
			20,000000		
		Totale m	20,000000	13,795463	275,909260
	TOS22_06.I04.035	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775			
2841	TOS22_06.I04.035.00 1	DN 15 (1/2") alloggio civico 14/1-2-3 4			
			4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	8,756652	35,026608
2851	TOS22_06.I04.035.00 2	DN 20 (3/4") alloggio civico 14/1-2-3 4			
			4,000000		
		Totale Cadauno	4,000000	12,547125	50,188500
2861	TOS22_PR.P15.055.00 2	d. 50 mm spess. 4,2 mm alloggio civico 14/1-2-3 4 * 15			
			60,000000		
		Totale m	60,000000	1,108060	66,483600
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
2871	TOS22_RU.M11.001.0 02	5^ categoria			
		A RIPORTARE			162.968,338107

**IT Alloggio F**

- 63 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3181	TOS22_PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			164.380,649645
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1	1,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	72,342450	72,342450
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
3191	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2	2,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2	6,000000		
		Totale h	8,000000	27,727480	221,819840
3201	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2	2,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2	6,000000		
		Totale h	8,000000	29,679760	237,438080
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile			
3211	TOS22_RU.M10.001.003	Qualificato			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1	1,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 3	3,000000		
		Totale h	4,000000	34,222320	136,889280
3221	TOS22_RU.M10.001.004	Comune			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1	1,000000		
		A RIPORTARE			165.049,139295



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
3231	TOS22_06.I01.003.00 1	alloggi civico 14/1+14/2 3	RIPORTO		165.049,139295	
			3,000000			
		Totale h	4,000000	30,815400	123,261600	
3241	TOS22_06.I04.012.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25				
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14	56,000000			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14	0,000000			
3241	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35	Totale m	56,000000	6,206719	347,576264
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1	0,400000			
3251	TOS22_RU.M11.001.0 03	alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1	0,000000			
			Totale m²	0,400000	12,142416	4,856966
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria				
3261	TOS22_RU.M11.001.0 04	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5	2,000000			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5	0,000000			
		Totale h	2,000000	27,727480	55,454960	
3271	TOS22_RU.M10.001.0 03	3^ categoria				
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5	2,000000			
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5	0,000000			
3271	TOS22_RU.M10.001.0 03		Totale h	2,000000	26,591840	53,183680
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato				
			A RIPORTARE			165.633,472765



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			165.633,472765
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25	1,000000		
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25	0,000000		
		Totale h	1,000000	34,222320	34,222320
3281	TOS22_RU.M10.001.004	Comune			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25	1,000000		
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25	0,000000		
		Totale h	1,000000	30,815400	30,815400
		Totale Piano Primo Euro			3.894,658146
4660	TOS22_06.I04.075.006	Piano Secondo-Terzo Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22			
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 10	80,000000		
		Totale m	80,000000	18,421945	1.473,755600
4670	TOS22_06.I04.075.005	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18			
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 5	40,000000		
		Totale m	40,000000	13,795463	551,818520
	TOS22_06.I04.035	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775			
4680	TOS22_06.I04.035.001	DN 15 (1/2")			
		alloggio civico 14/1-2-3 4*2	8,000000		
		Totale Cadauno	8,000000	8,756652	70,053216
4690	TOS22_06.I04.035.002	DN 20 (3/4")			
		alloggio civico 14/1-2-3 4*2	8,000000		
		Totale Cadauno	8,000000	12,547125	100,377000
4700	TOS22_PR.P15.055.00	d. 50 mm spess. 4,2 mm			
		A RIPORTARE			167.894,514821



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	2	alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 15	120,000000		167.894,514821
		Totale m	120,000000	1,108060	132,967200
4710	TOS22_RU.M11.001.02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 4	32,000000		
		Totale h	32,000000	29,679760	949,752320
4720	TOS22_RU.M11.001.04	3^ categoria			
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 4	32,000000		
		Totale h	32,000000	26,591840	850,938880
4730	TOS22_06.I01.003.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 7	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 7	56,000000		
		Totale m	56,000000	13,208284	739,663904
4740	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 0,1	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0,1	0,800000		
		Totale m²	0,800000	12,142416	9,713933
4750	TOS22_PR.P30.040.005	Collettore 10+10 attacchi			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	122,392480	0,000000
4760	TOS22_PR.P30.041.00	valvola a sfera diametro 1/2'			
		A RIPORTARE			170.577,551058



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1		RIPORTO		170.577,551058
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2	16,000000		
			Totale Cadauno	16,000000	1,595000
4770	TOS22_PR.P30.041.002	valvolina sfogo aria			25,520000
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	0,000000	2,124540
4780	TOS22_PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			0,000000
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0	0,000000		
			Totale Cadauno	0,000000	72,342450
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			0,000000
4790	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2	16,000000		
			Totale h	16,000000	27,727480
4800	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria			443,639680
		alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2	0,000000		
		alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2	16,000000		
			Totale h	16,000000	29,679760
	TOS22_RU.M10.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.			
			A RIPORTARE		171.521,586898



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4810	TOS22_RU.M10.001.0 03	Operaio edile Qualificato alloggio civico 14/3 SFITTO 0 alloggi civico 14/1+14/2 4*2	RIPORTO 0,000000 8,000000 Totale h 8,000000	34,222320	171.521,586898 273,778560
4820	TOS22_RU.M10.001.0 04	Comune alloggio civico 14/3 SFITTO 0 alloggi civico 14/1+14/2 4*2	 0,000000 8,000000 Totale h 8,000000	30,815400	246,523200
4830	TOS22_06.I01.003.00 1	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14	 112,000000 0,000000 Totale m 112,000000	6,206719	695,152528
4840	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1	 0,800000 0,000000 Totale m² 0,800000	12,142416	9,713933
4850	TOS22_RU.M11.001.0 03	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5	 4,000000 0,000000 Totale h 4,000000	27,727480	110,909920
4860	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria			
A RIPORTARE					172.857,665039



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4870	TOS22_RU.M10.001.03	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5	4,000000	26,591840	106,367360
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5	0,000000		
		Totale h	4,000000		
		RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato			
4880	TOS22_RU.M10.001.04	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25	2,000000	34,222320	68,444640
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25	0,000000		
		Totale h	2,000000		
		Comune			
4890	TOS22_06.I04.075.006	alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25	2,000000	30,815400	61,630800
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25	0,000000		
		Totale h	2,000000		
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			
4900	TOS22_06.I04.075.005	Piano Quarto-oltre		18,421945	3.684,389000
		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22	200,000000		
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 10	200,000000		
		Totale m			
4900	TOS22_06.I04.075.005	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18	100,000000	13,795463	1.379,546300
		alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 5	100,000000		
		Totale m			
		IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775			
A RIPORTARE					178.158,043139



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**IT Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4910	TOS22_06.I04.035.00 1	DN 15 (1/2") alloggio civico 14/1-2-3 4*5	RIPORTO 20,000000 Totale Cadauno 20,000000	8,756652	178.158,043139 175,133040
4920	TOS22_06.I04.035.00 2	DN 20 (3/4") alloggio civico 14/1-2-3 4*5	20,000000 Totale Cadauno 20,000000		250,942500
4930	TOS22_PR.P15.055.00 2	d. 50 mm spess. 4,2 mm alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 15	300,000000 Totale m 300,000000	1,108060	332,418000
4940	TOS22_RU.M11.001 02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4	80,000000 Totale h 80,000000		2.374,380800
4950	TOS22_RU.M11.001.0 04	3^ categoria alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4	80,000000 Totale h 80,000000	26,591840	2.127,347200
4960	TOS22_06.I01.003.00 3	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 7 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 7	7,000000 133,000000 Totale m 140,000000		1.849,159760
4970	TOS22_06.I04.012.00 1	spessore mm 0,35			
A RIPORTARE					185.267,424439



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 0,1 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0,1	RIPORTO 0,100000 1,900000		185.267,424439
		Totale m²	2,000000	12,142416	24,284832
4980	TOS22_PR.P30.040.005	Collettore 10+10 attacchi			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0	1,000000 0,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	122,392480	122,392480
4990	TOS22_PR.P30.041.001	valvola a sfera diametro 1/2'			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2	2,000000 38,000000		
		Totale Cadauno	40,000000	1,595000	63,800000
5000	TOS22_PR.P30.041.002	valvolina sfogo aria			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0	1,000000 0,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	2,124540	2,124540
5010	TOS22_PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0	1,000000 0,000000		
		Totale Cadauno	1,000000	72,342450	72,342450
	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Installatore/Operaio metalmeccanico			
5020	TOS22_RU.M11.001.003	4^ categoria			
		alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2	2,000000 38,000000		
		A RIPORTARE			185.552,368741



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5030	TOS22_RU.M11.001.002	5^ categoria alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2	RIPORTO		185.552,368741
			Totale h	40,000000	1.109,099200
5040	TOS22_RU.M10.001.003	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Qualificato alloggio civico 14/3 SFITTO 1 alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1			
				2,000000	
				38,000000	
			Totale h	40,000000	29,679760
5050	TOS22_RU.M10.001.004	Comune alloggio civico 14/3 SFITTO 1 alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1			
				1,000000	
				19,000000	
			Totale h	20,000000	34,222320
5060	TOS22_06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14			
				1,000000	
				19,000000	
			Totale h	20,000000	30,815400
5070	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1			
				1,000000	
				19,000000	
			Totale h	20,000000	6,206719
5070	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1			
				280,000000	
				0,000000	
			Totale m	280,000000	1.737,881320
5070	TOS22_06.I04.012.001	spessore mm 0,35 alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1			
				2,000000	
				0,000000	
			Totale m²	2,000000	12,142416
5070	TOS22_RU.M11.001	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il			
			A RIPORTARE		190.911,578893



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			190.911,578893
5080	TOS22_RU.M11.001.03	<p>lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Installatore/Operaio metalmeccanico</p> <p>4^ categoria</p>			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5	10,000000		
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5	0,000000		
		Totale h	10,000000	27,727480	277,274800
5090	TOS22_RU.M11.001.04	<p>3^ categoria</p> <p>alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5</p> <p>alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5</p>			
		Totale h	10,000000	26,591840	265,918400
5100	TOS22_RU.M10.001.03	<p>RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.</p> <p>Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.</p> <p>Operaio edile</p> <p>Qualificato</p>			
		alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25	5,000000		
		alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25	0,000000		
		Totale h	5,000000	34,222320	171,111600
5110	TOS22_RU.M10.001.04	<p>Comune</p> <p>alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25</p> <p>alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25</p>			
		Totale h	5,000000	30,815400	154,077000
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			18.685,852854
		A RIPORTARE			191.779,960693



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Piano Primo			
	TOS22_02.A03.009	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.			
		Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali			
440	TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		ingresso 4 * 8,45	33,800000		
		disimpegno 4 * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio 4 * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 4 * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 4 * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 4 * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno 4 * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina 4 * 13,20	52,800000		
		Totale m²	86,600000	16,098810	1.394,156946
450	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso 4 * 12,40	49,600000		
		disimpegno 4 * 0 * 13,60	0,000000		
		ripostiglio 4 * 0 * 6,05	0,000000		
		camera 1 4 * 0 * 15,00	0,000000		
		camera 2 4 * 0 * 14,95	0,000000		
		camera 3 4 * 0 * 16,80	0,000000		
		bagno 0 * 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 16,00	0,000000		
		cucina 4 * (14,70-3,32)	45,520000		
		Totale m	95,120000	4,285701	407,655879
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a			
		A RIPORTARE			193.581,773518



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
460	TOS22_02.A03.010.00 1	impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6	RIPORTO 29,120000 0,000000 Totale m² 29,120000	9,676036	193.581,773518 281,766168
470	TOS22_02.A03.011.00 1	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 4 * 0 * 6,05 * 1,6	 29,120000 0,000000 Totale m² 29,120000		342,536638
480	TOS22_02.A03.035.00 1	lavabo 4 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	23,010874	0,000000
490	TOS22_02.A03.035.00 4	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet vaso + bidet 4 * 2 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000		0,000000
500	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto 0 * 0	 0,000000 Totale Cadauno 0,000000	68,176680	0,000000
510	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento 4 * 35 * 0 * 0	 0,000000 A RIPORTARE		194.206,076324



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
520	TOS22_02.A03.038	RIPORTO			194.206,076324
		Totale Cadauno	0,000000	4,760501	0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"			
		4 * 19 * 0	0,000000		
530	TOS22_02.A03.038.001	Totale m	0,000000	0,695930	0,000000
		TOS22_02.A03.053			
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
		per impianto elettrico 4 * 85 * 0	0,000000		
531	TOS22_02.A03.053.002	per riscaldamento 4 * 9 * 0	0,000000		
		gas 4 * 6	24,000000		
		idrico cucina 4 * 10	40,000000		
		Totale m	64,000000	4,513896	288,889344
531	TOS22_02.E06.006.003	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			
		per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15 * 0	0,000000		
		per riscaldamento 4 * 9 * 0,15 * 0	0,000000		
		gas 4 * 6 * 0,15	3,600000		
531	TOS22_02.A03.053	idrico cucina 4 * 10 * 0,15	6,000000		
		Totale m²	9,600000	32,417512	311,208115
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al			
		A RIPORTARE			194.806,173783



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
540	TOS22_02.A03.053.004	grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita per fori areazione e ventilazione 4 * 2	RIPORTO		194.806,173783
			8,000000		
			Totale m	71,087981	568,703848
650	TOS22_06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 4 * 1			
			4,000000		
			Totale Cadauno	89,826636	359,306544
730	TOS22_06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 4 * 63 * 0			
			0,000000		
			Totale Cadauno	24,731911	0,000000
800	TOS22_01.E01.003.001	con malta di calce cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
			29,120000		
			0,000000		
			Totale m²	23,295677	678,370114
801	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
			29,120000		
			0,000000		
			Totale m²	18,468406	537,799983
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
802	TOS22_PR.P22.043.001	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
			29,120000		
			0,000000		
			Totale m²	9,889000	287,967680
			A RIPORTARE		197.238,321952



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
810	TOS22_01.E02.003	RIPORTO			197.238,321952
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.			
		PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.			
		Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
	TOS22_01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		ingresso 4 * 8,45	33,800000		
		disimpegno 4 * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio 4 * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 4 * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 4 * 0 * 13,65	0,000000		
811		camera 3 4 * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno 4 * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina 4 * 13,20	52,800000		
		Totale m²	86,600000	12,632492	1.093,973807
	TOS22_01.E05.012.001	spessore fino a cm. 5			
		ingresso 4 * 8,45	33,800000		
		disimpegno 4 * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio 4 * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 4 * 0 * 13,80	0,000000		
812		camera 2 4 * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 4 * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno 4 * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina 4 * 13,20	52,800000		
		Totale m²	86,600000	13,826011	1.197,332553
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.			
		PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
		Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:			
	TOS22_PR.P22.043.00	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
A RIPORTARE					199.529,628312



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	2	<p>ingresso 4 * 8,45</p> <p>disimpegno 4 * 0 * 7,30</p> <p>ripostiglio 4 * 0 * 2,15</p> <p>camera 1 4 * 0 * 13,80</p> <p>camera 2 4 * 0 * 13,65</p> <p>camera 3 4 * 0 * 16,40</p> <p>bagno 4 * 0 * 0 * 5,50</p> <p>soggiorno 4 * 0 * 15,40</p> <p>cucina 4 * 13,20</p>	<p>33,800000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>52,800000</p>		199.529,628312
		RIPORTO			
		Totale m²	86,600000	9,570000	828,762000
820	TOS22_01.E01.006	<p>NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.</p> <p>INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce</p>			
	TOS22_01.E01.006.001	<p>ingresso 4 * 0,1 * 12,40</p> <p>disimpegno 4 * 0 * 0,1 * 13,60</p> <p>ripostiglio 4 * 0 * 0,1 * 6,05</p> <p>camera 1 4 * 0 * 0,1 * 15,00</p> <p>camera 2 4 * 0 * 0,1 * 14,95</p> <p>camera 3 4 * 0 * 0,1 * 16,80</p> <p>bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15</p> <p>soggiorno 4 * 0 * 0,1 * 16,00</p> <p>cucina 4 * 0,1 * (14,70-3,32)</p>	<p>4,960000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>4,552000</p>		
		Totale m²	9,512000	32,882068	312,774231
821	TOS22_01.E03.016.001	<p>In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare</p> <p>ingresso 4 * 12,40</p> <p>disimpegno 4 * 0 * 13,60</p> <p>ripostiglio 4 * 0 * 6,05</p>	<p>49,600000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>		
		A RIPORTARE			200.671,164543



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		camera 1 4 * 0 * 15,00	0,000000		200.671,164543
		camera 2 4 * 0 * 14,95	0,000000		
		camera 3 4 * 0 * 16,80	0,000000		
		bagno 0 * 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 16,00	0,000000		
		cucina 4 * (14,70-3,32)	45,520000		
		Totale m	95,120000	4,305822	409,569789
822	TOS22_PR.P22.055.003	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso 4 * 12,40	49,600000		
		disimpegno 4 * 0 * 13,60	0,000000		
		ripostiglio 4 * 0 * 6,05	0,000000		
		camera 1 4 * 0 * 15,00	0,000000		
		camera 2 4 * 0 * 14,95	0,000000		
		camera 3 4 * 0 * 16,80	0,000000		
		bagno 0 * 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno 4 * 0 * 16,00	0,000000		
		cucina 4 * (14,70-3,32)	45,520000		
		Totale m	95,120000	3,036880	288,868026
830	TOS22_01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco			
		interno appartamento 4 * 100	400,000000		
		Totale m²	400,000000	6,186352	2.474,540800
840	TOS22_01.F04.004.003	con idropittura a tempera murale fine			
		ingresso soffitto 4 * 8,45	33,800000		
		ingresso pareti 4 * 12,40 * 2,8	138,880000		
		disimpegno soffitto 4 * 7,3	29,200000		
		disimpegno pareti 4 * 13,60 * 2,8	152,320000		
		ripostiglio soffitto 4 * 2,15	8,600000		
		ripostiglio pareti 4 * 6,05 * 2,8	67,760000		
		camera 1 soffitto 4 * 13,80	55,200000		
		A RIPORTARE			203.844,143158



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
850	TOS22_02.A07.011	camera 1 pareti 4 * 15,00 * 2,8	168,000000	3,905787	203.844,143158		
		camera 2 soffitto 4 * 13,65	54,600000				
		camera 2 pareti 4 * 14,95 * 2,8	167,440000				
		camera 3 soffitto 4 * 16,40	65,600000				
		camera 3 pareti 4 * 16,80 * 2,8	188,160000				
		bagno soffitto 4 * 5,5	22,000000				
		bagno pareti 4 * 10,15 * (2,8-1,6)	48,720000				
		soggiorno soffitto 4 * 15,40	61,600000				
		soggiorno pareti 4 * 15,40 * 2,8	172,480000				
		cucina soffitto 4 * 13,20	52,800000				
		cucina pareti 4 * 14,70 * 2,8	164,640000				
		cucina rivestimento -4 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6	-22,080000				
		Totale m²	1.629,720000				
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.					
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.					
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.							
851	TOS22_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere		43,141560	351,696900		
		pavimenti 86,6 * 0,07	6,062000				
		battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03	0,285360				
		rivestimenti 29,12 * 0,04	1,164800				
		sanitari 4 * (1+1+1) * 0,5 * 0	0,000000				
		elementi radianti 4 * 0,5 * 0	0,000000				
		tubi ferro 4 * 0,5 * 0	0,000000				
		tracce 64 * 0,1 * 0,1	0,640000				
		Totale m³	8,152160				
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.					
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.					
		Carico, traporto e scarico					
		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50					
		A RIPORTARE					210.561,179248



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	1	<p>RIPORTO</p> <p>pavimenti 86,6 * 0,07</p> <p>battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03</p> <p>rivestimenti 29,12 * 0,04</p> <p>sanitari 4 * (1+1+1) * 0,5 * 0</p> <p>elementi radianti 4 * 0,5 * 0</p> <p>tubi ferro 4 * 0,5 * 0</p> <p>tracce 64 * 0,1 * 0,1</p> <p>Totale m³</p>	<p>6,062000</p> <p>0,285360</p> <p>1,164800</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,640000</p> <p>8,152160</p>	59,702288	210.561,179248
860	TOS22_PPREC.P17.00 1	<p>COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.</p> <p>Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)</p> <p>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</p> <p>mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)</p>			
	TOS22_PPREC.P17.00 1.003	<p>pavimenti 570 kg/mc 86,6 * 0,07 * 0,07 * 0,57</p> <p>battiscopa 570 kg/mc 95,12 * 0,10 * 0,03 * 0,57</p> <p>rivestimenti 570 kg/mc 29,12 * 0,04 * 0,57</p> <p>sanitari 4 * 0,075 * 0 * 3</p> <p>tracce 570 kg/mc 64 * 0,1 * 0,1 * 0,57</p> <p>Totale ton</p>	<p>0,241874</p> <p>0,162655</p> <p>0,663936</p> <p>0,000000</p> <p>0,364800</p> <p>1,433265</p>	22,046440	31,598391
870	TOS22_PPREC.P17.00 4	<p>COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.</p> <p>Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)</p> <p>Metalli (incluse le loro leghe)</p> <p>ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)</p>			
	TOS22_PPREC.P17.00 4.005	<p>TUBI FERRO 0,1 * 2 * 0</p> <p>RADIATORI 0,28 * 2 * 0</p> <p>Totale ton</p>	<p>0,000000</p> <p>0,000000</p> <p>0,000000</p>	0,012760	0,000000
		Totale Piano Primo Euro			19.299,519550
	TOS22_02.A03.009	<p>Piano Secondo-Terzo</p> <p>RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.</p>			
		A RIPORTARE			211.079,480243



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5730	TOS22_02.A03.009.00 2	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 ingresso (4*2) * 8,45 disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 cucina (4*2) * 13,20	<div>RIPORTO</div> <div>67,600000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>105,600000</div> <div>Totale m²</div> <div>173,200000</div>		211.079,480243
5740	TOS22_02.A03.009.00 4	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore ingresso (4*2) * 12,40 disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 camera 1 (4*2) * 0 * 15,00 camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 bagno (4*2) * 0 * 10,15 soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 cucina (4*2) * (14,70-3,32)	<div>99,200000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>0,000000</div> <div>91,040000</div> <div>Totale m</div> <div>190,240000</div>	16,098810	2.788,313892
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :		4,285701	815,311758
5750	TOS22_02.A03.010.00 1	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50	<div>A RIPORTARE</div>		214.683,105893



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			214.683,105893
		cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	58,240000		
		bagno 0 * 6,05 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	58,240000	9,676036	563,532337
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			
5760	TOS22_02.A03.011.001	cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	58,240000		
		bagno (4*2) * 0 * 6,05 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	58,240000	11,762934	685,073276
5770	TOS22_02.A03.035.001	lavabo			
		(4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,010874	0,000000
5780	TOS22_02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet			
		vaso + bidet (4*2) * 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	31,132358	0,000000
5790	TOS22_02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto			
		(4*2) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	68,176680	0,000000
5800	TOS22_02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento			
		(4*2) * 35 * 0 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	4,760501	0,000000
	TOS22_02.A03.038	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a			
		A RIPORTARE			215.931,711506



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5810	TOS22_02.A03.038.00 1	impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" (4*2) * 19 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale m 0,000000	0,695930	215.931,711506 0,000000
5820	TOS22_02.A03.053 2	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0 per riscaldamento (4*2) * 9 * 0 gas (4*2) * 6 idrico cucina (4*2) * 10	 0,000000 0,000000 48,000000 80,000000 Totale m 128,000000	4,513896	577,778688
5830	TOS22_02.E06.006.00 3	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15 * 0 per riscaldamento (4*2) * 9 * 0,15 * 0 gas (4*2) * 6 * 0,15 idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15	 0,000000 0,000000 7,200000 12,000000 Totale m² 19,200000	32,417512	622,416230
5840	TOS22_02.A03.053.00 4	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita per fori areazione e ventilazione (4*2) * 2	 16,000000 A RIPORTARE		217.131,906424



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5850	TOS22_06.I01.005.00 3	Con tubo in multistrato Ø16 (4*2) * 1	RIPORTO Totale m	16,000000	217.131,906424 1.137,407696
			Totale Cadauno	8,000000 8,000000	89,826636 718,613088
5860	TOS22_06.I04.021.00 4	per ogni elemento H = 780/95 (4*2) * 63 * 0			
				0,000000	
			Totale Cadauno	0,000000	24,731911 0,000000
5870	TOS22_01.E01.003.00 1	con malta di calce cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
				58,240000 0,000000	
			Totale m²	58,240000	23,295677 1.356,740228
5880	TOS22_01.E03.014.01 0	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
				58,240000 0,000000	
			Totale m²	58,240000	18,468406 1.075,599965
5890	TOS22_PR.P22.043 TOS22_PR.P22.043.00 1	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno 0 * 6,05 * 1,6			
				58,240000 0,000000	
			Totale m²	58,240000	9,889000 575,935360
	TOS22_01.E02.003	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
A RIPORTARE					221.996,202761



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5900	TOS22_01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali	RIPORTO		221.996,202761
		ingresso (4*2) * 8,45	67,600000		
		disimpegno (4*2) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*2) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*2) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*2) * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*2) * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina (4*2) * 13,20	105,600000		
		Totale m²	173,200000	12,632492	2.187,947614
5910	TOS22_01.E05.012.001	spessore fino a cm. 5			
		ingresso (4*2) * 8,45	67,600000		
		disimpegno (4*2) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*2) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*2) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*2) * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*2) * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina (4*2) * 13,20	105,600000		
		Totale m²	173,200000	13,826011	2.394,665105
	TOS22_PR.P22.043	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
5920	TOS22_PR.P22.043.002	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
		ingresso (4*2) * 8,45	67,600000		
		disimpegno (4*2) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15	0,000000		
		A RIPORTARE			226.578,815480



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5930	TOS22_01.E01.006	camera 1 (4*2) * 0 * 13,80	0,000000	9,570000	226.578,815480	
		camera 2 (4*2) * 0 * 13,65	0,000000			
		camera 3 (4*2) * 0 * 16,40	0,000000			
		bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50	0,000000			
		soggiorno (4*2) * 0 * 15,40	0,000000			
		cucina (4*2) * 13,20	105,600000			
		RIPORTO				
		Totale m²				173,200000
		NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.				
		INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.				
5940	TOS22_01.E01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce		32,882068	625,548462	
		ingresso (4*2) * 0,1 * 12,40	9,920000			
		disimpegno (4*2) * 0 * 0,1 * 13,60	0,000000			
		ripostiglio (4*2) * 0 * 0,1 * 6,05	0,000000			
		camera 1 (4*2) * 0 * 0,1 * 15,00	0,000000			
		camera 2 (4*2) * 0 * 0,1 * 14,95	0,000000			
		camera 3 (4*2) * 0 * 0,1 * 16,80	0,000000			
		bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15	0,000000			
		soggiorno (4*2) * 0 * 0,1 * 16,00	0,000000			
		cucina (4*2) * 0,1 * (14,70-3,32)	9,104000			
Totale m²		19,024000				
5940	TOS22_01.E03.016.001	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare		32,882068	625,548462	
		ingresso (4*2) * 12,40	99,200000			
		disimpegno (4*2) * 0 * 13,60	0,000000			
		ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05	0,000000			
		camera 1 (4*2) * 0 * 15,00	0,000000			
		camera 2 (4*2) * 0 * 14,95	0,000000			
		camera 3 (4*2) * 0 * 16,80	0,000000			
		bagno (4*2) * 0 * 10,15	0,000000			
		A RIPORTARE				



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO	0,000000		228.861,887942
		soggiorno (4*2) * 0 * 16,00	91,040000		
		cucina (4*2) * (14,70-3,32)			
		Totale m	190,240000	4,305822	819,139577
5950	TOS22_PR.P22.055.003	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco			
		ingresso (4*2) * 12,40	99,200000		
		disimpegno (4*2) * 0 * 13,60	0,000000		
		ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05	0,000000		
		camera 1 (4*2) * 0 * 15,00	0,000000		
		camera 2 (4*2) * 0 * 14,95	0,000000		
		camera 3 (4*2) * 0 * 16,80	0,000000		
		bagno 0 * 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno (4*2) * 0 * 16,00	0,000000		
		cucina (4*2) * (14,70-3,32)	91,040000		
		Totale m	190,240000	3,036880	577,736051
5960	TOS22_01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco			
		interno appartamento (4*2) * 100	800,000000		
		Totale m²	800,000000	6,186352	4.949,081600
5970	TOS22_01.F04.004.003	con idropittura a tempera murale fine			
		ingresso soffitto (4*2) * 8,45	67,600000		
		ingresso pareti (4*2) * 12,40 * 2,8	277,760000		
		disimpegno soffitto (4*2) * 7,3	58,400000		
		disimpegno pareti (4*2) * 13,60 * 2,8	304,640000		
		ripostiglio soffitto (4*2) * 2,15	17,200000		
		ripostiglio pareti (4*2) * 6,05 * 2,8	135,520000		
		camera 1 soffitto (4*2) * 13,80	110,400000		
		camera 1 pareti (4*2) * 15,00 * 2,8	336,000000		
		camera 2 soffitto (4*2) * 13,65	109,200000		
		camera 2 pareti (4*2) * 14,95 * 2,8	334,880000		
		camera 3 soffitto (4*2) * 16,40	131,200000		
		A RIPORTARE			235.207,845170



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5980	TOS22_02.A07.011	camera 3 pareti (4*2) * 16,80 * 2,8	376,320000	3,905787	235.207,845170
		bagno soffitto (4*2) * 5,5	44,000000		
		bagno pareti (4*2) * 10,15 * (2,8-1,6)	97,440000		
		soggiorno soffitto (4*2) * 15,40	123,200000		
		soggiorno pareti (4*2) * 15,40 * 2,8	344,960000		
		cucina soffitto (4*2) * 13,20	105,600000		
		cucina pareti (4*2) * 14,70 * 2,8	329,280000		
		cucina rivestimento -8 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6	-44,160000		
		Totale m²	3.259,440000		
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
5990	TOS22_02.A07.011.001	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.		43,141560	703,393800
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti (86,6*2) * 0,07	12,124000		
		battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03	0,570720		
		rivestimenti (29,12*2) * 0,04	2,329600		
		sanitari (4*2) * (1+1+1) * 0,5 * 0	0,000000		
		elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0	0,000000		
		tubi ferro (4*2) * 0,5 * 0	0,000000		
		tracce (64*2) * 0,1 * 0,1	1,280000		
5990	TOS22_02.A07.001.001	Totale m³	16,304320	43,141560	703,393800
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		pavimenti (86,6*2) * 0,07	12,124000		
		battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03	0,570720		
		rivestimenti (29,12*2) * 0,04	2,329600		
		A RIPORTARE			248.641,917349



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
6000		RIPORTO			248.641,917349	
		sanitari (4*2) * (1+1+1) * 0,5 * 0	0,000000			
		elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0	0,000000			
		tubi ferro (4*2) * 0,5 * 0	0,000000			
		tracce (64*2) * 0,1 * 0,1	1,280000			
		Totale m³	16,304320	59,702288	973,405208	
	TOS22_P17.001	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)				
	TOS22_P17.001.003	pavimenti 570 kg/mc (86,6*2) * 0,07 * 0,07 * 0,57 battiscopa 570 kg/mc (95,12*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57 rivestimenti 570 kg/mc (29,12*2) * 0,04 * 0,57 sanitari (4*2) * 0,075 * 0 * 3 tracce 570 kg/mc (64*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57	0,483748 0,325310 1,327872 0,000000 0,729600			
		Totale ton	2,866530	22,046440	63,196782	
	6010	TOS22_P17.004	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)			
TOS22_P17.004.005		TUBI FERRO 0,1 * (4*2) * 0 RADIATORI 0,28 * (4*2) * 0	0,000000 0,000000			
		Totale ton	0,000000	0,012760	0,000000	
		Totale Piano Secondo - Terzo Euro			38.599,039096	
TOS22_02.A03.009		Piano Quarto-oltre RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali				
6310		TOS22_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5			
		A RIPORTARE			249.678,519339	



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			249.678,519339
		ingresso (4*5) * 8,45	169,000000		
		disimpegno (4*5) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*5) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*5) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*5) * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*5) * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina (4*5) * 13,20	264,000000		
		Totale m²	433,000000	16,098810	6.970,784730
6320	TOS22_02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore			
		ingresso (4*5) * 12,40	248,000000		
		disimpegno (4*5) * 0 * 13,60	0,000000		
		ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05	0,000000		
		camera 1 (4*5) * 0 * 15,00	0,000000		
		camera 2 (4*5) * 0 * 14,95	0,000000		
		camera 3 (4*5) * 0 * 16,80	0,000000		
		bagno (4*5) * 0 * 10,15	0,000000		
		soggiorno (4*5) * 0 * 16,00	0,000000		
		cucina (4*5) * (14,70-3,32)	227,600000		
		Totale m	475,600000	4,285701	2.038,279396
	TOS22_02.A03.010	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50			
6330	TOS22_02.A03.010.001	cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6	145,600000		
		bagno 0 * 6,05 * 1,6	0,000000		
		Totale m²	145,600000	9,676036	1.408,830842
	TOS22_02.A03.011	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa			
		A RIPORTARE			260.096,414307



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce			260.096,414307
6340	TOS22_02.A03.011.00 1	cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 bagno (4*5) * 0 * 6,05 * 1,6	145,600000 0,000000		
		Totale m²	145,600000	11,762934	1.712,683190
6350	TOS22_02.A03.035.00 1	lavabo (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	23,010874	0,000000
6360	TOS22_02.A03.035.00 4	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet vaso + bidet (4*5) * 2 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	31,132358	0,000000
6370	TOS22_02.A03.036.00 1	compresa demolizione dei muri di supporto (4*5) * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	68,176680	0,000000
6380	TOS22_02.A03.037.00 1	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento (4*5) * 35 * 0 * 0	0,000000		
		Totale Cadauno	0,000000	4,760501	0,000000
	TOS22_02.A03.038	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50			
6390	TOS22_02.A03.038.00 1	in ferro o rame d. fino a 1"			
		A RIPORTARE			261.809,097497



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6400	TOS22_02.A03.053	RIPORTO			261.809,097497
		(4*5) * 19 * 0	0,000000		
		Totale m	0,000000	0,695930	0,000000
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq			
		per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0	0,000000		
6410	TOS22_02.A03.053.002	per riscaldamento (4*5) * 9 * 0	0,000000		
		gas (4*5) * 6	120,000000		
		idrico cucina (4*5) * 10	200,000000		
		Totale m	320,000000	4,513896	1.444,446720
		per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne			
6420	TOS22_02.E06.006.003	per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0,15 * 0	0,000000		
		per riscaldamento (4*5) * 9 * 0,15 * 0	0,000000		
		gas (4*5) * 6 * 0,15	18,000000		
		idrico cucina (4*5) * 10 * 0,15	30,000000		
		Totale m²	48,000000	32,417512	1.556,040576
6420	TOS22_02.A03.053	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita			
		per fori areazione e ventilazione (4*5) * 2	40,000000		
		Totale m	40,000000	71,087981	2.843,519240
6430	TOS22_06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16			
A RIPORTARE					267.653,104033



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6440	TOS22_06.I04.021.004	(4*5) * 1	RIPORTO		267.653,104033
			20,000000		
		Totale Cadauno	20,000000	89,826636	1.796,532720
6450	TOS22_01.E01.003.001	(4*5) * 63 * 0		0,000000	
		Totale Cadauno	0,000000	24,731911	0,000000
6460	TOS22_01.E03.014.010	con malta di calce			
		cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6		145,600000	
		bagno 0 * 6,05 * 1,6		0,000000	
6460	TOS22_01.E03.014.010	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita	Totale m²	145,600000	23,295677
6470	TOS22_PR.P22.043.001	cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6		58,240000	
		bagno 0 * 6,05 * 1,6		0,000000	
		Totale m²	58,240000	18,468406	1.075,599965
6470	TOS22_PR.P22.043.001	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			
6480	TOS22_01.E02.003.001	cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6		145,600000	
		bagno 0 * 6,05 * 1,6		0,000000	
		Totale m²	145,600000	9,889000	1.439,838400
6480	TOS22_01.E02.003.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
6480	TOS22_01.E02.003.001	ingresso (4*5) * 8,45		169,000000	
		A RIPORTARE			275.356,925689



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDILE Alloggio F

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6490	TOS22_01.E05.012.00 1	disimpegno (4*5) * 0 * 7,30	0,000000	12,632492	5.469,869036
		ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*5) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*5) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*5) * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*5) * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina (4*5) * 13,20	264,000000		
		Totale m²	433,000000		
6500	TOS22_PR.P22.043 2	ingresso (4*5) * 8,45	169,000000	13,826011	5.986,662763
		disimpegno (4*5) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*5) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*5) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*5) * 0 * 16,40	0,000000		
		bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50	0,000000		
		soggiorno (4*5) * 0 * 15,40	0,000000		
		cucina (4*5) * 13,20	264,000000		
		Totale m²	433,000000		
TOS22_PR.P22.043		PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30			
6500	TOS22_PR.P22.043.00 2	ingresso (4*5) * 8,45	169,000000	13,826011	5.986,662763
		disimpegno (4*5) * 0 * 7,30	0,000000		
		ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15	0,000000		
		camera 1 (4*5) * 0 * 13,80	0,000000		
		camera 2 (4*5) * 0 * 13,65	0,000000		
		camera 3 (4*5) * 0 * 16,40	0,000000		
		A RIPORTARE			

**EDILE Alloggio F**

- 98 -



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6560	TOS22_02.A07.011	RIPORTO			308.386,031713
		soggiorno soffitto (4*5) * 15,40	308,000000		
		soggiorno pareti (4*5) * 15,40 * 2,8	862,400000		
		cucina soffitto (4*5) * 13,20	264,000000		
		cucina pareti (4*5) * 14,70 * 2,8	823,200000		
		cucina rivestimento -20 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6	-110,400000		
		Totale m²	8.148,600000	3,905787	31.826,695948
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
		TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.			
6570	TOS22_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere			
		pavimenti (86,6*5) * 0,07	30,310000		
		battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03	1,426800		
		rivestimenti (29,12*5) * 0,04	5,824000		
		sanitari (4*5) * (1+1+1) * 0,5 * 0	0,000000		
		elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		tracce (64*5) * 0,1 * 0,1	3,200000		
		Totale m³	40,760800	43,141560	1.758,484499
		RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.			
6570	TOS22_02.A07.001	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.			
		Carico, trasporto e scarico			
		Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50			
		pavimenti (86,6*5) * 0,07	30,310000		
		battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03	1,426800		
		rivestimenti (29,12*5) * 0,04	5,824000		
		sanitari (4*5) * (1+1+1) * 0,5 * 0	0,000000		
		elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0	0,000000		
		A RIPORTARE			341.971,212160



30/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**EDILE Alloggio F**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
6580	TOS22_P17.00 1	tracce (64*5) * 0,1 * 0,1	RIPORTO		341.971,212160	
				3,200000		
			Totale m³	40,760800	59,702288	2.433,513021
6590	TOS22_P17.00 1.003	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)				
		pavimenti 570 kg/mc (86,6*5) * 0,07 * 0,07 * 0,57		1,209369		
		battiscopa 570 kg/mc (95,12*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57		0,813276		
		rivestimenti 570 kg/mc (29,12*5) * 0,04 * 0,57		3,319680		
		sanitari (4*5) * 0,075 * 0 * 3		0,000000		
		tracce 570 kg/mc (64*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57		1,824000		
			Totale ton	7,166325	22,046440	157,991954
6590	TOS22_P17.00 4.005	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)				
		TUBI FERRO 0,1 * (4*5) * 0		0,000000		
		RADIATORI 0,28 * (4*5) * 0		0,000000		
				0,000000		
			Totale ton	0,000000	0,012760	0,000000
		Totale Piano Quarto - oltre Euro			94.884,197796	
		Importo Lavori Euro			344.562,717135	



30/06/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
10 - IE Alloggio B	18.046,580576	
Piano Primo	2.255,822572	
Piano Secondo-Terzo	4.511,645144	
Piano Quarto-oltre	11.279,112860	
11 - IS Alloggio B	2.076,293288	
Piano Primo	259,536661	
Piano Secondo-Terzo	519,073322	
Piano Quarto-oltre	1.297,683305	
12 - IT Alloggio B	14.988,054176	
Piano Primo	2.045,758808	
Piano Secondo-Terzo	3.697,798676	
Piano Quarto-oltre	9.244,496692	
13 - EDILE Alloggio B	86.447,176571	
Piano Primo	10.805,897071	
Piano Secondo-Terzo	21.611,794142	
Piano Quarto-oltre	54.029,485358	
20 - IE Alloggio F	36.093,161152	
Piano Primo	4.511,645144	
Piano Secondo-Terzo	9.023,290288	
Piano Quarto-oltre	22.558,225720	
21 - IS Alloggio F	4.152,586576	
Piano Primo	519,073322	
Piano Secondo-Terzo	1.038,146644	
Piano Quarto-oltre	2.595,366610	
22 - IT Alloggio F	29.976,108354	
Piano Primo	3.894,658146	
Piano Secondo-Terzo	7.395,597354	
Piano Quarto-oltre	18.685,852854	
23 - EDILE Alloggio F	152.782,756442	
Piano Primo	19.299,519550	
Piano Secondo-Terzo	38.599,039096	
Piano Quarto-oltre	94.884,197796	
IMPORTO LAVORI Euro		344.562,717135



30/06/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Oneri generici Euro	528,989479	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	344.033,727656	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		344.562,717135

Firenze lì, 30/06/2022

Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
