

Num. Prog.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
	Progetto di Bonifica				
1	Predisposizione della pratica relativa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Militari Competenti per il territorio, come da Direttiva GEN-BST 001-2017. Compresi oneri di Collaudo e/o quant'altro per garantire tempestivamente l'accesso all'Impresa Aggiudicataria all'area da bonificare				
		corpo	1.00		
		corpo	1.00		
	Oneri della Sicurezza				
2	Mobilizzo e smobilizzo del cantiere, operatori rastrellatori e personale operaio specializzato, taratura e controllo degli apparati di rilevamento elettronici mod. Ferex e Magnex o similari di uguali caratteristiche, mezzi di trasporto, attrezzatura speciale per trivellazioni e scavo nonché quant'altro necessario alla conduzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle procedure di Bonifica. Recinzione di cantiere e dell'intera area oggetto dei lavori, compreso noleggio della stessa per tutto il tempo necessario ad eseguire le operazioni di Bonifica. Installazione di Bagno chimico da cantiere compreso noleggio e pulizie periodiche per tutta la durata dei lavori.				
		corpo	1.00		
		corpo	1.00		
	Bonifica Bellica da Ordigni e residuati Bellici				
3	Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dai lavori di costruzione del fabbricato nonché i resedi di pertinenza (il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata) con adeguato margine di sicurezza e garanzia di agibilità fino a 1,00 mt dal p.c.				
	Area oggetto dei lavori (vedi retini nella planimetria)	mq	5285.00		
		mq	5285.00		
4	Bonifica di profondità, mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alla quota indicata dall'Amministrazione Militare ed in particolare: trivellazioni spinte fino a 3.00 mt con garanzia fino a 4.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1.00 mt e fino a 3.00 mt e dove saranno realizzate le opere a carattere permanente comprese le strade, impianti tecnologici vialetti ed aree di cantiere. trivellazioni spinte fino a 5.00 mt con garanzia fino a 6.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3.00 mt e fino a 5.00 mt e dove saranno realizzate le opere di fondazione.				
	Area oggetto dei lavori impianto a terra dei due fabbricati	mq	632.00		
		mq	632.00		

Num. Prog.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
5	Eventuali lavori di scavo puntuale a sezione obbligatoria con mezzo meccanico per la ricerca, individuazione degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, compreso verifica finale del fondo scavo e ripristino dell'area scavata				
	Prevista in sede di capitolato da valutare in corso se farli	mc	50.00		
		mc	50.00		
6	Lavoro di scavo manuale per avvicinamento e coprimento di eventuali ordigni inesplosi o masse rilevate con le operazioni precedenti.				
	Prevista in sede di capitolato	mc	2.00		
		mc	2.00		
Eventuali ed Imprevisti					
7	Eventuale scavo di sbancamento con mezzo meccanico per la ricerca individuazione e scoprimto degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose in aree altamente infestate da materiale ferromagnetico rilevate con le operazioni precedenti. Lo scavo "cauto" sarà eseguito da squadra composta da rastrellatore ed escavatore bcm, assistente tecnico bcm e rastrellatore bcm che visivamente fino al raggiungimento del terreno libero da anomalie che permetterà una bonifica tradizionale con perforazioni percentualmente ridotte della quota verificata con lo scavo cauto.				
		corpo	1.00		
		corpo	1.00		