

Num. Prog.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
	<b>Progetto di Bonifica</b>				
1	Predisposizione della pratica relativa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Militari Competenti per il territorio, come da Direttiva GEN-BST 001-2017. Compresi oneri di Collaudo e/o quant'altro per garantire tempestivamente l'accesso all'Impresa Aggiudicataria all'area da bonificare				
		corpo	1.00		
		<b>corpo</b>	<b>1.00</b>		
	<b>Oneri della Sicurezza</b>				
2	Mobilizzo e smobilizzo del cantiere, operatori rastrellatori e personale operaio specializzato, taratura e controllo degli apparati di rilevamento elettronici mod. Ferex e Magnex o similari di uguali caratteristiche, mezzi di trasporto, attrezzatura speciale per trivellazioni e scavo nonché quant'altro necessario alla conduzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle procedure di Bonifica. Recinzione di cantiere e dell'intera area oggetto dei lavori, compreso noleggio della stessa per tutto il tempo necessario ad eseguire le operazioni di Bonifica. Installazione di Bagno chimico da cantiere compreso noleggio e pulizie periodiche per tutta la durata dei lavori.				
		corpo	1.00		
		<b>corpo</b>	<b>1.00</b>		
	<b>Bonifica Bellica da Ordigni e residuati Bellici</b>				
3	Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dai lavori di costruzione del fabbricato nonché i resedi di pertinenza (il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata) con adeguato margine di sicurezza e garanzia di agibilità fino a 1,00 mt dal p.c.				
	Area oggetto dei lavori interrato	mq	17040.00		
		<b>mq</b>	<b>17040.00</b>		
4	Bonifica di profondità, mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alla quota indicata dall'Amministrazione Militare ed in particolare: trivellazioni spinte fino a 3.00 mt con garanzia fino a 4.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1.00 mt e fino a 3.00 mt e dove saranno realizzate le opere a carattere permanente comprese le strade, impianti tecnologici vialetti ed aree di cantiere. trivellazioni spinte fino a 5.00 mt con garanzia fino a 6.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3.00 mt e fino a 5.00 mt e dove saranno realizzate le opere di fondazione.				
	Area oggetto dei lavori impianto a terra dei due fabbricati	mq	2700.00		
		<b>mq</b>	<b>2700.00</b>		

Num. Prog.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
5	Eventuali lavori di scavo puntuale a sezione obbligatoria con mezzo meccanico per la ricerca, individuazione degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, compreso verifica finale del fondo scavo e ripristino dell'area scavata				
	Prevista in sede di capitolato da valutare in corso se farli	mc	150.00		
		<b>mc</b>	<b>150.00</b>		
6	Lavoro di scavo manuale per avvicinamento e coprimento di eventuali ordigni inesplosi o masse rilevate con le operazioni precedenti.				
	Prevista in sede di capitolato	mc	10.00		
		<b>mc</b>	<b>10.00</b>		
<b>Eventuali ed Imprevisti</b>					
7	Eventuale scavo di sbancamento con mezzo meccanico per la ricerca individuazione e scoprimto degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose in aree altamente infestate da materiale ferromagnetico rilevate con le operazioni precedenti. Lo scavo "cauto" sarà eseguito da squadra composta da rastrellatore ed escavatore bcm, assistente tecnico bcm e rastrellatore bcm che visivamente fino al raggiungimento del terreno libero da anomalie che permetterà una bonifica tradizionale con perforazioni percentualmente ridotte della quota verificata con lo scavo cauto.				
		corpo	1.00		
		<b>corpo</b>	<b>1.00</b>		