BLOCCHI 3-4





LEGENDA

± 0.00 m di progetto = + 41.80 m slm

Lotto di intervento

+x.xx m P.F. — Quota altimetrica

X1 - t — Tipologia appartamento ERP

XX — Alzate del piano sottostante

XX — Alzate del piano soprastante

CV XX — Identificativo cavedi

Struttura portante in c.a.

Struttura portante in XLAM

Muratura in blocchetti cls

Compartimentazione REI 60

Forometria a soffitto

Forometria a pavimento

Pluviale deflusso acque meteoriche

p=x% — Pendenza direzione deflusso acque meteoriche

Griglia di raccolta acqua piovana sotto pavimento

Rotazione carrozzina per diversamente abili Ø 150 cm

Appartamenti destinati a persone diversamente abili

NB : per il tracciamento fare riferimento alle tavoli strutturali

CODICE LOCALE	LOCALE
SPK	soggiorno - piano cottura
CD	camera doppia
CM	camera matrimoniale
B	bagno principale
BH	bagno diversamente abili
WC	bagno secondario
RIP	ripostiglio
ING	ingresso
DIS	disimpegno

parapetto con pannellatura in vetro stratificato h=1.05m

parapetto pieno h=1.05m

pavimentazione grigliata per manutenzione

scala da P1 a P2 + da P2 a P3...P6 dislivello + 329cm 20 alzate da 16.45 cm pedate da 30 cm

scala da P1 a P2 + da P2 a P3...P6 dislivello + 329cm 20 alzate da 16.45 cm pedate da 30 cm

COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIFAMIG. MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

CASA SPA
COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE
Via Faentina N. 50/12 Firenze (FI) - Italia
www.casaspa.it
E-mail: info@casaspa.it
Tel. +39 055 20241 - Fax +39 055 2382499

Responsabile del Procedimento
CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito

Direttore Lavori
CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
ATI - MANDANTE
Via Gaetano Donizetti 46 20900 Monza (MB) - Italia
www.seligen.com
E-mail: seli@pec.it
Tel. +39 039 36716 - Fax +39 039 389004

Impresa
SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Gaetano Donizetti, 46
20900 MONZA (MB)

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.
ATI - MANDANTE
Via Julius Durst 68 39042 Brixen/Bressanone (BZ) - Italia
E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 979780 - Fax +39 0472 979791

Impresa
DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A. / S.p.A.
Julius-Durst-Str. 68 / Via Julius Durst, 68
I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)
Tel. 0472 979780 / Fax 0472 979791
MwSt. Nr. / Part. IVA 00014350217

J+S SRL Architecture & Engineering
PROG. ARCHITTONICA E PROG. STRUTTURALE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Via Sarca e Rovere 20, 20900 Concorezzo (MB) - Italia
www.jsarch.it
E-mail: info@jsarch.it
Tel. +39 039 680231 - Fax +39 039 6080380

Progettista Architettonico
Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche
J+S SRL Arch. Federico Pella

STEA PROGETTO s.r.l.
PROG. IMPIANTISTICA E PROG. PRESTAZIONE ENERGETICA
Viale S.A.Caterina 65/A, 30022 Ariano Nel Polesine (RO) - Italia
www.steaprogetto.com
E-mail: info@steaprogetto.com
Tel. +39 0426 812778 - Fax +39 0464 813715

Revisione			
3	08.06.2017	Revisione grafica	EC / PE / PE
2	21.04.2017	Revisione grafica	EC / PE / PE
1	16.02.2017	Revisione grafica	EC / PE / PE

Committente: **CASA SPA**
Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenzo Esposito

Ubicazione del progetto: **Firenze**
Via Torre degli Agli

Fase progettuale: **Progetto esecutivo**

Disciplina: **Architettonico**

Tavola grafica: **Pianta piano terzo - Blocchi 3 e 4**

Redatto: EC | Controllato: PE | Approvato: PE

Commessa: **93s-15**

Data: **16.01.2017**

Scala: **1:50**

Numero tavola: **AR.030**

file:\\192.168.1.8\Dropbox\01-CPVD-PROVETTO\PROVETTO\s-15-S - Seli\Lignoalp - Firenze\04 - PROGETTO PUBBLICO\04-04-esecutivo\04-04-03-disegni