BLOCCHI 3-4



LEGENDA

± 0.00 m di progetto = + 41.80 m slm

Lotto di intervento

+x.xx m P.F. Quota altimetrica

X1 - t Tipologia appartamento ERP

xx Alzate del piano sottostante

XX Alzate del piano soprastante

CV XX Identificativo cavedi

Struttura portante in c.a.

Struttura portante in XLAM

Muratura in blocchetti cls

Compartimentazione REI 60

Forometria a soffitto

Forometria a pavimento

Spazio intercluso

Pluviali

Pendenza

Griglia di raccolta acqua piovana sotto pavimento

Rotazione carrozzina per diversamente abili Ø 150 cm

Appartamenti destinati a persone diversamente abili

NB : per il tracciamento fare riferimento alle tavoli strutturali

CODICE LOCALE	LOCALE
SPK	soggiorno - piano cottura
CD	camera doppia
CM	camera matrimoniale
B	bagno principale
BH	bagno diversamente abili
WC	bagno secondario
RIP	ripostiglio
ING	ingresso
DIS	disimpegno

parapetto con pannellatura in vetro stratificato h=1.05m

parapetto pieno h=1.05m

parapetto metallico abbattibile h=1.05m

pavimentazione grigliata per manutenzione

scala da P1 a P2 + da P2 a P3...P6 dislivello + 329cm 20 alzate da 16.45 cm pedate da 30 cm

scala da P1 a P2 + da P2 a P3...P6 dislivello + 329cm 20 alzate da 16.45 cm pedate da 30 cm

COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIFAMIG. MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI E.R.P.

VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

CASA SPA
COMMITTENTE - STAZIONE APPALTANTE
Via Fabriano 5, 50137 Firenze (FI) - Italia
www.casaspa.it
E-mail: info@casaspa.it
Tel. +39 055 20241 - Fax +39 055 2382499

Responsabile del Procedimento
CASA SPA - Arch. Vincenzo Esposito

Direttore Lavori
CASA SPA - Ing. Leonardo Boschi

SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
ATI - MANDATARIA
Via Gaetano Donizetti 46, 20900 Monza (MB) - Italia
www.seli.it
E-mail: seli@pec.it
Tel. +39 039 36716 - Fax +39 039 386004

Impresa
SELI MANUTENZIONI GENERALI srl
Via Gaetano Donizetti, 46
20900 MONZA (MB)

DAMIANI - HOLZ&KO S.p.A.
ATI - MANDANTE
Via Julius Durst 68, 39042 Bressanone (BZ) - Italia
E-mail: info@lignoalp.it
Tel. +39 0472 979780 - Fax +39 0472 979791

Damiani - Holz&Ko S.p.A.

J+S SRL Architecture & Engineering
PROG. ARCHITTONICA E PROG. STRUTTURALE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Via Dante Alighieri 29, 39042 Comunanza (ME) - Italia
www.jsarch.it
E-mail: info@jsarch.it
Tel. +39 039 6880291 - Fax +39 039 6880380

Progettista Architettonico
Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche
J+S SRL Arch. Federico Pella
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
FEDERICO PELLA ARCHITETTO 1847

STEA PROGETTO s.r.l.
PROG. IMPIANTISTICA E PROG. PRESTAZIONE INCENDI
Viale S.ta Caterina 65/A, 30022 Ave. (TR) - Italia
www.steaprogetti.com
E-mail: info@steaprogetti.com
Tel. +39 0564 51275 - Fax +39 0564 51272

Revisione	Controllata	Approvata
3 08.06.2017 Revisione grafica	EC	PE	PE
2 21.04.2017 Revisione grafica	EC	PE	PE
1 08.02.2017 Revisione grafica	EC	PE	PE

Committente: CASA SPA
Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenzo Esposito

Ubicazione del progetto: Firenze, Via Torre degli Agli

Commessa: 93s-15

Data: 16.01.2017

Redatto	Controllato	Approvato
EC	PE	PE

Fase progettuale: Progetto esecutivo

Disciplina: Architettonico

Scala: 1:50

Titolo tavola:
Pianta piano quinto - Blocchi 3 e 4

Numero tavola:
AR.034

file:1/02.1&1.3&Disegni/01-CPSD-PRIVATO/PDS/3s-15-3-4.dwg - Firenze/DV - PROGETTO PUBBLICO/04-04-esecutivo/AR.04.03-disegni